


# VÝKRES VÝKOPŮ



## POZNÁMKY

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VYROBČŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE
  - VŠEKÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBIHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
  - PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY ZÁMEČNÍKOVÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, KOTVENÝCH A PROSTUPOVÝCH PRVKŮ, JE NUTNÉ ZAMĚRIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PROVĚRIT ZPŮSOB KOTVENÍ PRVKU PŘÍMO NA STAVBĚ
  - VŠEKÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE VYSTÁVENÉ VLHKOSTI A ATMOSFÉRIČKÝM VLIVŮM BUDOU VČETNĚ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENY NÁLEŽITOU ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU PRO STUPEŇ AGRESIVITY 5
  - VŠEKÉ POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY V EXTERIÉRU BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU ( POZINKOVÁNÍ)
  - PŘED BETONÁŽÍ NOSNÝCH I NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ, PODKLADÁNÍM BETONOVÝCH MAZANIN A PROVÁDĚNÍM FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV MUSÍ BÝT DO KONSTRUKCÍ UMÍSTĚNY PROSTUPKY, CHRÁNIČKY, TRUBKOVÁNÍ V KOORDINACI SE VŠEMI DÍLČÍMI PROFESEMI

- VEŠKERÉ PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ODPOVÍDANÍ STĚNAMI BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI MAŽETOVÝMI PRVKY - CHRÁŇÁČKAMI V KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI, PROJEKTEM A STANDARDEM HYDROIZOLÁČÍ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY ( PROSTUPY, NIKY, DŘÁŽKY, CHRÁŇÁČKÝ, TRUBKOVÁNÍ, KOTVENÍ PRO ZÁMEČNÍČEK PRVKY A ÚPRAVY VYPLYVAJÍCÍ Z DŮLEŽITÝCH SUBDODÁVEK KOTVENÍ FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ, APOD.) BUDOU PŘEDÁNÝ INVESTOROVÍ ZÁPÍSEM VE STAVEBNÍM DENÍKU.
- PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ ZHOTOVOVANÉ PROSTUPY A DŘÁŽKY VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH JE NUTNO PŘEDÉM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S GP A TDI
- VEŠKERÉ NA STAVBĚ PROVÁDĚNÉ SVÁRY VYSTAVĚNÉ ATMOSFERICKÝM VLIVŮM NEBO VLHKOSTI BUDOU OŠETŘENY VYSOCE ODOLNÝMI ANTIKOROZÍMNÍ NÁTĚREMI
- VEŠKERÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, BETONOVÉ MAZANINY, SPÁDOVÉ PODKLADNÍ BETONY, MUSÍ BÝT DILATOVÁNY DLE ČSN. ( TO PLATÍ PRO EXTERIÉR I INTERIÉR) .....
- VÝŠKOVÉ KÓTY PROSTUPŮ JSOU UVEDENY V DOKUMENTACI PŘÍSLUŠNÉ PROFESNÍ ČÁSTI
- ROZMĚRY OTVORŮ JE TŘEBA KOORDINOVAT S KONKRÉTNÍM TYPEM DVĚRNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNÍ

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY ZŠ MASARYKOVA

VÝPRAČOVAN		KONTROLOVAN	Gaudia Design	
ING. DAVID ČEPL		ING. JAN SUK	s.r.o.	
AUTOR			K Čejovce 113, 394 52 Kejžlice	
ING. JAN SUK			IČ : 061 42 591	
INVESTOR: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1			tel: 776 052 581	
NÁZEV AKCE:  NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUČOVA A ZŠ MAŠARYKOVA, KOLÍN 2			FORMÁT	A1+ - 841x400
			DATUM	10/2018
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	201808
VÝKRES VÝKRES VÝKOPŮ			MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.1.10