


PŘÍBORYS STŘECHY



KOTEVNÍ BODY - 5 ks

JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY:

SYSTÉMOVÝ KOTVÍCÍ BOD NA STŘEŠE PRO TRAPÉZOVÉ A SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE

VRTÁK Ø 21 mm

ROZNÁŠECÍ DESKA 200x290 mm

VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL 1.4301

CERTIFIKACE: DLE EN 795:2012

SOUČÁSTÍ DODÁVKY 1KS:


- KOTEVNÍ BOD: - OKC

- KOTEVNÍ SADA: 4x - CHEM. KOTVA, ZÁVITOVÁ TYČ d=10mm+MATKA,


DÉLKA KOTVY 600mm

PARAMETRY KOTVENÍ: UTAZENÍ OKA 70 Nm, UTAZENÍ SROUBU 10 Nm

VCETNÉ PROVEDENÍ PROSTUPU KOTVY HYDROIZOLACNÍM SOUVRSTVÍM Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH SBS PASŮ



POHLED SHORA



ŘEŠENÍ ODVĚTRÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE

SYSTÉMOVÁ TVAROVKA PRO ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ ZTI PRO PLOCHÉ
STŘECHY S HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍM A PAROTĚSNOU ZÁBRANOU Z
ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ.


- TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE (BEZ SPÁDOVÝCH KLÍNŮ) 200MM

TVAROVKA S LÍMCI Z ASEALTO

REGAN MENEMÍ MEOMÍ UNDEO

PRO NATAVENTI VRCHNI HYDRO

- 4x DN 110, 1x



VÝPRAČOVAN		KONTROLOVAN	Gaudia Design	
ING. DAVID ČEPL		ING. JAN SUK	s.r.o.	
AUTOR			K Čejovu 113, 394 52 Kežlicze	
ING. JAN SUK			IČ: 061 42 591	
INVESTOR: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1			tel.: 776 052 581	
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUCHOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2			FORMÁT	A1+ - 841x450
			DATUM	10/2018
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	201808
VÝKRES PŮDORYS STŘECHY			MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.1.7