


OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYP "QS"

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, TYP „QS“ VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142). ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE - TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI V 8100. OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI. NA ZÁRUBNI JE VYLISOVÁNA NIVELIZAČNÍ ZNAČKA (VE VÝŠCE 1.000 MM OD ČISTÉ PODLAHY). ZÁRUBEŇ JE UPRAVENA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU.

SCHÉMA:



VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	<div>Gaudia Design</div> <div>s.r.o.</div> <div>K Čejovu 113, 394 52 Kejžlice</div> <div>IČ : 061 42 591</div> <div>tel.: 776 052 581</div>	
ING. DAVID ČEPL		ING. JAN SUK		
AUTOR				
ING. JAN SUK				
INVESTOR: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1				
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUČOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2		FORMÁT	A4	
		DATUM	10/2018	
		STUPEŇ	DPS	
		ZAK. ČÍSLO	201808	
VÝKRES DETAIL ZÁRUBNĚ		MĚŘÍTKO 1 : 10	Č. VÝKRESU Z3	