


PŮDORYS ZÁKLADŮ



- STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- AREÁLOVÝ VODOVOD
 - AREÁLOVÝ VODOVOD - RUŠENÁ ČÁST
 - AREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
 - AREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE - RUŠENÁ ČÁST
- NAVRHOVANÉ ROZVODY
- AREÁLOVÝ VODOVOD
 - AREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
 - LEŽATÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 - LEŽATÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY ZŠ BEZRUČOVA

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY ZŠ MASARYKOVA

BETON ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ TŘÍDY C30/37

- PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- PO PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PROVÉST POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI ZÁKLADOVÉ SPÁRY A PŘÍPADNĚ PROVÉST ROZŠÍŘENÍ, NEBO PROHLoubENÍ VÝKOPU PRO ZÁKLADOVÉ KCE
- PŘED BETONÁŽÍ DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY VLOŽIT ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x4mm + VÝVODY PRO SVOODY HROMOSVODU FeZn D10mm
- MINIMÁLNÍ HLoubKA ZALOŽENÍ JE 600mm DO ROSIÉHO TERÉNU, U OBVODOVÝCH STĚN DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY 1200mm OD BUDOUČÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU.

POZNÁMKA

- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VEŠKEROU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POD.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ


POPIS ŽB PODKLADNÍ DESKY

- D1 - ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA C 16/20 tl. 200mm
- VYZTUŽENÁ PŘI SPODNÍM LÍCI KARI SÍTÍ D8mm OKA 100x100mm

-0,210	HORNÍ HRANA ŽELEZOBETONOVÉ PODKLADNÍ DESKY
-0,410	SPODNÍ HRANA ŽELEZOBETONOVÉ PODKLADNÍ DESKY

POPIS ZÁKLADOVÝCH PASŮ

-0,410	SPODNÍ LÍČ ŽB PODKLADNÍ DESKY
-1,160	SPODNÍ LÍČ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
-1,160	HORNÍ LÍČ ZÁKLADOVÉHO PASU Z BETONU
-1,660	ZÁKLADOVÁ SPÁRA



VYPRACOVAL ING. DAVID ČEPL	KONTROLOVAL ING. JAN SUK	Gaudia Design s.r.o. K Čejovu 113, 394 52 Kežnice IČ : 061 42 591 tel.: 776 052 581
AUTOR ING. JAN SUK		
INVESTOR: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1		
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUČOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2		FORMÁT A1+ - 841x450
		DATUM 10/2018
		STUPEŇ DPS
		ZAK. ČÍSLO 201808
VÝKRES PŮDORYS ZÁKLADŮ	MĚŘITKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.1.4