



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

ZŠ MASARYKOVA




POHLED JIHOZÁPADNÍ

ZŠ MASARYKOVA



POHLED JIHOVÝCHODNÍ

ZŠ MASARYKOVA



LEGENDA MATERIÁLŮ

- A

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - ETICS

MATERIÁL IZOLANTU: EPS 70 F

OMÍTKA: PROBARVENÁ SILIKONOVÁ

TL IZOLACE 120 mm, zapuštěné kotvy izolantu

ROZMĚRY: 1000 x 500 mm

AD = 0,039 (W·m-1·K-1)
- K08

OPLECHOVÁNÍ ATIKY

OPLECHOVÁNÍ ATIKY ŠÍŘKY 310MM POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0.6mm

ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 650MM

BARVA : DLE INVESTORA

VČETNÉ PŘÍPONKOVÉHO PLECHU TL 1,5MM

VČETNÉ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

R.Š. 680mm

CELKOVÁ L= 90,8 m
- Z02

POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK

OCELOVÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM PRO PŘÍSTUP ZE STŘECHY JEDNOPODLAŽNÍ ČÁSTI PAVILONU NA STŘECHU DVOU PODLAŽNÍ ČÁSTI PAVILONU

PŘEVÝŠENÍ 9,0M

ŽEBŘÍK S NASTUPNÍ PLOŠINOU NA STŘEŠE DVOUPODLAŽNÍ ČÁSTI SE ŽÁBRADLÍM VÝŠKY 1100MM

PROVEDENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500MM OD HRANY PADU ( OKRAJE ATIKY) DLE ČSN

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ		01	02	03	04	05	06	07	08
Text označení		Dvoukřídle okno 19	Dvoukřídle okno 19	Dvoukřídle okno 19	Dvoukřídle okno 19	Okno 19	Okno 19	Dvoukřídle okno 19	Dvoukřídle dveře asymetrické 19
Jméno prvku		10	2	2	7	8	2	1	1
Počet		2 500x2 250	2 500x2 250	2 000x2 250	1 500x1 250	750x1 250	860x1 250	2 000x2 250	1 150x2 100
Rozměry š x v		L	L	L	L	L	L	L	L
Orientace									
2D symbol									
Pohled ze strany opačné strany otevíření									
Materiál		Plast	Hliníková	Plast	Plast	Plast	Plast	Plast	Plast
Kování		Celoobvodové	Celoobvodové	Celoobvodové	Celoobvodové	Celoobvodové	Celoobvodové	Celoobvodové	Klika, zámk. vložkový
Otevírání		Horní křídlo - OS, Spodní křídlo - S	pevné	Horní křídlo - OS, Spodní křídlo - S	OS	OS	OS	Horní křídlo - OS, Spodní křídlo - S	O
Poznámka		Stínící žaluzie vnější - elektrické, min. Uw = 0,8 W/m2.K, příkon 120 W	Stínící žaluzie vnější - elektrické, min. Uw = 0,8 W/m2.K, příkon 120 W	Žaluzie hliníkové vnitřní, min. Uw = 0,8 W/m2.K	min. Uw =0,8 W/m2.K	min. Uw = 0,8 W/m2.K	min. Uw = 0,8 W/m2.K	min. Uw =0,8 W/m2.K	min. Uw = 0,8 W/m2.K
Zárubeň a jiná specifika			protipožární odolnost EI 30 DP1						Panikové kování