


# OCELOVÁ ZÁRUBEŇVTYP "DZD"

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, TYP „DZD“ VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142). ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE - TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI V 8100. OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI. NA ZÁRUBNI JE VYLISOVÁNA NIVELIZAČNÍ ZNAČKA (VE VÝŠCE 1.000 MM OD ČISTÉ PODLAHY). ZÁRUBEŇ JE UPRAVENA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU.

SCHÉMA:



VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	<b>Gaudia Design</b> s.r.o.  K Čejovu 113, 394 52 Kejžlice IČ : 061 42 591 tel.: 776 052 581
ING. DAVID ČEPL		ING. JAN SUK	
AUTOR			
ING. JAN SUK			
INVESTOR: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1			
NÁZEV AKCE:  NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUČOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2		FORMÁT	A4
		DATUM	10/2018
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. ČÍSLO	201808
VÝKRES DETAIL ZÁRUBNĚ		MĚŘÍTKO 1 : 10	Č. VÝKRESU Z2