

01409/2018

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
ev. č. objednatele 970/2018



uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“) dne 04. 9. 2018

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Název: Město Kolín
Sídlo: 28002 Kolín - Kolín I, Karlovo náměstí 78
Zastoupené: Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou
IČ: 00235440
DIČ: CZ 00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: p. Michal Najbrt, II. místostarosta města
technických a realizačních: p. Ing. Josef Michalčík, vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor, tel.: 321 748 246, e-mail: josef.michalcik@mukolin.cz, tel.: 321 748, e-mail: @mukolin.cz.
....., technický dozor (dále jen „TDO“), a to v rozsahu pověření
....., autorský dozor projektanta (dále jen „AD“)

(dále jen „Objednatel“)

a

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **Tomáš Máj**
Sídlo: Míru 718, Kolín 2
zapsaný v rejstříku:
zastoupený: Tomáš Máj
IČ: **71598456**
DIČ: CZ8005020782
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 3244432399/0800
Kontaktní spojení: tel.: 777001036
e-mail: maj.t@seznam.cz
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech:
smluvních: Tomáš Máj
technických: Tomáš Máj
realizačních: Tomáš Máj

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II.
ZMĚNA CENY DÍLA

Cena ze smlouvy se na základě víceprací a méněprací (viz příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací 1. etapa, přílohy č. 2 – Soupis víceprací a méněprací 2. etapa a přílohy č. 3 – výsledná cena) mění následně:

Původní cena ze smlouvy bez DPH	13.171.662,86 Kč
DPH 15 %	1.975.749,43 Kč
Původní cena ze smlouvy vč. DPH	15.147.412,29 Kč

Vícepráce bez DPH	2.046.414,58 Kč
DPH 15 %	306.962,19 Kč
Vícepráce vč. DPH	2.353.376,77 Kč
Méněpráce bez DPH	2.910.512,39 Kč
DPH 15 %	436.576,86 Kč
Méněpráce vč. DPH	3.347.089,25 Kč
Nová cena díla bez DPH	12.307.565,05 Kč
DPH 15 %	1.846.134,75 Kč
Nová cena díla vč. DPH	14.153.699,8 Kč

Cena za dílo bude fakturována ve snížené DPH sazbě 15 %, a to v režimu přenesené daňové povinnosti.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stejně jako původní smlouva, i tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu *.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výši plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.


Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 26. 11. 2018, usnesení č. 123/3/RM/2018.

za Objednatele:


Michal Najbrt
II. místostarosta města Kolína

29. 11. 2018
v Kolíně dne



za Zhotovitele:


MÁJ TOMÁŠ
Míru 718, 280 02 Kolín II
Tomáš Máj IČO: 1363456
TEL: 326 7001 036

29. 11. 2018
v Kolíně dne

Přílohy smlouvy:

1. Soupis víceprací a méněprací 1.etapa
2. Soupis víceprací a méněprací 2.etapa
3. Souhrnný změnový list

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPIŠŮ PRACÍ

Kód: 18010

Stavba: 1. etapa - méně práce

Místo: Kolín II, Slovenská 984
Datum: 09.07.2018
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plyn
Uchazeč: Tomáš Máj

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a

přístavba rampy

1	18010a
3	18010b
5	18010c
7	18010d
9	18010e
12	18010h

I. PP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
Venkovní rampa

1 961 890,60	2 256 174,19	STA
65 425,71	75 239,57	Soupis
272 852,20	313 780,03	Soupis
454 941,63	523 182,87	Soupis
454 273,06	522 414,02	Soupis
5 648,00	6 495,20	Soupis
708 750,00	815 062,50	Soupis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18010
Stavba: 1. etapa - méně práce

KSO: Kolín II, Slovenská 984
Místo:

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč: Tomáš Máj

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

CC-CZ: 09.07.2018
Datum:

IČ: 71598456
DIČ: CZ8005020782

IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 961 890,60	294 283,59
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK 2 256 174,19

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010a - I. PP

KSO:

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 71598456

DIČ: CZ8005020782

IČ:

DIČ: 27210341

DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH		65 425,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 65 425,71	21,00% 15,00%	0,00 9 813,86
Cena s DPH		75 239,57	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - méně práce
Objekt: 18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy
Soupis: **18010a - I. PP**
Místo: Kolín II, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Uchazeč: Tomáš Máj
Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,

Cena celkem [CZK]

65 425,71



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010a - I. PP

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 425,71

27	M	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	11,000	750,00	8 250,00	CS ÚRS 2018 01
28	M	55331205	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2018 01
29	M	55331113	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P	kus	2,000	720,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
30	M	55331119	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	64294412R	Dodávka + osazování plastových prosklených stěn vč. dveří venkovních 180/230 cm, D09, 2,4x2,4 m	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	2,076	7,50	15,57	CS ÚRS 2018 01
60	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,001	45 600,00	45,60	CS ÚRS 2018 01
61	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2,076	75,00	155,70	CS ÚRS 2018 01
62	M	62836109	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou mineralní posyp	m2	2,387	105,00	250,64	CS ÚRS 2018 01
63	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	5,000	3,00	15,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	12 479,00	12 479,00	
75	K	763121423	Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární RF tl. 12,5 mm, Tl tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	5,000	520,00	2 600,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	5,180	690,00	3 574,20	CS ÚRS 2018 01
87	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
89	K	7631723R2	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 800 x 1600 mm	kus	1,000	320,00	320,00	
93	M	590307R13	revizní dvířka 300/300 EI2 15 DP1 - 5m	kus	2,000	690,00	1 380,00	
95	M	590307R5	dvířka revizní 800x1600mm EI12 15 DP 1 - 5m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
109	M	611627R1	dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídle 80x197cm EI 15 DP1 SM	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
110	M	61162800	dveře vnitřní hladké foliované 1křídlové 60x197cm EI15 DP1 5m	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010b - 1. NP

KSO:

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 71598456

DIČ: CZ8005020782

IČ: 27210341

DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

272 852,20

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
272 852,20

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
40 927,83

Cena s DPH

v CZK

313 780,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010b - 1. NP

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

272 852,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010b - 1. NP

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83i

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

272 852,20

4	K	317142422.XLA	Překlad nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm	kus	1,000	460,00	460,00	
9	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	20,000	495,00	9 900,00	
17	K	612311121	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	5,000	190,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	5,700	315,00	1 795,50	CS ÚRS 2018 01
26	M	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 01
27	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	6,000	1 110,00	6 660,00	
28	M	55331203	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 L/P	kus	6,000	1 020,00	6 120,00	CS ÚRS 2018 01
29	M	55331199	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 700 L/P	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	55331201	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P	kus	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2018 01
31	M	55331113	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P	kus	2,000	710,00	1 420,00	CS ÚRS 2018 01
32	M	55331119	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 1000 L/P	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	64294412R	Dodávka + osazování plast prosklených dveří venkovních 180/230 cm, D09	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
35	K	6429441R2	Dodávka + montáž vnějších dveří plast prosklených 220/230 cm	kus	1,000	27 000,00	27 000,00	
38	M	55147054	madlo invalidní rovné č. 8. bílé 70cm	kus	2,000	436,00	872,00	CS ÚRS 2018 01
39	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,456	2 150,00	980,40	CS ÚRS 2018 01
60	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	5,000	70,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
69	K	71111312R.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou SANIFLEX	m2	10,000	160,00	1 600,00	
70	K	71119312R.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše tekutá lepenka	m2	5,000	315,00	1 575,00	
72	K	71312111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	5,700	15,00	85,50	CS ÚRS 2018 01
73	M	631666R1	Ethafoam	m2	5,700	29,00	165,30	

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	42 043,00	42 043,00	
77	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
78	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	7411100R1	Elektroinstalace, revize, demontáže stáv. vedení	kpl	1,000	20 053,00	20 053,00	
87	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	5,000	550,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01
90	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	5,700	650,00	3 705,00	CS ÚRS 2018 01
91	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2014 01
92	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	10,000	21,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
93	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	3,250	180,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
94	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
95	M	283292100.1	folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná zábrana bez Al povrstvení rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIÁL 110 g/m2	m2	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
98	K	7631723R2	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 800 x 1600 mm	kus	1,000	310,00	310,00	
103	M	590307R5	dvířka revizní 800x1600mm EI12 15 DP 1 - Sm	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	M	6117418R	dveře venkovní plastové, propsklené vč. zárubně, úpaníkové kování, elektrický vrátný, 2200/2300 mm	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
123	M	611741R2	dveře vchodové prosklené plastové 2křídlové 120x197cm vč. zárubni	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	
124	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2018 01
125	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	95,00	95,00	CS ÚRS 2018 01
126	M	551470R1	Dodávka kuchyňská linka dl. 1,5 m vč. pracovní desky, vč. dřezu	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
132	K	7668211R1	Dodávka + montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové 850/1250/2450	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
144	K	771575114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	5,700	330,00	1 881,00	CS ÚRS 2014 01
VV 5,7*6								
145	M	597610	obkládačky a dlaždice keramické	m2	5,700	220,00	1 254,00	
146	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	5,700	30,00	171,00	CS ÚRS 2018 01
147	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	5,700	30,00	171,00	CS ÚRS 2018 01
148	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	5,700	30,00	171,00	CS ÚRS 2018 01
149	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	5,700	185,00	1 054,50	CS ÚRS 2018 01
152	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	30,000	43,00	1 290,00	CS ÚRS 2018 01
153	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	30,000	8,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
154	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	30,000	185,00	5 550,00	CS ÚRS 2018 01
155	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	30,000	80,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
157	M	28410249	krytina podlahová homogenní pružná tl 2,0 mm	m2	30,000	240,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 01
158	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	20,000	5,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
159	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
160	M	28411008	lišta soklová PVC 16 x 60 mm	m	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
161	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čišťení základní	m2	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
163	K	781474115	Montáž obkládů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	23,000	330,00	7 590,00	CS ÚRS 2017 02
164	M	597610710	obkládačky keramické	m2	23,000	220,00	5 060,00	CS ÚRS 2017 02
165	K	781479191	Montáž obkládů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,000	30,00	690,00	CS ÚRS 2018 01
166	K	781479196	Montáž obkládů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	23,000	30,00	690,00	CS ÚRS 2018 01
167	K	781479197	Montáž obkládů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	23,000	30,00	690,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010c - 2. NP

KSO:

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 71598456

DIČ: CZ8005020782

IČ: 27210341

DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

454 941,63

DPH základní
snížená

Základ daně
85 931,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 045,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

472 987,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - méně práce
Objekt: 18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy
Soupis: **18010c - 2. NP**
Místo: Kolín II, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Uchazeč: Tomáš Máj
Kód dílu - Popis

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
454 941,63



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010c - 2. NP

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

454 941,63

1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	1,668	850,00	1 417,80	CS ÚRS 2018 01
3	K	317142422.XLA	Překlád nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm	kus	2,000	420,00	840,00	
4	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L Č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,043	7 420,00	319,06	CS ÚRS 2018 01
5	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,046	20 800,00	956,80	CS ÚRS 2018 01
6	K	342272225.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	50,250	495,00	24 873,75	
8	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	346272236	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm Multipor	m2	1,668	590,00	984,12	CS ÚRS 2018 01
12	K	611142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním příchycením stropů	m2	0,399	121,00	48,28	CS ÚRS 2018 01
13	K	612142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním příchycením stěn	m2	0,600	97,00	58,20	CS ÚRS 2018 01
15	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanašena ručně dvourvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	49,245	220,00	10 833,90	CS ÚRS 2017 01
18	K	622531011	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn vč. výztužné tkaniny	m2	1,668	223,00	371,96	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
19	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,684	3 100,00	2 120,40	CS ÚRS 2018 01
20	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,684	720,00	492,48	CS ÚRS 2018 01
22	M	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
24	M	55331203	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P EW 30 DP3 Sm-C3	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01
25	M	553312R2	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P EW 15 DP3 Sm-C3	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	
27	M	55331201	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P EI 30 DP3 Sm-C3	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 01
30	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01
31	M	55147054	madlo invalidní rovné č 8. bílé 70cm	kus	4,000	430,00	1 720,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	962084131	Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 100 mm	m2	48,637	85,00	4 134,15	CS ÚRS 2018 01
34	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo tercem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,912	2 100,00	1 915,20	CS ÚRS 2018 01
36	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	974031132	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	30,000	65,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	974049132	Vysekáni rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	16,000	180,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	10,430	65,00	677,95	CS ÚRS 2018 01
48	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,000	380,00	3 800,00	CS ÚRS 2018 01
49	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,000	180,00	2 340,00	CS ÚRS 2016 01
50	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	200,000	8,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 01
56	K	71111312R.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou SANIFLEX	m2	24,000	150,00	3 600,00	
57	K	711193121.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše tekutá lepenka	m2	11,400	340,00	3 876,00	
59	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	11,400	15,00	171,00	CS ÚRS 2018 01
62	K	721100R01	Voda, ZP, instal.prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	2,000	50 701,00	101 402,00	
65	K	7411100R1	Pokoje - Elektroinstalace	kpl	2,000	20 053,00	40 106,00	
66	K	751111R01	Vzduchotechnika - v.v. viz příloha	soubor	2,000	16 801,00	33 602,00	
67	K	761111R1	Domácí telefon - v.v. viz příloha	kpl	1,000	1,00	1,00	
72	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01
74	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	11,400	650,00	7 410,00	CS ÚRS 2018 01
75	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
76	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,400	15,00	321,00	CS ÚRS 2014 01
77	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	11,100	180,00	1 998,00	CS ÚRS 2018 01
78	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	22,400	20,00	448,00	CS ÚRS 2014 01
79	M	283292100.1	folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná zábrana bez Al povrstvení rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIÁL 110 g/m2	m2	21,400	10,00	214,00	CS ÚRS 2014 01
81	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2018 01
89	M	590307R5	dvířka revizní 800x800mm EI12 15 DP 1 - Sm	kus	1,000	1 068,00	1 068,00	
91	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	1,150	55,00	63,25	CS ÚRS 2018 01
93	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	1,150	38,00	43,70	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
95	K	76660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
98	M	611628R4	dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídlové 110x197cm EI2 30 DP3 Sm	kus	2,000	5 400,00	10 800,00	
101	M	61182351	dveře + kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnýže pro š. 60,70,80,90	kus	2,000	5 300,00	10 600,00	CS ÚRS 2018 01
102	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
103	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
104	M	607215R1	Dodávka kuchyňská linka dl. 1,5 m vč. pracovní desky, vč. dřezu	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	
105	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
106	K	766821121	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně šatní jednokřídlové	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01
107	M	615101R2	skříň 90/40/245/235 cm	kus	4,000	3 600,00	14 400,00	
108	K	7668211R2	Dodávka + montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové 850/1250/2450 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
109	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
111	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	3,800	90,00	342,00	CS ÚRS 2018 01
112	M	59030R10	dvířka revizní 500x500mm EI2 15 DP 1 - Sm	kus	2,000	800,00	1 600,00	
113	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	420,000	30,00	12 600,00	CS ÚRS 2018 01
114	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,083	20 800,00	1 726,40	CS ÚRS 2018 01
115	M	1301094R	ocel profilová U 240 jakost 11 375	t	0,318	21 600,00	6 868,80	
116	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule	t	0,019	20 700,00	393,30	CS ÚRS 2018 01
118	K	771575114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	11,400	330,00	3 762,00	CS ÚRS 2014 01
119	M	597610	obkládačky a dlaždice keramické	m2	12,540	220,00	2 758,80	
120	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	11,400	30,00	342,00	CS ÚRS 2018 01
121	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	11,400	30,00	342,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	11,400	25,00	285,00	CS ÚRS 2018 01
123	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	11,400	185,00	2 109,00	CS ÚRS 2018 01
124	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	105,000	5,00	525,00	CS ÚRS 2018 01
125	K	772211R01	EPS - v.v. viz příloha	soubor	2,000	1,00	2,00	
126	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	46,800	42,00	1 965,60	CS ÚRS 2018 01
127	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	46,800	8,00	374,40	CS ÚRS 2018 01
128	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	46,800	185,00	8 658,00	CS ÚRS 2018 01
129	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	51,400	50,00	2 570,00	CS ÚRS 2018 01
130	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	46,800	80,00	3 744,00	CS ÚRS 2018 01
131	M	28410249	krytina podlahová homogenní pružná tl 2,0 mm	m2	52,374	240,00	12 569,76	CS ÚRS 2018 01
132	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	68,640	8,00	549,12	CS ÚRS 2018 01
133	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	51,900	50,00	2 595,00	CS ÚRS 2018 01
134	M	28411008	lišta soklová PVC 16 x 60 mm	m	52,938	25,00	1 323,45	CS ÚRS 2018 01
135	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	46,800	25,00	1 170,00	CS ÚRS 2018 01
136	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	492,000	0,50	246,00	CS ÚRS 2018 01
137	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	46,000	330,00	15 180,00	CS ÚRS 2017 02
138	M	597610710	obkladačky keramické koupelnové	m2	46,000	220,00	10 120,00	CS ÚRS 2017 02
139	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	46,000	30,00	1 380,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	46,000	30,00		1 380,00	CS ÚRS 2018 01
141	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	46,000	30,00		1 380,00	CS ÚRS 2018 01
142	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	300,000	3,00		900,00	CS ÚRS 2017 02
143	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	20,000	3,00		60,00	CS ÚRS 2018 01
144	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	20,000	2,00		40,00	CS ÚRS 2018 01
147	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,000	15,00		3 300,00	CS ÚRS 2018 01
148	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,000	31,00		6 820,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010d - 3. NP

KSO:

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 71598456

DIČ: CZ8005020782

IČ: 27210341

DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

454 273,06

DPH základní
snížená

Základ daně
454 273,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
95 397,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

549 670,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010d - 3. NP

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Kód dílu - Popis

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,

Cena celkem [CZK]

454 273,06

Náklady soupisu celkem



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - méně práce

Objekt: 18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis: **18010d - 3. NP**

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83i

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

454 273,06

1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	1,668	850,00	1 417,80	CS ÚRS 2018 01
3	K	317142422.XLA	Překlad nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm	kus	2,000	420,00	840,00	
4	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L Č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,043	7 420,00	319,06	CS ÚRS 2018 01
5	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,046	20 800,00	956,80	CS ÚRS 2018 01
6	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	49,245	495,00	24 376,28	
8	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	14,700	30,00	441,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	346272236	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm Multipor	m2	1,668	590,00	984,13	CS ÚRS 2018 01
12	K	611142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním příchycením stropů	m2	0,399	121,00	48,28	CS ÚRS 2018 01
13	K	612142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním příchycením stěn	m2	0,600	97,00	58,20	CS ÚRS 2018 01
15	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	49,245	220,00	10 833,90	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	622531011	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn vč. výztužné tkaniny	m2	1,668	223,00	371,96	CS ÚRS 2018 01
19	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,684	3 100,00	2 120,40	CS ÚRS 2018 01
20	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,684	720,00	492,48	CS ÚRS 2018 01
22	M	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
23	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P EW 30 DP3 Sm-C3	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	
24	K	64294211R	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků do 2,5 m2 do ocelových rámu	kus	2,000	440,00	880,00	
25	M	55331201	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P EI 30 DP3 Sm-C3	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 01
181	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01
182	M	55147054	madlo invalidní rovné č 8. bílé 70cm	kus	5,000	430,00	2 150,00	CS ÚRS 2018 01
184	K	962084131	Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 100 mm	m2	48,637	85,00	4 134,15	CS ÚRS 2018 01
185	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,912	2 100,00	1 915,20	CS ÚRS 2018 01
187	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
193	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	30,000	65,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01
194	K	974049132	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	16,000	180,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
196	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
198	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	10,430	65,00	677,95	CS ÚRS 2018 01
206	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	10,000	540,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
200	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 01
201	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	200,000	8,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
205	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	71111312R.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou SANIFLEX	m2	24,000	150,00		3 600,00	
89	K	711193121.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše tekutá lepenka	m2	11,400	340,00		3 876,00	
90	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	1,770	3,00		5,31	CS ÚRS 2018 01
91	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	11,400	15,00		171,00	CS ÚRS 2018 01
92	M	631666R1	Ethafoam	m2	11,628	28,00		325,58	
94	K	721100R01	Pokoje - Zdravotechnika - voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	2,000	50 701,00		101 402,00	
95	K	7411100R1.1	Pokoje - Elektroinstalace	kpl	2,000	20 053,00		40 106,00	
96	K	751111R01	Vzduchotechnika - v.v. viz příloha	soubor	2,000	16 801,00		33 602,00	
102	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	10,000	550,00		5 500,00	CS ÚRS 2018 01
104	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	11,400	650,00		7 410,00	CS ÚRS 2018 01
105	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	30,000	60,00		1 800,00	CS ÚRS 2014 01
106	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,400	15,00		321,00	CS ÚRS 2014 01
107	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	11,100	180,00		1 998,00	CS ÚRS 2018 01
108	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	21,400	20,00		428,00	CS ÚRS 2014 01
109	M	283292100.1	folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná zábrana bez AI povrstvení rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIÁL 110 g/m2	m2	21,400	10,00		214,00	CS ÚRS 2014 01
119	M	590307R5	dvířka revizní 800x800mm EI12 15 DP 1 - 5m	kus	1,000	1 068,00		1 068,00	
121	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	1,150	55,00		63,25	CS ÚRS 2018 01
123	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	1,150	38,00		43,70	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	76660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
128	M	611628R4	dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídlové 110x197cm EI2 30 DP3 5m	kus	2,000	5 400,00	10 800,00	
131	M	61182351	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnýže pro š. 60,70,80,90	kus	2,000	5 300,00	10 600,00	CS ÚRS 2018 01
132	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
133	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
134	M	607215R1	Dodávka kuchyňská linka dl. 1,5 m vč. pracovní desky, vč. dřezu	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	
135	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
136	K	766821121	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně šatní jednokřídlové	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01
137	M	615101R2	skříň 90/40/245/235 cm	kus	4,000	3 600,00	14 400,00	
138	K	7668211R2	Dodávka + montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové 850/1250/2450 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
139	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
141	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	3,800	90,00	342,00	CS ÚRS 2018 01
142	M	59030R10	dveřka revizní 500x500mm EI2 15 DP 1 - 5m	kus	2,000	800,00	1 600,00	
143	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg	kg	420,000	30,00	12 600,00	CS ÚRS 2018 01
144	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,083	20 800,00	1 726,40	CS ÚRS 2018 01
145	M	1301094R	ocel profilová U 240 jakost 11 375	t	0,318	21 600,00	6 868,80	
146	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule	t	0,019	20 700,00	393,30	CS ÚRS 2018 01
148	K	771575114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	11,400	330,00	3 762,00	CS ÚRS 2014 01
149	M	597610	obkládačky a dlaždice keramické koupelny	m2	12,540	220,00	2 758,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	11,400	30,00	342,00	CS ÚRS 2018 01
151	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	11,400	30,00	342,00	CS ÚRS 2018 01
152	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	11,400	25,00	285,00	CS ÚRS 2018 01
153	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	11,400	185,00	2 109,00	CS ÚRS 2018 01
154	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	105,000	5,00	525,00	CS ÚRS 2018 01
155	K	772211R01	EPS - v.v. viz příloha	soubor	2,000	1,00	2,00	
156	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	46,800	42,00	1 965,60	CS ÚRS 2018 01
157	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	46,800	8,00	374,40	CS ÚRS 2018 01
158	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	46,800	185,00	8 658,00	CS ÚRS 2018 01
159	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	46,800	50,00	2 340,00	CS ÚRS 2018 01
160	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	46,800	80,00	3 744,00	CS ÚRS 2018 01
161	M	28410249	krytina podlahová homogenní pružná tl 2,0 mm	m2	52,374	240,00	12 569,76	CS ÚRS 2018 01
162	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	68,640	8,00	549,12	CS ÚRS 2018 01
163	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	51,900	50,00	2 595,00	CS ÚRS 2018 01
164	M	28411008	lišta soklová PVC 16 x 60 mm	m	52,938	25,00	1 323,45	CS ÚRS 2018 01
165	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	46,800	25,00	1 170,00	CS ÚRS 2018 01
166	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	492,000	0,50	246,00	CS ÚRS 2018 01
167	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	46,000	330,00	15 180,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	M	597610710	obkládačky keramické koupelňové	m2	46,000	220,00	10 120,00	CS ÚRS 2017 02
169	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	46,000	30,00	1 380,00	CS ÚRS 2018 01
170	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	46,000	30,00	1 380,00	CS ÚRS 2018 01
171	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	46,000	30,00	1 380,00	CS ÚRS 2018 01
172	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	300,000	3,00	900,00	CS ÚRS 2017 02
173	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	20,000	3,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
174	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	20,000	2,00	40,00	CS ÚRS 2018 01
177	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,000	15,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 01
178	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,000	31,00	6 820,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010e - 4. NP

KSO:

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 71598456
CZ8005020782

IČ:

DIČ: 27210341
CZ27210341

Cena bez DPH

5 648,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
2 628,00
3 020,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
551,88
453,00

Cena s DPH

v CZK

6 652,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010e - 4. NP

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 648,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010e - 4. NP

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 648,00

17	M	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
18	M	55331119	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P	kus	2,000	760,00	1 520,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	763121423	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2018 01
58	M	590307R5	dvířka revizní 800x800mm EI12 15 DP 1 - 5m	kus	1,000	1 068,00	1 068,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010h - Venkovní rampa

KSO:

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

71598456

CZ8005020782

27210341

CZ27210341

Cena bez DPH		708 750,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 708 750,00	21,00% 15,00%	0,00 106 312,50
Cena s DPH		v CZK	815 062,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - méně práce
Objekt: 18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy
Soupis: 18010h - Venkovní rampa
Místo: Kolín II, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Uchazeč: Tomáš Máj
Kód dílu - Popis

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,

Cena celkem [CZK]

708 750,00

Náklady soupisu celkem



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1. etapa - méně práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010h - Venkovní rampa

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

708 750,00

16	M	767995115 R11	Dodávka+montáž podlahového roštu dle DIN 24537, provedení SP(odporově svařované) Typ SP 330-15/76-3 (nosný pás 30/3mm, rozpěrný prut- opsaný průměr 5 mm oko-15/76, lem -30 x 3 mm, hmotnost- cca 52,5 kg) Materiál povrchová úprava- S235 JR/žárové pozinkování dle DIN EN ISO 1461, okopové lišty- 130/5 mm, spoj. materiál B115K, Rošty spadají do protiskuzové skupiny R11	m2	405,000	1 750,00	708 750,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	---------------	---	----	---------	----------	------------	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18010

Stavba: 1. etapa - Více práce

KSO:

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 357 994,63

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	1 357 994,63	285 178,87
DPH snížená 15,00%		203 699,19

Cena s DPH

1 561 693,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18010

Stavba: 1. Etapa Více práce

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Datum: 09.07.2018

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Uchazeč: Tomáš Máj

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plyn

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 357 994,63	1 561 693,82	
18010	Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy			
18010a	I. PP	1 357 994,63	1 561 693,82	STA
18010b	1. PP vícepráce neobsažené v rozpočtu	123 036,10	141 491,52	Soupis
18010c	1. NP	448 052,00	515 259,80	Soupis
18010d	1. NP vícepráce neobsažené v rozpočtu	148 419,48	170 682,40	Soupis
18010e	2. NP	405 390,00	466 198,5	Soupis
18010f	2. NP vícepráce neobsažené v rozpočtu	44 732,45	51 442,32	Soupis
18010g	3. NP	32 806,00	37 726,9	Soupis
18010h	3. NP vícepráce neobsažené v rozpočtu	44 434,00	51 099,10	Soupis
18010i	4. NP	32 806,00	37 726,9	Soupis
18010j	4. NP vícepráce neobsažené v rozpočtu	30 705,00	35 310,75	Soupis
18010k	Zpevněné plochy a zeleň	35 206,00	40 486,9	Soupis
18010l	Vícepráce neobsažené v rozpočtu	2 483,10	2 855,57	Soupis
18010m		9 924,50	11 413,18	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

1. etapa - Více práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010a - I. PP

KSO:

Kolín II, Slovenská 984

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2018

IČ:

DIČ:

71598456

CZ8005020782

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Cena bez DPH

123 036,10

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
123 036,10

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
18 455,42

Cena s DPH

v CZK

141 491,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

1. etapa - Více práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010a - I. PP

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s

r.o., Plynárenská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

123 036,10

Vícepráce neobsažené v rozpočtu

448.052,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1. etapa - Více práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010a - I. PP

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

123 036,10

1	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m ³	0,200	2 300,00	460,00	CS ÚRS 2018 01	'+0,2 kanalizace
4	K	317142432.XLA	Překlad nenosný přímý NEP 125 dl 1250 mm	kus	1,000	540,00	540,00		'+1 rozvaděč
10	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m ²	8,000	520,00	4 160,00		'+6 rozvaděč '+2wc
11	K	342272235.XLA	Příčka z tvárnice tl. 125 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m ²	6,500	570,00	3 705,00		'+6,5 inv. Wc
12	K	342291112	Ukötvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	7,500	35,00	262,50	CS ÚRS 2018 01	'+7,5 wc, rozvaděč
14	K	411388532	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, kamenných nebo betonových	m ³	1,000	8 740,00	8 740,00	CS ÚRS 2018 01	'+1 po stoupačkách
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm	m ³	0,100	806,00	80,60	CS ÚRS 2018 01	'0,1kanalizace wc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourávkově štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	50,000	220,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,300	2 810,00	843,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	965082932	Odstranění násepů pod podlahami nebo ochranného násepů na střeších tl. do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	0,200	305,00	61,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	966054121	Vybourání části říms ze železobetonu vložných do 500 mm JV, vně m.č. 0.28, adekv. pol.	m	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	971052651	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,500	4 520,00	2 260,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	10,000	70,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	197,00	591,00	CS ÚRS 2016 01
53	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01
55	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
58	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	15,000	650,00	9 750,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	16,000	690,00	11 040,00	CS ÚRS 2018 01
81	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,000	55,00	825,00	CS ÚRS 2014 01
82	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	31,000	15,00	465,00	CS ÚRS 2014 01
84	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	31,000	20,00	620,00	CS ÚRS 2014 01
85	M	283292100.1	folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná zábrana bez AI povrstvení rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIÁL 110 g/m2	m2	31,000	9,00	279,00	CS ÚRS 2014 01
86	K	763172311	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm	kus	5,000	75,00	375,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
90	M	590307R2	dvířka revizní 200x200mm EI2 15 DP 1 - Sm	kus	2,000	475,00	950,00		‘+2 wc,wc
111	M	61162803	dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídlové 90x197cm EI2 30 DP3 - Sm-C2	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	CS ÚRS 2018 01	‘+2 wc,rozvaděč
122	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2018 01	‘+2 wc,rozvaděč
125	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2018 01	‘+5
126	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2018 01	‘+5
142	K	771575114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	5,000	330,00	1 650,00	CS ÚRS 2014 01	‘+5 wc
143	M	597610	obkládačky a dlaždice keramické koupelny	m2	5,000	220,00	1 100,00		‘+5 wc
145	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	5,000	34,00	170,00	CS ÚRS 2018 01	‘+5wc
146	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	5,000	30,00	150,00	CS ÚRS 2018 01	‘+5wc
147	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 01	‘+5wc
148	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	5,000	185,00	925,00	CS ÚRS 2018 01	‘+5wc
150	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	48,000	330,00	15 840,00	CS ÚRS 2017 02	‘+26wc, ‘+22 kuchyň
151	M	597610710	obkládačky keramické koupelny	m2	52,800	220,00	11 616,00	CS ÚRS 2017 02	‘+52,8
152	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	58,000	15,00	870,00	CS ÚRS 2018 01	‘+58
153	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	58,000	34,00	1 972,00	CS ÚRS 2018 01	‘+58
154	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	58,000	30,00	1 740,00	CS ÚRS 2018 01	‘+58
162	K	784181115	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	300,000	17,00	5 100,00	CS ÚRS 2016 02	‘+300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	784211001	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oteřuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,000	28,00	8 400,00	CS ÚRS 2016 02
								+300

			wc invalidní						
			Demontáž wc, umyvadla	soub.	1		680,00 Kč	680,00 Kč	
			Hrubá montáž odpadů, vody	soub.	1		6 083,00 Kč	6 083,00 Kč	
			Wc kombi invalidní, sedátko	ks	1		8 453,00 Kč	8 453,00 Kč	
			Wc umyvadlo vč. Příslušenství	ks	1		2 657,00 Kč	2 657,00 Kč	
			Umyvadlová baterie inatidní	ks	1		1 359,00 Kč	1 359,00 Kč	
			madlo sklopné	ks	2		720,00 Kč	1 440,00 Kč	
			Madlo pevné	ks	2		436,00 Kč	872,00 Kč	
			Požární klapka	ks	2		8 750,00 Kč	17 500,00 Kč	
			Ventilátor	ks	2		6 650,00 Kč	13 300,00 Kč	
			elektro klapky	ks	2		2 290,00 Kč	4 580,00 Kč	
			rozvody vzduchotechniky	ks	2		910,00 Kč	1 820,00 Kč	
			80 L 125 mm bez PQ	ks	3		1 140,00 Kč	3 420,00 Kč	
			80 P 125 mm bez Po	ks	1		1 140,00 Kč	1 140,00 Kč	
			80 P 125 mm EI2 30 DP3 SM - c2	ks	1		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč	
			90 P 100 mm EI2 30 DP3 SM - c2	ks	1		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč	
			90 L 100 mm EI2 30 DP3 SM - c2	ks	2		1 585,00 Kč	3 170,00 Kč	
			60 P 100 mm EI2 30 DP3 SM - c2	ks	1		1 462,00 Kč	1 462,00 Kč	
			110 P 125 mm EI2 30 DP3 SM - c3	ks	1		1 685,00 Kč	1 685,00 Kč	
			80 L 100 EW30 DP3	ks	1		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč	
			60 P 100 mm EI2 15 DP1 sm	ks	1		1 462,00 Kč	1 462,00 Kč	
			80 P 100 mm EI2 30 DP3 SM - c2	ks	3		1 585,00 Kč	4 755,00 Kč	
			80 L 100 mm EI2 30 DP3 SM - c2	ks	1		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč	
			80 L 100 mm EI2 15 DP1 sm	ks	1		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč	
			Nátěr zářební	ks	15		350,00 Kč	5 250,00 Kč	
			Kování	ks	15		450,00 Kč	6 750,00 Kč	
			Brano	ks	10		1 950,00 Kč	19 500,00 Kč	
			Výměna stoupaček celý dům ks 7 viz. Cenová nabídka	ks	1		204 582,00 Kč	204 582,00 Kč	
			Přemístění hydrantu	soub.	1		14 620,00 Kč	14 620,00 Kč	
			Ležatý rozvod vody prostor kuchyň, umyvárna nádobí, výlevka, rehabilitace	soub.	1		16 322,00 Kč	16 322,00 Kč	
			Přemístění vody a kanalizace kolize vzduchotechnika	soub.	1		9 887,00 Kč	9 887,00 Kč	
			Úprava sdk prostor umývárny	m2	3		650,00 Kč	1 950,00 Kč	
			Demontáž a zpětná montáž kastlíků topení	soub.	1		3 420,00 Kč	3 420,00 Kč	
			Nátěr rámu RO	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč	
			Frezování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč	
			Protipožární ucpávky	soub.	1		43 533,00 Kč	43 533,00 Kč	
			Přesun hmot a materiálů	soub.	1		3 650,00 Kč	3 650,00 Kč	
			Úprava vody proti Legionele Poloautomatický provoz	ks	1		33 625,00 Kč	33 625,00 Kč	
								448 052,00 Kč	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

1. etapa - Více práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010b - 1. NP

KSO:

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

71598456

CZ8005020782

IČ:

DIČ:

27210341

CZ27210341

Cena bez DPH		148 419,48
---------------------	--	-------------------

DPH základní
snížená

Základ daně	0,00
148 419,48	

Sazba daně	21,00%
15,00%	

Výše daně	0,00
22 262,92	

Cena s DPH	v CZK	170 682,40
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	1. etapa - Více práce	
Objekt:	18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy	
Soupis:	18010b - 1. NP	
Místo:	Kolín II, Slovenská 984	Datum: 09.07.2018
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín	Projektant: AZ PROJECT spol. s
Uchazeč:	Tomáš Máj	r.o., Plynárenská 830,
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		148 419,48
vícepráce neosažené v rozpočtu		405.390,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	1. etapa - Více práce	
Objekt:	18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy	
Soupis:	18010b - 1. NP	
Místo:	Kolín II, Slovenská 984	Datum: 09.07.2018
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín	Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín
Uchazeč:	Tomáš Máj	
PČ Typ	Kód	Popis
	MJ	Množství
	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem		148 419,48



PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
4	K	317142422.XLA	Překlad nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm		kus	2,000	460,00	920,00		' +2 výlevka, roz	
9	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm		m2	35,000	495,00	17 325,00		35, výlevka, rozvaděč, byt a 1 navíc	
11	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm		m	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2018 01	' +10, výlevka a rozvaděč	
14	K	411388532	Zabetonování otvorů ve stropě nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, kamenných nebo betonových		m3	1,000	8 740,00	8 740,00	CS ÚRS 2018 01	1	
18	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn		m2	140,000	220,00	30 800,00	CS ÚRS 2017 01	' +140 navíc, lepidlo, perlinka	
24	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm		m2	25,000	315,00	7 875,00	CS ÚRS 2018 01	' +25 betony mimo	
38	M	55147054	madlo invalidní rovné č. 8. bílé 70cm		kus	10,000	436,00	4 360,00	CS ÚRS 2018 01	' +10	
39	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm		kus	5,000	720,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01	' +5	
40	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm		m2	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2018 01	' +10 výl. Stoup.	
51	K	971052551	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm		m3	3,600	6 320,00	22 752,00	CS ÚRS 2018 01	' +3, 6 panel byty	
60	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2		m2	10,000	70,00	700,00	CS ÚRS 2018 01	' +10 výl.	
61	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t	10,000	190,00	1 900,00	CS ÚRS 2016 01	' +10	
62	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počítá 1 km přes 1 km		t	190,000	8,00	1 520,00	CS ÚRS 2016 01	' +190	
64	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101		t	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01	' +10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,500	810,00	405,00	CS ÚRS 2018 01
68	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	20,000	230,00	4 600,00	CS ÚRS 2018 01
70	K	71119312R.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše tekutá lepenka	m2	3,000	315,00	945,00	
71	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	54,160	3,00	162,48	CS ÚRS 2018 01
72	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
73	M	631666R1	Ethafoam	m2	30,000	29,00	870,00	
87	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	5,000	550,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01
90	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	5,700	650,00	3 705,00	CS ÚRS 2018 01
91	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2014 01
92	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	10,000	21,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
93	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	3,250	180,00	585,00	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
94	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany		m2	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2014 01	' +10	
95	M	283292100.1	folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná zábrana bez AI povrstvení rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIAL 110 g/m2		m2	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2014 01	' +10	
114	M	611628R2	dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídlové 100x197cm EW 30 DP3 Sm-C2		kus	1,000	5 840,00	5 840,00		' +1 rozvaděč	
124	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm		kus	6,000	105,00	630,00	CS ÚRS 2018 01	' +6	
125	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm		kus	6,000	95,00	570,00	CS ÚRS 2018 01	' +6	
144	K	771575114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2		m2	13,000	330,00	4 290,00	CS ÚRS 2014 01	' +13 sest. Výlevk	
145	M	597610	obkládačky a dlaždice keramické		m2	15,000	220,00	3 300,00		' +15 šest. Výlev.	
146	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel		m2	13,000	30,00	390,00	CS ÚRS 2018 01	' +13	
147	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo		m2	13,000	30,00	390,00	CS ÚRS 2018 01	' +13	
148	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu		m2	13,000	30,00	390,00	CS ÚRS 2018 01	' +13	
149	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa		m2	13,000	185,00	2 405,00	CS ÚRS 2018 01	' +13	
163	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2		m2	10,000	330,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 02	' +10 výlev	
164	M	597610710	obkládačky keramické		m2	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2017 02	' +12 výlev	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			CYKY 3Jx1,5 mm2, suterén	m	150		12,00 Kč	1 800,00 Kč
			CYKY 3Jx2,5 mm2, suterén	m	100		19,00 Kč	1 900,00 Kč
			CYKY 5Jx4 mm2, přívody byty ks 5	m	70		58,00 Kč	4 060,00 Kč
			CXKE-V-J3x1,5 P60-R B2ca,s-1,d0, chodby a ventilátory suterén, chodby	m	350		68,00 Kč	23 800,00 Kč
								405 390,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

1. etapa - Více práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010c - 2. NP

KSO:

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

71598456

CZ8005020782

IČ:

DIČ:

27210341

CZ27210341

Cena bez DPH

44 732,45

DPH základní
snížená

Základ daně
25 019,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 253,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

49 986,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1. etapa - Více práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010c - 2. NP

Místo: Kolín II, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 732,45

vícepráce neobsažené v rozpočtu

32806,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1. etapa - Více práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010c - 2. NP

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

44 732,45

2	K	317141423.XLA	Překlad plochy PSF 125 dl 1500 mm	kus	1,000	450,00	450,00	
3	K	317142422.XLA	Překlad nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm	kus	2,000	420,00	840,00	' +2 výlevka,roz
6	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,000	495,00	3 465,00	' +7 výlevka,rozv
8	K	342291111	Ukötvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	411388531	Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve střepech železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných	m3	0,500	8 830,00	4 415,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
15	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouručně štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	40,000	220,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01	+40 navíc, lepidlo, perlinka
35	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2017 01	+5 výlevka
41	K	971052551	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,300	6 100,00	1 830,00	CS ÚRS 2018 01	+0,3 výlevka
47	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2018 01	+10 výlevka
48	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halvy výšky do 6 m	t	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2018 01	+2 výlevka
49	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2016 01	+2 výlevka
50	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,000	8,00	304,00	CS ÚRS 2016 01	+38
52	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatřídněného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01	+2 výlevka
55	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2018 01	+2 výlevka
57	K	711193121.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše tekutá lepenka	m2	3,000	340,00	1 020,00		+3 výlevka
71	K	763121761	Stěna představená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	6,615	30,00	198,45	CS ÚRS 2018 01	
72	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	5,000	550,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01	+5 kaslíky
94	K	766660001	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2018 01	+1 rozvaděč
96	M	61162802	dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídlové 80x197cm E12 30 DP3 Sm-C2	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2018 01	+1 rozvaděč
118	K	771575114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01	+4 výlevka
119	M	597610	obkládačky a dlaždice keramické	m2	5,000	220,00	1 100,00		+5 výlevka
120	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	5,000	30,00	150,00	CS ÚRS 2018 01	+5
121	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	5,000	30,00	150,00	CS ÚRS 2018 01	+5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 01
123	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	5,000	185,00	925,00	CS ÚRS 2018 01
124	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5,000	5,00	25,00	CS ÚRS 2018 01
137	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	10,000	330,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 02
138	M	597610710	obkládačky keramické koupelnové	m2	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2017 02
139	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
140	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
141	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
142	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	10,000	3,00	30,00	CS ÚRS 2017 02
		Zárubně	110 P 125 mm EW 30 DP3 Sm-C3	ks	1		1 690,00 Kč	1 690,00 Kč
			110P 200 mm EI2 30 DP3 Sm-C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			80 P 100 mm EI2 30 DP3 Sm-C2	ks	1		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč
			90 L 125 mm EI2 30 DP3 Sm-C2	ks	1		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč
		Výlevka	Vodovodní baterie	ks	1		2 135,00 Kč	2 135,00 Kč
			Výlevka	ks	1		4 852,00 Kč	4 852,00 Kč
			Hrubá montáž, kompletace vody a odpadů	soub.	1		3 125,00 Kč	3 125,00 Kč
			Protipožární ucpávky společné prostory	soub.	1		5 544,00 Kč	5 544,00 Kč
			Brano	ks	4		1 950,00 Kč	7 800,00 Kč
			kování	ks	4		450,00 Kč	1 800,00 Kč
							32 806,00 Kč	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

1. etapa - Více práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010d - 3. NP

KSO:

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 71598456

DIČ: CZ8005020782

IČ:

DIČ: 27210341

IČ: CZ27210341

Cena bez DPH

44 434,00

DPH základní
snížená

Základ daně
44 434,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 331,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

53 765,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

1. etapa - Více práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010d - 3. NP

Místo: Kolín II, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Vícepráce neobsažené v rozpočtu

32.806,-

44 434,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1. etapa - Více práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010d - 3. NP

Místo:

Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

44 434,00

3	K	317142422.XLA	Překlad nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm	kus	2,000	420,00	840,00	' +2 výlevka, roz
6	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,000	495,00	3 465,00	' +7 výlevka, rozv
8	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	10,000	30,00	300,00	' +10
11	K	411388531	Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve střepech železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných	m3	0,500	8 830,00	4 415,00	' +0,5 stoupačky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	40,000	220,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01 ' +40 navíc, lepidlo, perlínka
21	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2018 01 ' +1
186	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2017 01 ' +5 výlevka
192	K	971052551	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,300	6 100,00	1 830,00	CS ÚRS 2018 01 ' +0,3 výlevka
198	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2018 01 ' +10 výlevka
206	K	997013212	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01 ' +2 výlevka
200	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2016 01 ' +2 výlevka
201	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,000	8,00	304,00	CS ÚRS 2016 01 ' +38
203	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01 ' +2 výlevka
51	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2018 01 ' +2 výlevka
89	K	711193121.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše tekutá lepenka	m2	3,000	340,00	1 020,00	 ' +3 výlevka
102	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	5,000	550,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01 ' +5 kaslíky
124	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2018 01 ' +1 rozvaděč
126	M	61162802	dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plně 1křídlové 80x197cm EI2 30 DP3 Sm-C2	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01 ' +1 rozvaděč
148	K	771575114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01 ' +4 výlevka
149	M	597610	obkládačky a dlaždice keramické koupelny	m2	5,000	220,00	1 100,00	 ' +5 výlevka
150	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	5,000	30,00	150,00	CS ÚRS 2018 01 ' +5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
151	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	5,000	30,00	150,00	CS ÚRS 2018 01
152	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 01
153	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	5,000	185,00	925,00	CS ÚRS 2018 01
154	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5,000	5,00	25,00	CS ÚRS 2018 01
159	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	4,600	50,00	230,00	CS ÚRS 2018 01
167	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	10,000	330,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 02
168	M	597610710	obkládačky keramické koupelínové	m2	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2017 02
169	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
170	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
171	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
172	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	10,000	3,00	30,00	CS ÚRS 2017 02

				ks	1		1 690,00 Kč	1 690,00 Kč
				ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
				ks	1		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč
				ks	1		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč
				ks	1		2 135,00 Kč	2 135,00 Kč
				ks	1		4 852,00 Kč	4 852,00 Kč
				soub.	1		3 125,00 Kč	3 125,00 Kč
				soub.	1		5 544,00 Kč	5 544,00 Kč
				ks	4		1 950,00 Kč	7 800,00 Kč
				ks	4		450,00 Kč	1 800,00 Kč
								32 806,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
1. etapa - Více práce
Objekt:
18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy
Soupis:

18010e - 4. NP

KSO:
Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč:
Tomáš Máj

Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 71598456
DIČ: CZ8005020782

IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

30 705,00

DPH základní
snížená

Základ daně
10 664,00
22 305,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 239,44
3 345,75

Cena s DPH

v CZK

36 290,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Více práce
Objekt:
18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy
Soupis:

18010e - 4. NP

Místo: Kolín II, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 705,00

vícepráce neosažené v rozpočtu

35.206,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Více práce
Objekt: 18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis: 18010e - 4. NP

Místo: Kolín II, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

30 705,00

2	K	317142422.XLA	Překlad nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm	kus	2,000	420,00	840,00	' +2 výlev.roz
6	K	342272235.XLA	Příčka z tvámic tl. 125 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m ²	7,000	560,00	3 920,00	' +7 výlev.roz
7	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	10,000	50,00	500,00	' +10
9	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropěch železobetonových, tvárnících a prefabrikovaných	m ³	0,500	8 830,00	4 415,00	' +0,5 stoup

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	40,000	220,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01 ' +40 lepidlo
16	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2018 01 ' +1 roz
22	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,300	6 100,00	1 830,00	CS ÚRS 2018 01 ' +,3 výlev
28	K	997013214	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01 ' +2 výlevka
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2016 01 ' +2 výlevka
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,000	8,00	304,00	CS ÚRS 2016 01 ' +38
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01 ' +2 výlevka
33	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2018 01 ' +2 výlevka
46	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	5,000	550,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01 ' +5 kaslíky
66	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01 ' +1 rozvaděč
68	M	611628R3	dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlové 90x197cm EI2 30 DP3 5m	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	 ' +1 rozvaděč

		Zárubně	110 P 125 mm EW 30 DP3 5m-C3	ks	1		1 690,00 Kč	1 690,00 Kč
			110P 200 mm EI2 30 DP3 5m-C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			80 P 100 mm EI2 30 DP3 5m-C2	ks	1		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč
			90 L 125 mm EI2 30 DP3 5m-C2	ks	1		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč
		Výlevka	Vodovodní baterie	ks	1		2 135,00 Kč	2 135,00 Kč
			Výlevka	ks	1		4 852,00 Kč	4 852,00 Kč
			Hrubá montáž, kompletace vody a odpadů	soub.	1		3 125,00 Kč	3 125,00 Kč
			Protipožární ucpávky společné prostory	soub.	1		5 544,00 Kč	5 544,00 Kč
			Brano	ks	5		1 950,00 Kč	9 750,00 Kč
			kování	ks	5		450,00 Kč	2 250,00 Kč
								35 206,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
1. etapa - Více práce
Objekt:
18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy
Soupis:

18010i - Zpevněné plochy a zeleň

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kolín II, Slovenská 984	Datum:	09.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	71598456
	Tomáš Máj	DIČ:	CZ8005020782
Projektant:		IČ:	27210341
	AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín	DIČ:	CZ27210341

Poznámka:

Cena bez DPH

2 483,10

DPH základní
snížená

Základ daně
2 483,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 483,10

Stavba:
1. etapa - Více práce
Objekt:
18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy
Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

18010i - Zpevněné plochy a zeleň

Místo: Kolín II, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 483,10

HSV - Práce a dodávky HSV

2 483,10

Vícepráce neosažené v rozpočtu

9.924,50,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1. etapa - Více práce

Objekt:

18010 - Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy

Soupis:

18010i - Zpevněné plochy a zeleň

Místo: Kolín II, Slovenská 984

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín

Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 483,00

33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	16,020	155,00	2 483,10	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

vícepráce

1			Ležatá kanalizace svodu	soubor	1	2 432,00 Kč	2 432,00 Kč	
2			Geotextilie 300g	m2	60	39,00 Kč	2 340,00 Kč	
3			Demontáž výkopku okolo domu	bm	12,5	245,00 Kč	3 062,50 Kč	
4			Montáž kameniva frakce 12-18	m3	1,3	950,00 Kč	1 235,00 Kč	
5			Svislá hydroizolace novová folie	bm	15	57,00 Kč	855,00 Kč	
							9 924,50 Kč	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18022
Stavba: 2. etapa - méně práce

KSO: Kolín, Slovenská 984
Místo:

CC-CZ: 09.07.2018
Datum:

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč: Tomáš Máj
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Poznámka:

Cena bez DPH 948 621,79

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	948 621,79	142 293,27
DPH snížená 15,00%		

Cena s DPH v CZK 1 090 915,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 18022

Stavba: 2. etapa - méně práce

Místo: Kolín, Slovenská 984

Datum: 09.07.2018

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plyn

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

948 621,79 1 090 915,06

18022a 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

1	18022a	Pokoj 5	12 268,00	14 108,20	Soupis
3	18022b	Pokoj 6	12 287,00	14 130,05	Soupis
5	18022c	Pokoj 7	185 707,97	213 564,17	Soupis
7	18022d	Pokoj 8	12 287,00	14 130,05	Soupis
9	18022e	Pokoj 9	12 287,00	14 130,05	Soupis
11	18022f	Pokoj 10	12 287,00	14 130,05	Soupis
13	18022g	Pokoj 11	196 859,86	226 388,84	Soupis
15	18022h	Pokoj 12	12 287,00	14 130,05	Soupis
17	18022i	Pokoj 13	12 287,00	14 130,05	Soupis
19	18022j	Pokoj 14	12 287,00	14 130,05	Soupis
21	18022k	Pokoj 15	12 287,00	14 130,05	Soupis
23	18022l	Pokoj 16	186 227,09	214 161,15	Soupis
25	18022m	Pokoj 17	12 287,00	14 130,05	Soupis
27	18022n	Pokoj 18	195 540,87	224 872,00	Soupis
29	18022o	Kancelář 19	12 287,00	14 130,05	Soupis
31	18022p	Kancelář 20	12 287,00	14 130,05	Soupis
33	18022q	Personál 21	12 287,00	14 130,05	Soupis
35	18022r	Pokoj 22	12 287,00	14 130,05	Soupis
37	18022s	Pokoj 23	12 287,00	14 130,05	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022a - Pokoj 5

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Datum: 09.07.2018

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Máj

IČ:

DIČ:

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 268,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
12 268,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 840,20

Cena s DPH

v CZK

14 108,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022a - Pokoj 5**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Kód dílu - Popis

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 268,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022a - Pokoj 5

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Datum: 09.07.2018

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

Uchazeč:

Tomáš Máj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
16	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
45	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
46	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: 18022b - Pokoj 6

18022b - Pokoj 6

KSO:	CC-CZ:	09.07.2018
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	71598456
Tomáš Máj	DIČ:	Cz8005020782
Projektant:	IČ:	27210341
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV	DIČ:	CZ27210341

Poznámka:

Cena bez DPH	12 287,00	
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 12 287,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	14 130,05	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: 18022b - Pokoj 6
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 287,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022b - Pokoj 6

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Datum: 09.07.2018

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

Uchazeč:

Tomáš Máj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
14	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
43	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
44	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022c - Pokoj 7

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kolín, Slovenská 984	Datum:	09.07.2018
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I	IČ:	71598456
Uchazeč:	Tomáš Máj	DIČ:	Cz8005020782
Projektant:	AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV	IČ:	27210341
Poznámka:		DIČ:	CZ27210341

Cena bez DPH		185 707,97
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	0,00	0,00
	185 707,97	27 856,20
Cena s DPH		213 564,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022c - Pokoj 7**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

185 707,97



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022c - Pokoj 7

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Datum: 09.07.2018

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

Uchazeč:

Tomáš Máj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

185 707,97

1	K	317142422.XLA	Překlad nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm	kus	1,000	420,00	420,00	
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	24,602	495,00	12 177,99	
3	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	12,500	30,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,280	121,00	1 001,88	CS ÚRS 2018 01
5	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	40,000	220,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,400	550,00	770,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,890	510,00	963,90	CS ÚRS 2018 01
8	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 16/20	m3	0,342	3 100,00	1 060,20	CS ÚRS 2018 01
9	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,342	720,00	246,24	CS ÚRS 2018 01
10	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	5,700	295,00	1 681,50	CS ÚRS 2018 01
12	M	5533120R	záručeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
13	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	29,100	50,00	1 455,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekání kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdi, radiátorové konzoly apod.	kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	55147054	madlo invalidní rovné č. 8. bílé 70cm	kus	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2018 01
16	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	1,000	745,00	745,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	962084131	Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 100 mm	m2	20,367	85,00	1 731,20	CS ÚRS 2018 01
20	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo tercem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,456	2 100,00	957,60	CS ÚRS 2018 01
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,400	45,00	198,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	0,500	1 900,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	978059541	Odeskání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	5,280	65,00	343,20	CS ÚRS 2018 01
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,194	180,00	754,92	CS ÚRS 2016 01
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	80,000	8,00	640,00	CS ÚRS 2016 01
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 101	t	1,003	100,00	100,30	CS ÚRS 2018 01
29	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 203	t	0,104	800,00	83,20	CS ÚRS 2018 01
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 203	t	3,087	800,00	2 469,60	CS ÚRS 2016 01
31	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,908	250,00	727,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	711113127.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti svíslá SANIFLEX	m2	10,392	150,00	1 558,80	
33	K	711193121.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	4,000	340,00	1 360,00	
35	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	5,700	15,00	85,50	CS ÚRS 2018 01
36	M	631666R1	Ethafoam	m2	5,814	28,00	162,79	
37	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,000	2,00	6,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	51 911,00	51 911,00	
40	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	72711209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	7411100R1	Elektroinstalace, revize, demontáže stáv. vedení	kpl	1,000	20 053,00	20 053,00	
45	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek - jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	4,908	550,00	2 699,40	CS ÚRS 2018 01
47	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
48	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	8,233	15,00	123,50	CS ÚRS 2014 01
49	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	3,250	180,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	7,908	20,00	158,16	CS ÚRS 2014 01
51	M	283292100.1	folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná zábrana bez AI povrstvení rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIÁL 110 g/m2	m2	8,969	10,00	89,69	CS ÚRS 2014 01
55	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených - jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	766660352	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
58	M	61182351	dveře + kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garáže pro š. 60,70,80,90	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	CS ÚRS 2018 01
59	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2018 01
60	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2018 01
61	M	551470R1	Dodávka kuchyňská linka dl. 1,5 m vč. pracovní desky, vč. dřezu	kus	1,000	800,00	800,00	
62	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	766821121	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně šatní jednokřídlové	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
64	M	615101R2.1	skříň 90/40/245 cm	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	
65	K	7668211R1.2	Dodávka + montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové 850/1250/2450	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
66	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlových	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
67	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	239,140	1,00	239,14	CS ÚRS 2018 01
73	K	771575114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01
74	M	597610	obkládačky a dlaždice keramické koupelny	m2	4,270	220,00	939,40	
75	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
77	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
78	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	52,000	5,00	260,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	24,500	42,00	1 029,00	CS ÚRS 2018 01
81	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	24,500	8,00	196,00	CS ÚRS 2018 01
82	K	776131111	Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	23,400	170,00	3 978,00	CS ÚRS 2018 01
83	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	23,400	185,00	4 329,00	CS ÚRS 2018 01
84	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	24,500	50,00	1 225,00	CS ÚRS 2018 01
85	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	23,400	80,00	1 872,00	CS ÚRS 2018 01
86	M	28410249	krytina podlahová homogenní pružná tl 2,0 mm	m2	26,800	240,00	6 432,00	CS ÚRS 2018 01
87	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů prýžkových nebo plastových	m	45,000	8,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
88	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	24,400	50,00	1 220,00	CS ÚRS 2018 01
89	M	28411008	lišta soklová PVC 16 x 60 mm	m	24,888	25,00	622,20	CS ÚRS 2018 01
90	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	23,400	25,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
91	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	369,000	0,40	147,60	CS ÚRS 2018 01
92	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	21,287	330,00	7 024,71	CS ÚRS 2017 02
93	M	597610710	obkládačky keramické koupelňové (barevné) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j.	m2	22,916	220,00	5 041,52	CS ÚRS 2017 02
94	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	20,287	30,00	608,61	CS ÚRS 2018 01
95	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	21,287	30,00	638,61	CS ÚRS 2018 01
96	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	21,287	30,00	638,61	CS ÚRS 2018 01
97	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	191,000	3,00	573,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022d - Pokoj 8

KSO:

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

71598456

Cz8005020782

27210341

CZ27210341

Cena bez DPH

12 287,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
12 287,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 843,05

Cena s DPH

v CZK

14 130,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: 18022d - Pokoj 8
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 287,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022d - Pokoj 8

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

12 287,00

15	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
44	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
45	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 2. etapa - měně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022e - Pokoj 9

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kolín, Slovenská 984	Datum:	09.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	71598456
	Tomáš Máj	DIČ:	Cz8005020782
Projektant:		IČ:	27210341
	AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV	DIČ:	CZ27210341
Poznámka:			

Cena bez DPH	12 287,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	12 287,00	15,00%	1 843,05
Cena s DPH	v CZK		14 130,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022e - Pokoj 9

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 287,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce

Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis: 18022e - Pokoj 9

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 287,00

12	M	5533120R	zároveň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
39	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
40	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022f - Pokoj 10

KSO: Kolín, Slovenská 984
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ: 09.07.2018
Datum: 09.07.2018
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH		12 287,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	12 287,00	15,00%	1 843,05
Cena s DPH		14 130,05	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022f - Pokoj 10**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 287,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022f - Pokoj 10

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Datum: 09.07.2018

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

Uchazeč:

Tomáš Máj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
12	M	5533120R	zářubní ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
39	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
40	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022g - Pokoj 11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kolín, Slovenská 984	Datum:	09.07.2018
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Tomáš Máj	IČ:	71598456
		DIČ:	Cz8005020782
Projektant:	AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV	IČ:	27210341
		DIČ:	CZ27210341
Poznámka:			

Cena bez DPH	196 859,86	
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 196 859,86	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 0,00 29 528,98	
Cena s DPH	V CZK 226 388,84	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022g - Pokoj 11

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

196 859,86



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022g - Pokoj 11

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 859,86

1	K	311272031.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong P4-500 200 tl zdiva 200 mm	m2	1,668	850,00	1 417,80	
2	K	317142422.XLA	Překlad nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm	kus	1,000	420,00	420,00	
3	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	24,060	495,00	11 909,70	
4	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	12,500	30,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	346272236.XLA	Přízdívka z tvárnice Multipor tl 100 mm	m2	1,668	590,00	984,12	
6	K	612311121	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,280	121,00	1 001,88	CS ÚRS 2018 01
7	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	40,000	220,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,400	550,00	770,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,890	510,00	963,90	CS ÚRS 2018 01
10	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn vč. výztužné tkaniny	m2	1,668	223,00	371,96	CS ÚRS 2013 02
11	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,342	3 100,00	1 060,20	CS ÚRS 2018 01
12	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,342	720,00	246,24	CS ÚRS 2018 01
13	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	6,030	295,00	1 778,85	CS ÚRS 2018 01
15	M	5533120R	záručeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
16	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světlé výšce podlaží do 4 m		m2	29,100	50,00	1 455,00	CS ÚRS 2017 02		
17	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.		kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2018 01		
18	M	55147054	madlo invalidní rovné č. 8. bílé 70cm		kus	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2018 01		
19	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm		kus	1,000	745,00	745,00	CS ÚRS 2018 01		
22	K	962084131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rábiovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 100 mm		m2	20,367	85,00	1 731,20	CS ÚRS 2018 01		
23	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2		m3	0,456	2 100,00	957,60	CS ÚRS 2018 01		
24	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2		m2	3,516	200,00	703,20	CS ÚRS 2018 01		
25	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2		m2	1,668	200,00	333,60	CS ÚRS 2018 01		
26	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm		m	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2018 01		
28	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2		m2	5,280	65,00	343,20	CS ÚRS 2018 01		
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t	4,163	180,00	749,34	CS ÚRS 2016 01		
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t	80,000	8,00	640,00	CS ÚRS 2016 01		
31	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101		t	1,003	100,00	100,30	CS ÚRS 2018 01		
32	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203		t	0,104	130,00	13,52	CS ÚRS 2018 01		
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m		t	3,056	800,00	2 444,80	CS ÚRS 2016 01		
34	K	998011003	Izolace proti zemní vlhkosti svíslá SANIFLEX		t	2,330	250,00	582,50	CS ÚRS 2018 01		
35	K	711113127.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše tekutou lepenkou		m2	10,392	150,00	1 558,80			
36	K	711193121.SMB	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá		m2	4,000	340,00	1 360,00			
38	K	713121111	Ethafoam		m2	5,700	15,00	85,50	CS ÚRS 2018 01		
39	M	631666R1	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		m2	5,814	28,00	162,79			
40	K	998713203	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha		%	3,000	2,00	6,00	CS ÚRS 2018 01		
42	K	721100R01			soubor	1,000	51 911,00	51 911,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	7411100R1	Elektroinstalace, revize, demontáže stáv. vedení	kpl	1,000	20 053,00	20 053,00	
48	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek - jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	7,908	550,00	4 349,40	CS ÚRS 2018 01
50	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
51	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	8,233	15,00	123,50	CS ÚRS 2014 01
52	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	3,250	180,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	7,608	20,00	152,16	CS ÚRS 2014 01
54	M	283292100.1	folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná zábrana bez AI povrstvení rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIAL 110 g/m2	m2	8,969	10,00	89,69	CS ÚRS 2014 01
58	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	171,000	8,00	1 368,00	CS ÚRS 2018 01
59	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	1,150	55,00	63,25	CS ÚRS 2018 01
60	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,070	1,00	0,07	CS ÚRS 2018 01
61	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	1,150	38,00	43,70	CS ÚRS 2018 01
62	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	766660352	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
65	M	61182351	dveře + kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnýže pro š. 60,70,80,90	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	CS ÚRS 2018 01
66	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2018 01
67	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2018 01
68	M	551470R1	Dodávka kuchyňská linka dl. 1,5 m vč. pracovní desky, vč. dřezu	kus	1,000	800,00	800,00	
69	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
70	K	766821121	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně šatní jednokřídlové	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
71	M	615101R2	skříň 90/40/245 cm	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	7668211R1	Dodávka + montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové 850/1250/2450	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
73	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
74	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	449,000	1,00	449,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	771575114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01
81	M	597610	obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) CONCEPT l.j. (cen.skup. 74)	m2	4,270	220,00	939,40	
82	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
83	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
84	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
85	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
86	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	52,000	5,00	260,00	CS ÚRS 2018 01
87	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	30,100	42,00	1 264,20	CS ÚRS 2018 01
88	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	3,100	8,00	24,80	CS ÚRS 2018 01
89	K	776131111	Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	29,800	170,00	5 066,00	CS ÚRS 2018 01
90	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	29,800	185,00	5 513,00	CS ÚRS 2018 01
91	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	30,100	50,00	1 505,00	CS ÚRS 2018 01
92	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	30,100	80,00	2 408,00	CS ÚRS 2018 01
93	M	28410249	krytina podlahová homogenní pružná tl 2,0 mm	m2	33,685	240,00	8 084,40	CS ÚRS 2018 01
94	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	45,000	8,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
95	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	29,750	50,00	1 487,50	CS ÚRS 2018 01
96	M	28411008	lišta soklová PVC 16 x 60 mm	m	30,345	25,00	758,63	CS ÚRS 2018 01
97	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čišťení základní	m2	30,100	25,00	752,50	CS ÚRS 2018 01
98	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	369,000	0,40	147,60	CS ÚRS 2018 01
99	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	22,287	330,00	7 354,71	CS ÚRS 2017 02
100	M	597610710	obkládačky keramické koupelny	m2	22,916	220,00	5 041,52	CS ÚRS 2017 02
101	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,287	30,00	668,61	CS ÚRS 2018 01
102	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	22,287	30,00	668,61	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
103	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	22,287	30,00	668,61	CS ÚRS 2018 01		
104	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		%	191,000	3,00	573,00	CS ÚRS 2017 02		

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022h - Pokoj 12

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Datum: 09.07.2018

Zadavatel:

IČ:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Tomáš Máj

71598456

Projektant:

DIČ:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Cz8005020782

Poznámka:

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Cena bez DPH

12 287,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
12 287,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 843,05

Cena s DPH

v CZK

14 130,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022h - Pokoj 12**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 287,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

2. etapa - méně práce

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

18022h - Pokoj 12

Kolín, Slovenská 984

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Tomáš Máj

Datum:

Projektant:

09.07.2018

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
16	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
45	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
46	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022i - Pokoj 13

KSO: CC-CZ: 09.07.2018
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

Cena bez DPH		12 287,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	12 287,00	15,00%	1 843,05
Cena s DPH		14 130,05	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022i - Pokoj 13**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 287,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce

Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis: 18022i - Pokoj 13

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 83I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
15	M	5533120R	zároveň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
44	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
45	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022j - Pokoj 14

KSO:	CC-CZ:
Místo: Kolín, Slovenská 984	Datum: 09.07.2018
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I	IČ:
Uchazeč: Tomáš Máj	DIČ:
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV	IČ: 71598456
	DIČ: Cz8005020782
	IČ: 27210341
	DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH	12 287,00	
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 12 287,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 0,00 1 843,05
Cena s DPH	v CZK 14 130,05	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022j - Pokoj 14

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Kód dílu - Popis

Datum:

09.07.2018

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,

Cena celkem [CZK]

12 287,00

Náklady soupisu celkem



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022j - Pokoj 14

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Datum: 09.07.2018

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

Uchazeč:

Tomáš Máj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 287,00

12	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
39	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
40	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022k - Pokoj 15

KSO:

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

71598456

Cz8005020782

IČ:

DIČ:

27210341

CZ27210341

Cena bez DPH

12 287,00

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00
12 287,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 843,05

Cena s DPH

v CZK

14 130,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022k - Pokoj 15**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 287,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022k - Pokoj 15

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

12 287,00

15	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
44	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
45	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022I - Pokoj 16

KSO:

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 71598456

DIČ: Cz8005020782

IČ: 27210341

DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

186 227,09

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
186 227,09

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
27 934,06

Cena s DPH

V CZK

214 161,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022I - Pokoj 16**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Kód dílu - Popis

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

186 227,09



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
 Objekt: 180222a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
 Soupis: **180222I - Pokoj 16**
 Místo: Kolín, Slovenská 984
 Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
 Uchazeč: Tomáš Máj
 Datum: 09.07.2018
 Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 83I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	317142422.XLA	Překlad nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm	kus	1,000	420,00	420,00	
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	24,602	495,00	12 177,99	
3	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	12,500	30,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	612311121	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,280	121,00	1 001,88	CS ÚRS 2018 01
5	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	40,000	220,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,400	550,00	770,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,890	510,00	963,90	CS ÚRS 2018 01
8	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,342	3 100,00	1 060,20	CS ÚRS 2018 01
9	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,342	720,00	246,24	CS ÚRS 2018 01
10	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	5,871	295,00	1 731,95	CS ÚRS 2018 01
11	K	64294211R	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 do ocel. rámu	kus	0,000	430,00	0,00	
12	M	5533120R	zářubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
13	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	29,100	50,00	1 455,00	CS ÚRS 2017 02

186 227,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	55147054	madlo invalidní rovné č. 8. bílé 70cm	kus	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2018 01
16	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	1,000	745,00	745,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	962084131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 100 mm	m2	20,367	85,00	1 731,20	CS ÚRS 2018 01
20	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,456	2 100,00	957,60	CS ÚRS 2018 01
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,400	45,00	198,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	0,200	1 900,00	380,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	5,280	65,00	343,20	CS ÚRS 2018 01
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,989	180,00	718,02	CS ÚRS 2016 01
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km	t	75,791	8,00	606,33	CS ÚRS 2016 01
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,003	100,00	100,30	CS ÚRS 2018 01
29	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,087	800,00	69,60	CS ÚRS 2018 01
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,899	800,00	1 519,20	CS ÚRS 2016 01
31	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,918	250,00	729,50	CS ÚRS 2018 01
32	K	711113127.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti svislá SANIFLEX	m2	10,392	150,00	1 558,80	
33	K	711193121.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	4,000	340,00	1 360,00	
35	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	5,700	15,00	85,50	CS ÚRS 2018 01
36	M	631666R1	Ethafoam	m2	5,814	28,00	162,79	
37	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,000	2,00	6,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	51 911,00	51 911,00	
40	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
41	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	7411100R1	Elektroinstalace, revize, demontáže stáv. vedení	kpl	1,000	20 053,00	20 053,00	
45	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek - jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	7,908	550,00	4 349,40	CS ÚRS 2018 01
47	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
48	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační náter	m2	8,233	15,00	123,50	CS ÚRS 2014 01
49	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	3,250	180,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	7,908	20,00	158,16	CS ÚRS 2014 01
51	M	283292100.1	folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná zbrána bez AI povrstvení rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIÁL 110 g/m2	m2	8,969	10,00	89,69	CS ÚRS 2014 01
52	K	7631723R1	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	0,000	122,00	0,00	
55	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	766660352	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
58	M	61182351	dveře + kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garáže pro š. 60, 70, 80, 90	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	CS ÚRS 2018 01
59	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2018 01
60	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2018 01
61	M	551470R1	Dodávka kuchyňská linka dl. 1,5 m vč. pracovní desky, vč. dřezu	kus	1,000	800,00	800,00	
62	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	766821121	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně šatní jednokřídlové	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
64	M	615101R2.1	skříň 90/40/245 cm	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	
65	K	7668211R1.2	Dodávka + montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové 850/1250/2450	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
66	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
67	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	449,000	1,00	449,00	CS ÚRS 2018 01
73	K	771575114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	597610	obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) CONCEPT l.j. (cen.skup. 74)	m ²	4,270	220,00	939,40	
75	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m ²	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
76	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m ²	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
77	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m ²	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
78	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m ²	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	53,000	5,00	265,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m ²	24,500	42,00	1 029,00	CS ÚRS 2018 01
81	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m ²	24,500	8,00	196,00	CS ÚRS 2018 01
82	K	776131111	Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m ²	23,400	170,00	3 978,00	CS ÚRS 2018 01
83	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m ²	23,400	185,00	4 329,00	CS ÚRS 2018 01
84	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m ²	24,500	50,00	1 225,00	CS ÚRS 2018 01
85	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m ²	23,400	80,00	1 872,00	CS ÚRS 2018 01
86	M	28410249	krytina podlahová homogenní pružná tl 2,0 mm	m ²	26,187	240,00	6 284,88	CS ÚRS 2018 01
87	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	45,000	8,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
88	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	24,400	50,00	1 220,00	CS ÚRS 2018 01
89	M	28411008	lišta soklová PVC 16 x 60 mm	m	24,888	25,00	622,20	CS ÚRS 2018 01
90	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čístení základní	m ²	23,400	25,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
91	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	369,000	0,40	147,60	CS ÚRS 2018 01
92	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m ²	m ²	21,287	330,00	7 024,71	CS ÚRS 2017 02
93	M	597610710	obkládačky keramické koupelny (barevné) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j.	m ²	22,916	220,00	5 041,52	CS ÚRS 2017 02
94	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	20,287	30,00	608,61	CS ÚRS 2018 01
95	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m ²	21,287	30,00	638,61	CS ÚRS 2018 01
96	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m ²	21,287	30,00	638,61	CS ÚRS 2018 01
97	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	192,000	3,00	576,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022m - Pokoj 17

KSO: CC-CZ: 09.07.2018
Místo: Kolín, Slovenská 984
Datum: 09.07.2018
Zadavatel: IČ: 71598456
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I DIČ: Cz8005020782
Uchazeč: IČ: 27210341
Tomáš Máj DIČ: CZ27210341
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

Cena bez DPH		12 287,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	0,00	0,00
	12 287,00	1 843,05
Cena s DPH		14 130,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022m - Pokoj 17**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 287,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022m - Pokoj 17

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

12 287,00

12	M	5533120R	zárupeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
39	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
40	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022n - Pokoj 18

KSO: CC-CZ: 09.07.2018
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Projekant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

Cena bez DPH		195 540,87
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	0,00	0,00
195 540,87		29 331,13
Cena s DPH		224 872,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022n - Pokoj 18

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

195 540,87



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022n - Pokoj 18

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

195 540,87

Náklady soupisu celkem

1	K	311272031.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong P4-500 200 tl zdiva 200 mm	m2	1,000	850,00	850,00	
2	K	317142422.XLA	Překlad nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm	kus	1,000	420,00	420,00	
3	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	24,060	495,00	11 909,70	
4	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	12,500	30,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	346272236.XLA	Přízdívka z tvárnice Multipor tl 100 mm	m2	1,668	590,00	984,12	
6	K	612311121	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,280	121,00	1 001,88	CS ÚRS 2018 01
7	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	40,000	220,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,400	550,00	770,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,890	510,00	963,90	CS ÚRS 2018 01
10	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn vč. výztužné tkaniny	m2	1,668	223,00	371,96	CS ÚRS 2013 02
11	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,342	3 100,00	1 060,20	CS ÚRS 2018 01
12	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,342	720,00	246,24	CS ÚRS 2018 01
13	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	6,030	295,00	1 778,85	CS ÚRS 2018 01
15	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	952901111	Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	35,500	50,00	1 775,00	CS ÚRS 2017 02
17	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
18	M	55147054	madlo invalidní rovné č. 8. bílé 70cm	kus	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	1,000	745,00	745,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	962084131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 100 mm	m2	20,367	85,00	1 731,20	CS ÚRS 2018 01
VV					0,000			
23	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,456	2 100,00	957,60	CS ÚRS 2018 01
24	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,516	200,00	703,20	CS ÚRS 2018 01
25	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,668	200,00	333,60	CS ÚRS 2018 01
26	K	974031132	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	5,280	65,00	343,20	CS ÚRS 2018 01
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,163	180,00	749,34	CS ÚRS 2016 01
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	80,000	8,00	640,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,003	100,00	100,30	CS ÚRS 2018 01
32	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,104	800,00	83,20	CS ÚRS 2018 01
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,330	250,00	582,50	CS ÚRS 2018 01
35	K	711113127.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti svislá SANIFLEX	m2	10,392	150,00	1 558,80	
36	K	7111193121.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	4,000	340,00	1 360,00	
38	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstv	m2	5,700	15,00	85,50	CS ÚRS 2018 01
39	M	631666R1	Ethafoam	m2	5,814	28,00	162,79	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,000	2,00	6,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	51 911,00	51 911,00	
43	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	7411100R1	Elektroinstalace, revize, demontáže stáv. vedení	kpl	1,000	20 053,00	20 053,00	
48	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek - jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	7,908	550,00	4 349,40	CS ÚRS 2018 01
50	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
51	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	8,933	15,00	134,00	CS ÚRS 2014 01
52	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	3,250	180,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	7,608	20,00	152,16	CS ÚRS 2014 01
54	M	283292100.1	folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná zábrana bez AI povrstvení rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIÁL 110 g/m2	m2	8,969	10,00	89,69	CS ÚRS 2014 01
59	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	1,150	55,00	63,25	CS ÚRS 2018 01
60	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,700	1,00	0,70	CS ÚRS 2018 01
61	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	1,150	38,00	43,70	CS ÚRS 2018 01
62	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	766660352	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
65	M	61182351	dveře + kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garáže pro š. 60,70,80,90	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	CS ÚRS 2018 01
66	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2018 01
67	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2018 01
68	M	551470R1	Dodávka kuchyňská linka dl. 1,5 m vč. pracovní desky, vč. dřezu	kus	1,000	800,00	800,00	
69	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
70	K	766821121	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně šatní jednokřídlové	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
71	M	615101R2	skříň 90/40/245 cm	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	
72	K	766821R1	Dodávka + montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové 850/1250/2450	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
73	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlových	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
74	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	449,000	1,00	449,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	771575114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01
81	M	597610	obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) CONCEPT l.j. (cen.skup. 74)	m2	4,270	220,00	939,40	
82	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové spárovací tmel	m2	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
83	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
84	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
85	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
86	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	52,000	5,00	260,00	CS ÚRS 2018 01
87	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	30,100	42,00	1 264,20	CS ÚRS 2018 01
88	K	776111311	Příprava podkladu vyzáti podlah	m2	30,100	8,00	240,80	CS ÚRS 2018 01
89	K	776131111	Příprava podkladu vyzáti podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	29,800	170,00	5 066,00	CS ÚRS 2018 01
90	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	29,800	185,00	5 513,00	CS ÚRS 2018 01
91	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	30,100	50,00	1 505,00	CS ÚRS 2018 01
92	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	30,100	80,00	2 408,00	CS ÚRS 2018 01
93	M	28410249	krytina podlahová homogenní pružná tl 2,0 mm 608 x 608 mm	m2	33,685	240,00	8 084,40	CS ÚRS 2018 01
94	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	45,000	8,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
95	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	29,750	50,00	1 487,50	CS ÚRS 2018 01
96	M	28411008	lišta soklová PVC 16 x 60 mm	m	30,345	25,00	758,63	CS ÚRS 2018 01
97	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čišťení základní	m2	30,100	25,00	752,50	CS ÚRS 2018 01
98	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	369,000	0,40	147,60	CS ÚRS 2018 01
99	K	781474115	Montáž obkládků vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	22,287	330,00	7 354,71	CS ÚRS 2017 02
100	M	597610710	obkládačky keramické koupelny (barevné) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j.	m2	22,916	220,00	5 041,52	CS ÚRS 2017 02
101	K	781479191	Montáž obkládků vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,287	30,00	668,61	CS ÚRS 2018 01

pČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
102	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	22,287	30,00	668,61		CS ÚRS 2018 01
103	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	22,287	30,00	668,61		CS ÚRS 2018 01
104	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		%	191,000	3,00	573,00		CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022o - Kancelář 19

KSO:

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2018

IČ:

DIČ:

71598456

Cz8005020782

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Cena bez DPH

12 287,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
12 287,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 843,05

Cena s DPH

V CZK

14 130,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022o - Kancelář 19**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Kód dílu - Popis

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

12 287,00

Náklady soupisu celkem



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022o - Kancelář 19

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 83i

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 287,00

16	M	5533120R	záručeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
44	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
45	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022p - Kancelář 20

KSO:

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2018

IČ:

DIČ:

71598456

Cz8005020782

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Cena bez DPH

12 287,00

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
12 287,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 843,05

Cena s DPH

v CZK

14 130,05


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022p - Kancelář 20**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Kód dílu - Popis

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,
Cena celkem [CZK]

12 287,00

Náklady soupisu celkem



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022p - Kancelář 20

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum:

09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
15	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
44	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
45	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022q - Personál 21

KSO:

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 71598456

DIČ: Cz8005020782

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Cena bez DPH

12 287,00

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
12 287,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 843,05

Cena s DPH

v CZK

14 130,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022q - Personál 21**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 287,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022q - Personál 21

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 287,00

15	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
44	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
45	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022r - Pokoj 22

KSO:

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 71598456

DIČ: Cz8005020782

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Cena bez DPH

12 287,00

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00
12 287,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 843,05

Cena s DPH

v CZK

14 130,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022r - Pokoj 22**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 287,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022r - Pokoj 22

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 834

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 287,00

12	M	5533120R	záručeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
39	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
40	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022s - Pokoj 23

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Datum: 09.07.2018

Zadavatel:

IČ:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 71598456

DIČ: Cz8005020782

Tomáš Máj

Projektant:

IČ:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

DIČ: 27210341

Poznámka:

DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

12 287,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
0,00
12 287,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 843,05

Cena s DPH

v CZK

14 130,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - méně práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022s - Pokoj 23**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 287,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - méně práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022s - Pokoj 23

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 83I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 287,00

12	M	5533120R	zárubeň ocelová do ocel. rámu hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	
39	K	721100R01	Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha	soubor	1,000	9 868,00	9 868,00	
40	K	727111203	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 28	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	727111209	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18022

Stavba: 2. etapa - více práce

KSO:

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

71598456

Cz8005020782

27210341

CZ27210341

Cena bez DPH

688 419,95

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

688 419,95

Výše daně

103 262,99

Cena s DPH

CZK

791 682,94

TD1:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18022

Stavba:

2. Etapa - více práce

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Datum:

09.07.2018

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plyn

Uchazeč:

Tomáš Máj

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

- 18022a 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 • pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

1	18022a	Pokoj 5	8 212,00	688 419,95	791 682,94	STA
2		Vícepráce	34044			Soupis
3	18022b	Pokoj 6	8 521,93			Soupis
4		Vícepráce	34044			Soupis
5	18022c	Pokoj 7	0,00			Soupis
6		Vícepráce	18033			Soupis
7	18022d	Pokoj 8	8 068,00			Soupis
8		Vícepráce	31044			Soupis
9	18022e	Pokoj 9	7 978,00			Soupis
10		Vícepráce	30394			Soupis
11	18022f	Pokoj 10	7 978,00			Soupis
12		Vícepráce	30394			Soupis
13	18022g	Pokoj 11	0,00			Soupis
14		Vícepráce	15033			Soupis
15	18022h	Pokoj 12	10 090,01			Soupis
16		Vícepráce	35364			Soupis
17	18022i	Pokoj 13	8 068,00			Soupis
18		Vícepráce	35364			Soupis
19	18022j	Pokoj 14	7 978,00			Soupis
20		Vícepráce	34714			Soupis

Kód		Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
21	18022k	Pokoj 15	7 978,00	9 174,70	Soupis
22		Vícepráce	32364	37218,6	
23	18022l	Pokoj 16	0,00	0,00	Soupis
24		Vícepráce	15033	17287,95	
25	18022m	Pokoj 17	7 978,00	9 174,70	Soupis
26		Vícepráce	31714	36471,11	
27	18022n	Pokoj 18	0,00	0,00	Soupis
28		Vícepráce	15033	17287,95	
29	18022o	Kancelář 19	7 978,00	9 174,70	Soupis
30		Vícepráce	33684	38736,6	
31	18022p	Kancelář 20	7 978,00	9 174,70	Soupis
32		Vícepráce	33684	38736,6	
33	18022q	Personál 21	7 978,00	9 174,70	Soupis
34		Vícepráce	33684	38736,6	
35	18022r	Pokoj 22	7 966,00	9 160,90	Soupis
36		Vícepráce	36034	41439,1	
37	18022s	Pokoj 23	7 978,00	9 174,70	Soupis
38		Vícepráce	36034	41439,1	



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:
18022a - Pokoj 5

KSO:
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč:
Tomáš Máj
Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH		8 212,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 8 212,00	21,00% 15,00%	0,00 1 231,80
Cena s DPH		9 443,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022a - Pokoj 5

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

8 212,00
34.044.-

Náklady soupisu celkem

vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022a - Pokoj 5

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

8 212,00

8	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvím štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01	20
12	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01	0,2
13	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,200	720,00	144,00	CS ÚRS 2018 01	0,2
20	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01	2
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01	3

Handwritten signature

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	997013803		t	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	

			záruběň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 5m- C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč	
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč	
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč	
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč	
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč	
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč	
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč	
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč	
			Demontáž radiátoru	ks	1		650,00 Kč	650,00 Kč	
			Předezdívka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč	
			Klapky rozdíli viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč	
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč	
			Přesun sutě svislým nošením	t	6,6		550,00 Kč	3 630,00 Kč	
			Vlastní měření vody	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
			Vlastní měření elektro	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
								34 044,00 Kč	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022b - Pokoj 6

KSO:

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2018

IČ:

DIČ:

71598456

Cz8005020782

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Cena bez DPH

8 521,93

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
8 521,93

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 278,29

Cena s DPH

v CZK

9 800,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022b - Pokoj 6

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 521,93

34.044,-

Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022b - Pokoj 6

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

8 521,93

7	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01	20
112	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01	0,2
18	M	55147060	madlo invalidní krakorové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01	2
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01	3
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01	57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
32	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	3,000	130,00	390,00 CS ÚRS 2018 01	3
39	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	4,000	15,00	60,00 CS ÚRS 2018 01	4
40	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	4
41	K	998713203	Presun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	226,967	2,00	453,93 CS ÚRS 2018 01	
			záruběň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Demontáž radiátoru	ks	1		650,00 Kč	650,00 Kč
			Předezdivka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíl viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Presun sutě svislým nošením	t	6,6		550,00 Kč	3 630,00 Kč
			Vlastní měření vody	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
			Vlastní měření elektro	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
							34 044,00 Kč	

Pokoj - 7

záručeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks	1	2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
Kováni	ks	1	450,00 Kč	450,00 Kč
brano	ks	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
Protipožární ucpávky	soub.	1	2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
Nátěr rámu	ks	1	350,00 Kč	350,00 Kč
Nátěr zárubní	ks	1	350,00 Kč	350,00 Kč
Frézování panelu	ks	1	850,00 Kč	850,00 Kč
Klapky rozdíli viz. Cenová nabídka	ks	1	5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
Vlastní měření vody	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Vlastní měření elektro	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
				18 033,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022d - Pokoj 8

KSO: Kolín, Slovenská 984
Místo:
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ: 09.07.2018
Datum:
IČ: 71598456
DIČ: CZ8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

8 068,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
8 068,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 210,20

Cena s DPH

v CZK

9 278,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022d - Pokoj 8

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Kód dílu - Popis

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,
Cena celkem [CZK]
8 068,00
31.044,-

Náklady soupisu celkem

vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2. etapa - více práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: **18022d - Pokoj 8**
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
7	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2018 01	3
40	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01	4
41	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00		4

			záručeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč	
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč	
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč	
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč	
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč	
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč	
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč	
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč	
			Demontáž radiátoru	ks	1		650,00 Kč	650,00 Kč	
			Přezdvíhka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč	
			Klapky rozdíil víz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč	
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč	
			Přesun sutě svislým nošením	t	6,6		550,00 Kč	3 630,00 Kč	
								31 044,00 Kč	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022e - Pokoj 9

KSO:
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč:
Tomaš Máj
Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH		7 978,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 7 978,00	21,00% 15,00%	0,00 1 196,70
Cena s DPH		v CZK 9 174,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022e - Pokoj 9

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 978,00

vícepráce

30.394,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022e - Pokoj 9

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 978,00

5	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanašena ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01	20
8	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01	0,2
16	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01	2
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01	3

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t	57,000	8,00	456,00		CS ÚRS 2016 01	
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101		t	3,000	100,00	300,00		CS ÚRS 2018 01	
35	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá		m2	4,000	15,00	60,00		CS ÚRS 2018 01	
36	M	631666R1	Ethafoam		m2	4,000	28,00	112,00			

				ks	1			2 690,00 Kč	2 690,00 Kč	
			zároveň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks	1			450,00 Kč	450,00 Kč	
			Kování	ks	1			1 950,00 Kč	1 950,00 Kč	
			brano	ks	1			4 550,00 Kč	4 550,00 Kč	
			Sedátko sprcha	soub.	1			2 703,00 Kč	2 703,00 Kč	
			Protipožární ucpávky	ks	1			350,00 Kč	350,00 Kč	
			Náter rámu	ks	1			350,00 Kč	350,00 Kč	
			Náter zárubní	ks	1			850,00 Kč	850,00 Kč	
			Frézování panelu	m2	5			425,00 Kč	2 125,00 Kč	
			Přezdvíhka ytong	ks	1			5 690,00 Kč	5 690,00 Kč	
			Klapky rozdíln viz. Cenová nabídka	m3	0,8			6 320,00 Kč	5 056,00 Kč	
			Demontáž panelů, dveře a příčky	t	6,6			550,00 Kč	3 630,00 Kč	
			Přesun sutě svislým nošením							
										30 394,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2. etapa - více práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: 18022f - Pokoj 10

KSO: Kolín, Slovenská 984
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ: 09.07.2018
Datum: 09.07.2018
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

7 978,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
7 978,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 196,70

Cena s DPH

v CZK

9 174,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - více práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022f - Pokoj 10

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 978,00

vícepráce

30.394,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022f - Pokoj 10

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 978,00

5	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourůvně štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00 CS ÚRS 2017 01	20
8	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00 CS ÚRS 2018 01	0,2
16	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00 CS ÚRS 2018 01	2
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00 CS ÚRS 2016 01	3
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00 CS ÚRS 2016 01	57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
36	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	

			zárubeň 110 P 200 mm E12 30 DP3 Sm- C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Předezdívka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíli viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Přesun sutě svislým nošením	t	6,6		550,00 Kč	3 630,00 Kč
								30 394,00 Kč

Pokoj - 11

záručeň 110 P 200 mm E12 30 DP3 Sm- C2	ks	1	2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
Kování	ks	1	450,00 Kč	450,00 Kč
brano	ks	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
Protipožární ucpávky	soub.	1	2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
Nátěr rámu	ks	1	350,00 Kč	350,00 Kč
Nátěr zárubni	ks	1	350,00 Kč	350,00 Kč
Frézování panelu	ks	1	850,00 Kč	850,00 Kč
Klapky rozdíľ viz. Cenová nabídka	ks	1	5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
				15 033,00 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2. etapa - více práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022h - Pokoj 12

KSO: Kolín, Slovenská 984
Místo: CC-CZ: 09.07.2018
Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: IČ: DIČ:
Tomáš Máj 71598456
Cz8005020782
Projektant: IČ: DIČ:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV 27210341
CZ27210341
Poznámka:

Cena bez DPH		10 090,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	10 090,01	15,00%	1 513,50
Cena s DPH		v CZK 11 603,51	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - více práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022h - Pokoj 12

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 090,01

vícepráce

35.364,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022h - Pokoj 12

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

10 090,01

8	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvoustvrťá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01	20
12	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01	0,2
20	M	55147060	madlo invalidní krakorové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01	2
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01	3
32	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01	57

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,863	800,00	690,40	CS ÚRS 2018 01
36	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,863	800,00	690,40	CS ÚRS 2016 01
37	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,863	250,00	215,75	CS ÚRS 2018 01
38	K	711113127.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti svíslá SANIFLEX	m2	0,863	150,00	129,45	
39	K	711193121.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	0,863	340,00	293,42	
40	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	0,863	3,00	2,59	CS ÚRS 2018 01
41	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstv	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	

			záručeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Náter rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Náter zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Demontáž radiátoru	ks	1		650,00 Kč	650,00 Kč
			Předezdávka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíli viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Přesun sutě svíslým nošením	t	6,6		750,00 Kč	4 950,00 Kč
			Vlastní měření vody	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
			Vlastní měření elektro	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
								35 364,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022i - Pokoj 13

KSO:

Místo: Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

71598456

Cz8005020782

27210341

CZ27210341

Cena bez DPH

8 068,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
8 068,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 210,20

Cena s DPH

v CZK

9 278,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

180222i - Pokoj 13

Místo: Kolín, Slovenská 984
Datum: 09.07.2018
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Projektant: AZ PROJECT spol. s
Uchazeč: Tomáš Máj r.o., Plynárenská 830,
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

vícepráce 8 068,00 35.364,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2. etapa - více práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: 180222i - Pokoj 13
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 8 068,00								
7	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	

			zárubeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- CZ	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Demontáž radiátoru	ks	1		650,00 Kč	650,00 Kč
			Předezdávka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíln viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Přesun sutě svislým nošením	t	6,6		750,00 Kč	4 950,00 Kč
			Vlastní měření vody	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
			Vlastní měření elektro	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
								35 364,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 2. etapa - více práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: 18022j - Pokoj 14

KSO: Kolín, Slovenská 984
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ: 09.07.2018
Datum:
IČ: 71598456
DIČ: CZ8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

7 978,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
7 978,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 196,70

Cena s DPH

v CZK

9 174,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2. etapa - více práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022j - Pokoj 14

Místo: Kolín, Slovenská 984
Datum: 09.07.2018
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Projektant: AZ PROJECT spol. s
Uchazeč: Tomáš Máj r.o., Plynárenská 830,
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem

vícepráce 7 978,00 34714,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022j - Pokoj 14

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem

7 978,00

5	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01	20
8	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01	0,2
16	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01	2
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01	3
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01	57

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101		t	3,000	100,00	300,00		CS ÚRS 2018 01	
35	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě		m2	4,000	15,00	60,00		CS ÚRS 2018 01	
36	M	631666R1	Ethafom		m2	4,000	28,00	112,00			

					ks	1			2 690,00 Kč	2 690,00 Kč	
			žárubeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2		ks	1			450,00 Kč	450,00 Kč	
			Kování		ks	1			1 950,00 Kč	1 950,00 Kč	
			brano		ks	1			4 550,00 Kč	4 550,00 Kč	
			Sedátko sprcha		soub.	1			2 703,00 Kč	2 703,00 Kč	
			Protipožární ucpávky		ks	1			350,00 Kč	350,00 Kč	
			Nátěr rámu		ks	1			350,00 Kč	350,00 Kč	
			Nátěr zárubní		ks	1			850,00 Kč	850,00 Kč	
			Frézování panelu		m2	5			425,00 Kč	2 125,00 Kč	
			Předezdívka ytong		ks	1			5 690,00 Kč	5 690,00 Kč	
			Klapky rozdíil viz. Cenová nabídka		m3	0,8			6 320,00 Kč	5 056,00 Kč	
			Demontáž panelů, dveře a příčky		t	6,6			750,00 Kč	4 950,00 Kč	
			Přesun sutě svislým nošením		ks	1			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
			Vlastní měření vody		ks	1			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
			Vlastní měření elektro		ks	1			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
											34 714,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022k - Pokoj 15

KSO:
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč:
Tomáš Máj
Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

7 978,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
7 978,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 196,70

Cena s DPH

v CZK

9 174,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

180222k - Pokoj 15

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 978,00

Vícepráce

32364,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

180222k - Pokoj 15

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 978,00

7	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourůstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01	20
11	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01	0,2
19	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01	2
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01	3
31	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01	57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	

			zárubeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Demontáž radiátoru	ks	1		650,00 Kč	650,00 Kč
			Předezdívka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíln viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Přesun sutě svislým nošením	t	6,6		750,00 Kč	4 950,00 Kč
								32 364,00 Kč

Pokoj - 16

záručeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks		1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
Kování	ks		1		450,00 Kč	450,00 Kč
brano	ks		1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
Protipožární ucpávky	soub.		1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
Nátěr rámu	ks		1		350,00 Kč	350,00 Kč
Nátěr zárubní	ks		1		350,00 Kč	350,00 Kč
Frézování panelu	ks		1		850,00 Kč	850,00 Kč
Klapky rozdíln viz. Cenová nabídka	ks		1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
						15 033,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022m - Pokoj 17

KSO:
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč:
Tomáš Máj
Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

7 978,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
7 978,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 196,70

Cena s DPH

v CZK

9 174,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

180222m - Pokoj 17

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 978,00

vícepráce

31.714,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

180222m - Pokoj 17

Místo: Kolín, Slovenská 984

Datum: 09.07.2018

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Uchazeč: Tomáš Máj

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 978,00

5	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01	20
8	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01	0,2
16	M	55147060	modlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01	2
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01	3
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01	57

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
36	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	

			záručeň 110 P 200 mm EIZ 30 DP3 Sm- CZ	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kováni	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Nátěr zárubni	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Předezdívka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíli viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Přesun sutě svislým nošením	t	6,6		750,00 Kč	4 950,00 Kč
								31 714,00 Kč

Pokoj - 18

záručeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks	1	2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
Kování	ks	1	450,00 Kč	450,00 Kč
brano	ks	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
Protipožární ucpávky	soub.	1	2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
Nátěr rámu	ks	1	350,00 Kč	350,00 Kč
Nátěr zárubní	ks	1	350,00 Kč	350,00 Kč
Frézování panelu	ks	1	850,00 Kč	850,00 Kč
Klapky rozdíl viz. Cenová nabídka	ks	1	5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
				15 033,00 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022o - Kancelář 19

KSO:
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč:
Tomáš Máj
Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH

7 978,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
7 978,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 196,70

Cena s DPH

v CZK

9 174,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

180220o - Kancelář 19

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská 830,
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

7 978,00
33.684,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2. etapa - více práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis: 180220o - Kancelář 19

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 978,00

8	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01	20
12	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01	0,2
20	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01	2
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01	3
31	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01	57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	

			záručeň 110 P 200 mm EIZ 30 DP3 Sm- C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Demontáž radiátoru	ks	1		650,00 Kč	650,00 Kč
			Předezdávka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíli viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Přesun sutě svislým nošením	t	6,6		950,00 Kč	6 270,00 Kč
								33 684,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022p - Kancelář 20

KSO:
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč:
Tomáš Máj
Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH		7 978,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	7 978,00	15,00%	1 196,70
Cena s DPH		9 174,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022p - Kancelář 20

Místo:
Kolín, Slovenská 984

Datum:
09.07.2018

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Projektant:
AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,

Uchazeč:
Tomáš Máj

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

7 978,00

Náklady soupisu celkem

33.684,-

vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
2. etapa - více práce

Datum:
09.07.2018

Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Soupis:
18022p - Kancelář 20

Místo:
Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:
Tomáš Máj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 7 978,00								
7	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01
							57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	

			záručeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Demontáž radiátoru	ks	1		650,00 Kč	650,00 Kč
			Přezdvíhka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíln viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Přesun sutě svislým nošením	t	6,6		950,00 Kč	6 270,00 Kč
								33 684,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022q - Personál 21

KSO:
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč:
Tomáš Máj
Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH 7 978,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	7 978,00	15,00%	1 196,70

Cena s DPH v CZK 9 174,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022q - Personál 21

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj
Kód dílu - Popis

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská 830,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 978,00
33.684,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2. etapa - více práce
Objekt: 18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022q - Personál 21

Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč: Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018
Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 978,00

7	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01	20
11	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01	0,2
19	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01	2
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01	3
31	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01	57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 170 101	t	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	

			zárubeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Demontáž radiátoru	ks	1		650,00 Kč	650,00 Kč
			Předezdívka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíln viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Přesun sutě svislým nošením	t	6,6		950,00 Kč	6 270,00 Kč
								33 684,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022r - Pokoj 22

KSO:
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč:
Tomáš Máj
Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH 7 966,00

DPH základní snížená	Základ daně 0,00 7 966,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 1 194,90
----------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH v CZK 9 160,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022r - Pokoj 22

Místo: Kolín, Slovenská 984
Datum: 09.07.2018
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Projektant: AZ PROJECT spol. s
Uchazeč: Tomáš Máj r.o., Plynárenská 830,
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

vícepráce 7 966,00 36.034,-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022r - Pokoj 22

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 7 966,00								
5	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01
16	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatržďného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
36	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	25,00	100,00	

			zářubeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- CZ	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Předezdívka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíln viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Přesun sutě svislým nošením	t	6,6		950,00 Kč	6 270,00 Kč
			Vlastní měření vody	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
			vlastní měření elektro	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
								36 034,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:
18022s - Pokoj 23

KSO:
Místo: Kolín, Slovenská 984
Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Uchazeč:
Tomaš Máj
Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 71598456
DIČ: Cz8005020782
IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Cena bez DPH		7 978,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 7 978,00	21,00% 15,00%	0,00 1 196,70
Cena s DPH		v CZK 9 174,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
2. etapa - více práce
Objekt:
18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách
Soupis:

18022s - Pokoj 23

Místo: Kolín, Slovenská 984
Datum: 09.07.2018
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Projektant: AZ PROJECT spol. s
Uchazeč: Tomáš Máj r.o., Plynárenská 830,
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 978,00
36.034,-
vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022s - Pokoj 23

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 978,00

5	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01	20
8	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01	0,2
16	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01	2
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01	3
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01	57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
36	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	

			zárubeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Předezdávka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíl viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Přesun sutě svislým nošením	t	6,6		950,00 Kč	6 270,00 Kč
			Vlastní měření vody	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
			Vlastní měření elektro	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
								36 034,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022s - Pokoj 23

KSO:

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

71598456

Cz8005020782

IČ:

DIČ:

27210341

CZ27210341

Cena bez DPH

7 978,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
7 978,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 196,70

Cena s DPH

v CZK

9 174,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022s - Pokoj 23

Místo: Kolín, Slovenská 984
Datum: 09.07.2018
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
Projektant: AZ PROJECT spol. s
Uchazeč: Tomáš Máj r.o., Plynárenská 830,
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
18022s - Pokoj 23 7 978,00
vícení práce 36.034,-

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. etapa - více práce

Objekt:

18022a - 2. etapa - Stavební úpravy Slovenská 984 - pokoje, kanceláře, výměna krytiny na terasách

Soupis:

18022s - Pokoj 23

Místo:

Kolín, Slovenská 984

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

Uchazeč:

Tomáš Máj

Datum: 09.07.2018

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 7 978,00								
5	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,200	3 100,00	620,00	CS ÚRS 2018 01
16	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	71312111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
36	M	631666R1	Ethafoam	m2	4,000	28,00	112,00	

			záručeň 110 P 200 mm EI2 30 DP3 Sm- C2	ks	1		2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
			Kování	ks	1		450,00 Kč	450,00 Kč
			brano	ks	1		1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Sedátko sprcha	ks	1		4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
			Protipožární ucpávky	soub.	1		2 703,00 Kč	2 703,00 Kč
			Nátěr rámu	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Nátěr zárubní	ks	1		350,00 Kč	350,00 Kč
			Frézování panelu	ks	1		850,00 Kč	850,00 Kč
			Předezdávka ytong	m2	5		425,00 Kč	2 125,00 Kč
			Klapky rozdíln viz. Cenová nabídka	ks	1		5 690,00 Kč	5 690,00 Kč
			Demontáž panelů, dveře a příčky	m3	0,8		6 320,00 Kč	5 056,00 Kč
			Přesun sutě svíslým nošením	t	6,6		950,00 Kč	6 270,00 Kč
			Vlastní měření vody	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
			vlastní měření elektro	ks	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
								36 034,00 Kč

Změnový list č.1 - souhrnný krycí list - sumář

Projekt :

„Stavební úpravy objektu Slovenská 984
a přístavba rampy, Slovenská 984, Kolín II“

Projektant :

AZ PROJEKT spol. s r.o.

Ing. Jiří Kadleček
Plynářská 830
280 02 Kolín IV
Tel. 321728755

Objednatel - investor :

Město Kolín

Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín
Odbor správy bytových a nebytových prostor
pracoviště : Sokolská 545, 280 02 Kolín II

Zhotovitel :

Tomáš Máj

Míru č.p. 718
280 02 Kolín, Kolín II

	Soutěž (smlouva)	Rozpočet Skutečnost	více práce	Méně práce
1.etapa	7 589 328,51 Kč	6 985 432,54 Kč	1 357 994,63 Kč	1 961 890,60 Kč
2.etapa	5 582 334,35 Kč	5 322 132,51 Kč	688 419,95 Kč	948 621,79 Kč
Celkem	13 171 662,86 Kč	12 307 565,05 Kč	2 046 414,58 Kč	2 910 512,39 Kč

Souhrn :	
Dle VŘ - SOD	13 171 662,86 Kč
Skutečnost	- 12 307 565,05 Kč
Rozdíl	864 097,81 Kč

(částka, o kterou bude snížena původní cena v SOD)

Uvedené ceny bez DPH

MÁJ TOMÁŠ
Míru 718 / 280 02 Kolín II
IČO: 71596458
Tel.: 777 001 036

Vypracoval : Tomáš Máj

Datum : 29.10.2018

Kontroloval : TDI - Černý Bohumil - Interdeko - stavby s.r.o.

Datum : 6.11.2018

Vyjádření TDI ke změnovému listu č.1

Datum :

6.11.2018

Projekt :

**„Stavební úpravy objektu Slovenská 984
a přístavba rampy, Slovenská 984, Kolín II“**

Projektant :

AZ PROJEKT spol. s r.o.

Ing. Jiří Kadleček
Plynářská 830
280 02 Kolín IV
Tel. 321728755

Objednatel - investor :

Město Kolín

Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín
Odbor správy bytových a nebytových prostor
pracoviště : Sokolská 545, 280 02 Kolín II

Zhotovitel :

Tomáš Máj

Míru č.p. 718
280 02 Kolín, Kolín II



Rozsah změn navržených a naceněných v tomto změnovém listě je velmi rozsáhlý a proto je řešen fakticky jako oprava a přepracování původního rozpočtu v celém rozsahu tak, jak byl předložen k výběrovému řízení, naceněn dodavatelem a stal se přílohou SOD. Tímto zůstává pro přehlednost ve stejném formátu a členění. Je částečně upraven a opraven vzhledem k realizaci díla v jednotlivých etapách a proto opravy položek duplicitních rozpočtů v bytech, které byly započteny dvakrát a v bytech, kde bude zmenšen rozsah prací, opraveny v etapách.

Zjednodušené schéma rozdělení rozpočtů stavebních prací a prostor do jednotlivých etap :

1. Původní členění :

1. Etapa – 1.PP

1.NP - 6 bytů v plném rozsahu

2.NP – 2 byty v plném rozsahu – duplicitně započteny i do 2.etapa

3.NP – 2 byty v plném rozsahu – duplicitně započteny i do 2.etapy

Venkovní prostory a práce – zpevněné plochy, rampa, bleskosvod apod.

Vnitřní schodiště a společné prostory - chodby

Výtah

2. Etapa – 2.NP – 7 bytů v plném rozsahu

3.NP – 7 bytů v plném rozsahu

4.NP – 5 bytů v plném rozsahu

Zastřešení terasy ve 4.NP

2. Nové členění ve změnovém listu :

1. Etapa – 1.PP

1.NP - 5 bytů v plném rozsahu

1 byt zrekonstruovaný s částečnou úpravou

Venkovní prostory a práce – zpevněné plochy, rampa, bleskosvod apod.

Vnitřní schodiště a společné prostory – chodby

Výtah

2. Etapa – 2.NP – 5 bytů v plném rozsahu

- 2 byty zrekonstruované s částečnou úpravou

3.NP – 5 bytů v plném rozsahu

- 2 byty zrekonstruované s částečnou úpravou

4.NP – 5 bytů v plném rozsahu

Zastřešení terasy ve 4.NP



2

Změna rozsahu díla a provedené změny v rozsahu více a méně prací jsou z těchto hlavních a základních důvodů :

a) Byla provedena změna PD, kde po konzultacích s účastníky řízení tj. SÚ a OHS nebudou rekonstruovány bytové jednotky, jejichž rekonstrukce byla provedena v několika etapách v nedávné minulosti. V těchto bytech budou odpovídajícím způsobem provedeny pouze stavební úpravy spočívající v realizaci nových stoupaček, VZT a s tímto spojené stavební přípomocí a konstrukce. Jedná se celkem o 5 bytů v rozsahu celého objektu. Stavební práce původně započtené do těchto bytů budou odečteny v odpovídajícím a skutečném rozsahu nerealizovaných prací, jako méněpráce vždy po jednotlivých bytech tak, jak bylo členěno ve výběrovém řízení.

b) Byla provedena oprava numerické chyby ve VV-rozpočtu venkovní rampy, kde došlo ke snížení rozsahu díla jedné položky v řádech desetinných míst - překlep v zadání. Provedeno a započteno dle skutečnosti. Tato chyba byla již součástí podkladu výběrového řízení a takto byla odsoutěžena a vznikla při realizaci PD, resp. části výkazu výměr od projektanta.

c) Byla provedena změna rozsahu řešení PBR stavby (protipožární opatření) a jejího doplnění o nezbytné požární ucpávky, které ve VV z podstatné části chyběli a nebyly ani řádně specifikovány v PBR. Dodavatel ve vlastní režii provedl návrh řešení včetně cenové nabídky, jež byla odsouhlasena.

d) Z důvodů optimálního řešení provedení požárních klapek VZT byl po dohodě změněn způsob ovládání na klapky se servopohonem, jež umožní snížení záložních zdrojů, ovládání a celkově vhodnější řešení v závislosti na typu zařízení a jeho využívání. Sníží i provozní náklady spojené s výměnami zdrojů a jejich revize. V tomto případě došlo i k chybě předložených parametrů původní požární klapky od výrobce a projekt zapracoval systém, jež by měl problémy se správnou funkcí. Nové řešení toto vyřešilo.

e) Byla provedena revize a doplnění chybějících položek VV vzhledem k PD a provedena i revize a opravy výměr části položek rozpočtu dle skutečnosti, nebo požadavků objednatele. Tyto položky jsou jednotlivě a jasně vyznačeny a popsány v jednotlivých listech obou etap.

f) Byla provedena revize a vyřazení duplicitně započtených prací v bytových jednotkách, jež byly obsaženy v 1. i 2. etapě. Jedná se celkem o 4 bytové jednotky, resp. rozsah stavebních prací prováděný duplicitně ve 4 bytech. Tuto chybu dodavatel opravil a tyto práce, resp. celé listy započtené dvakrát u těchto čtyř bytů vyřadil. Opět zvýrazněno a popsáno v jednotlivých listech změnového listu.

Podrobněji jsou popsány a komentovány jednotlivé položky v samostatných listech a oddílech změnového listu – vyplněného VV. S navrženými změnami, rozsahem a cenami souhlasím.

Vypracoval : Černý Bohumil

V Malešově dne 7.11.2018

