



A



1	1x VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ OCELOVÉHO OKNA DVOUKŘÍDLOVÉHO 1000 x 2000 mm, VČETNĚ PARAPETNÍHO PLECHU A VNITŘNÍHO PARAPETU
6	2x VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ OCELOVÉHO OKNA JEDNOKŘÍDLOVÉHO 1400 x 1500 mm, VČETNĚ PARAPETNÍHO PLECHU
11	OTLUČENÍ OKLADU Z PÍSKOVCOVÝCH PÁSKŮ A ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA, PLOCHA 35,30 m <sup>2</sup>
11	OTLUČENÍ OKLADU ZE ŽULOVÝCH DESEK, ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA, PLOCHA 26,90 m <sup>2</sup>
14	VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ OCELOVÉHO OKNA JEDNOKŘÍDLOVÉHO 1100 x 2000 mm, VČETNĚ PARAPETNÍHO PLECHU
17	4x VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ OCELOVÉHO OKNA JEDNOKŘÍDLOVÉHO 600 x 900 mm, VČETNĚ PARAPETNÍHO PLECHU A VNITŘNÍHO PARAPETU
18	3x VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY S OCELOVÝM RÁMEM 5600 x 3000 mm, VČETNĚ DEMONTÁŽE KŘÍDLA DVĚŘÍ A VYSEKÁNÍ ZE STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DĚLABY A S ODŘÍZNUTÍM KOTVIČNÍCH PRACÍ
19	5x VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ OCELOVÉHO OKNA TROUKŘÍDLOVÉHO 4100 x 2000 mm, VČETNĚ PARAPETNÍHO PLECHU A VNITŘNÍHO PARAPETU
20	2x VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ OCELOVÉHO OKNA DVOUKŘÍDLOVÉHO 2600 x 2000 mm, VČETNĚ PARAPETNÍHO PLECHU
21	1x VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY S OCELOVÝM RÁMEM 8000 x 3350 mm (PEVNĚ ZASKLENÍ), VČETNĚ DEMONTÁŽE KŘÍDLA DVĚŘÍ A VYSEKÁNÍ ZE STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DĚLABY A S ODŘÍZNUTÍM KOTVIČNÍCH PRACÍ
22	VYBOURÁNÍ VODOROVNÝCH PŘÍČÍ Z BETONU ŽELEZOBETON VÝŠKY 250 mm, ŠÍŘKY 650 mm, CELKOVÁ DĚLKA 10600 mm
22	DEMONTÁŽ HLINÍKOVÉHO OBLOŽENÍ A OCELOVÉ KONSTRUKCE ŽABRDLÍ ŠÍŘKA 200 mm, VÝŠKA 500 mm, DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE ŽABRDLÍ Z OCEL. UZÁVŘENÝCH PROFILŮ, VÝŠKA 500 mm, CELKOVÁ DĚLKA 10600 mm
23	VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ OCELOVÉHO FRONTÁLNÍHO OKNA (PEVNĚ ZASKLENÍ) VÝŠKA 3500 mm, CELKOVÉ DĚLKY 27850 mm, VČETNĚ 3x BALKONOVÝCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVĚŘÍ A VYSEKÁNÍ ZE STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DĚLABY A S ODŘÍZNUTÍM KOTVIČNÍCH PRACÍ, DEMONTÁŽ PARAPETNÍHO PLECHU DĚLKY 24000 mm
23	VYBOURÁNÍ PODLAHY Z KERAMICKÉ DĚLABY TL. 100 mm, CELKOVÁ PLOCHA 3,50 m <sup>2</sup>
24	DEMONTÁŽ OCELOVÉ ŽABRDLÍ VÝŠKY 500 mm, CELKOVÉ DĚLKY 23800 mm
25	VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY S OCELOVÝM RÁMEM 2400 x 3250 mm, VČETNĚ DEMONTÁŽE KŘÍDLA DVĚŘÍ A VYSEKÁNÍ ZE STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DĚLABY A S ODŘÍZNUTÍM KOTVIČNÍCH PRACÍ
55	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ DĚLABY TL. KONSTRUKCE PODLAHY 100 mm, PLOCHA 21,74 m <sup>2</sup>
57	OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ BRZÍTOVÉ OMLÍTY
64	DEMONTÁŽ PLNĚ VYPLNĚ ŽABRDLÍ Z HLINÍKOVÉ VLNITÉHO ŽABRDLÍ ŠÍŘKA 500 mm, DĚLKA 54 000 mm

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	 spol. s r.o. Vladislavova 29/1 566 01 Vyškov-Město Tel: 465422472, 46542417 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz      www.bkn.cz
ING. STRÍTEŠKA	ING. FÍŠER	ING. TEPLÝ	
<i>Striška</i>	<i>Fíšer</i>	<i>Teplý</i>	
Země : CR	Obec : KOLÍN		
Investor : MĚSTO KOLÍN			
Akce :	SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÉHO SPOLEČENSKÉHO DOMU V ZÁMEČKÉ ULICI, KOLÍN 1		
Objekt :			Stupeň : DPS Datum : 08/2013 Zak.číslo : 455813
Obsah :	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE		Měřítko : Příloha : 1:100
			<b>D.1.1.1.12.</b>