LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL.300mm - TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU, S MINIMÁLNÍ PEVNOSTÍ V TLAKU fK DLE ČSN EN 1996-1-1 1,92N/mm2, MAXIMÁLNÍ OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ 500kg/m3 A MAX.SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI max.λ=0,137 W/mK
- ZDIVO TL.100mm - TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU, S MINIMÁLNÍ PEVNOSTÍ V TLAKU fK DLE ČSN EN 1996-1-1 1,92N/mm2, MAXIMÁLNÍ OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ 500kg/m3 A MAX.SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI max.λ=0,137 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE

LEGENDA:

- ZS1 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ PERIMETR 140mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU i_S = 0,0mm/min, λ=0,034 W/mK
- ZS2 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ PERIMETR 140mm NA GEOTEXTILII - ZATEPLENÍ POD ÚROVNÍ TERÉNU TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min, λ=0,034 W/mK
- ZS3 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 160mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU i_S = 0,0mm/min, λ=0,039 W/mK
- ZS4 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 40mm, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min, λ=0,039 W/mK
- ZS5 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ XPS 50mm, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min, λ=0,038 W/mK
- SK1 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU 300mm, λ=0,039 W/mK

POZNÁMKA:

BĚHEM PŘÍPRAVY STAVBY ODBORNÁ FIRMA PROVEDE TRHACÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY PŘÍDRŽNOSTI NA OBVODOVÉM PLÁŠTI A STŘEŠE OBJEKTU, PROVEDE POSOUZENÍ STAVU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘECHY ŘEŠENÉHO OBJEKTU. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ TOHOTO PRŮZKUMU BUDE UPŘESNĚNO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A PŘÍPADNÁ NUTNÁ OPATŘENÍ PŘED PROVEDENÍM ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DODÁN A ŘEŠEN JAKO SYSTÉM ETICS VČETNĚ PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A NÁVAZNOSTÍ S RESPEKTOVÁNÍM TECHNICKÝCH POKYNŮ ETAG (014,004, atd.)!

PZ - STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK - DEMONTÁŽ, ÚPRAVA, NÁTĚR, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

VED.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ING. ZDENĚK DOBIÁŠ JASELSKÁ 222, KOLÍN II 280 02 KOLÍN 2	
Ing.Zdeněk Dobiáš	Ing.Zdeněk Dobiáš	Ing.Zdeněk Dobiáš		
INVESTOR:	MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78			
MÍSTO STAVBY:	CHELČICKÉHO 1299, KOLÍN V, 280 02		Formát	3 A4
AKCE:	ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÉHO STAVU BUDOVY MŠ CHELČICKÉHO V KOLÍNĚ 5 D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Stupeň	DPS, DVD
			Datum	09/2013-R1
			Zakázka č.	13 094
ŘEZ A-A´			Měřítko: 1:100	Výkres č.: 05