

	SPECIFIKACE - veřejné osvětlení - ul. Lipanská, Kolín				
	specifikace je zpracována na základě rozsahu známých skutečností, uvedených v dokumentaci				
	Výrobky zde uvedené jsou referenčními standardy, mohou být nahrazeny pouze výrobky s vlastnostmi stejnými nebo lepšími				
			množství	jedn.cena	cena
	<u>Zemní práce</u>		.		
1	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m	132,00		
2	Nařezání a sejmutí drnu	m ²	5,00		
3	Odstranění porostu z keřů a stromků do f 5 cm - středně hustý porost	m ²	2,00		
4	Rozbourání živichých povrchů v síle vrstvy 5 ÷ 10 cm	m ³	1,00		
5	Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 ÷ 8 cm	m	18,00		
6	Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. záhozu	ks	2,00		
7	Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 8-10 m / zemina tř. 4	ks	7,00		
8	Stožárové pouzdro pro stožár VO do f 350 × 1500 mm - mimo osu trasy kabelu	ks	7,00		
9	Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50	m	35,00		
10	Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 100	m	15,00		
11	Zához stožárové jámy	ks	7,00		
12	Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO	m	5,00		
13	Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	132,00		
14	Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	132,00		
15	Kabelové lože z písku tl. 10 cm	m	132,00		
16	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm	m	132,00		
17	Naložení a odvoz zeminy do 1 km	m ³	13,20		
18	Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového žlabu	ks	5,00		
19	Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povrchů)	m ²	4,20		
20	Podkladová vrstva z betonu tř. 0	m ³	1,00		
21	Zřízení živichého povrchu 6cm	m ³	1,00		
22	Ruční položení drnu vč. pokropení	m ²	5,00		
23	Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva	m ²	5,00		
24	Zaměření kabelové trasy	m	132,00		
25	Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě	ks	1,00		
	<u>Kabely a vodiče</u>		.		
26	Vodič FeZn prům 10 mm v zemi	m	145,20		
27	Nátěr zem konců 1x základovou barvou	m ²	9,00		
28	Základová barva - 0,175kg/m ²	kg	0,50		
29	Kabel CYKY-O 4x10 mm ²	m	145,20		
30	Ukončení kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mm ²	ks	16,00		
	<u>Svítlidla a stožáry</u>				
	VOLTANA 2 5118 16 LG Innotek 3535 Gen4 350mA NW 356132 Flat Glass Extra Clear Smooth - 230V 25deg EF	ks	7,00		
31	Stožár vč. žározkové úpravy, (výška nadzemní části 6m)	ks	7,00		
32	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm ²	m	56,00		
33	Stožárová elektrovýzbroj	ks	7,00		
34	výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě	kpl	1,00		
35	revize	kpl	1,00		
36	Demontáž svítidel a stožárů	ks	7,00		
37	Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu	kpl	1,00		