


A1 B1 C1 C2



A1 B1 C1 C2 B2 A2 A1 B1 C1

TAHOKOV - symetrické modulové provedení

POZN.: PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽIT JI K ODSOUHLASENÍ GP.
 POZN.: DOPORUČENÝ TYP TAHOKOVU - Tahokov ocelový TH 47/18 x 8, formát 1,5 x 2000 x 1500 mm PRIVAT min. tl. plechu 1mm, TAHOKOV BUDE VYVZORKOVÁN A PŘEDLOŽEN GP.
 ZALOŽENÍ BUDE VE NEZÁMRZNÉ HLOUBCE MIN.800MM, KOTVENÍ NA CHEMICKÉ KOTVY + M20 + ZÁVITOVÉ TYČE, VŠECHNY SVARY BUDOU PRVEDENY JAKO TUPÉ ZABROUŠENÉ - POHLEDOVÉ.
 OSTATNÍ MODULOVÉ PANELY JSOU OBDOBŇE VE STEJNÉM NAVAZUJÍCIM SKLONU.
 POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ PROBĚHNOUT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ
 POZN.: Návrh předpokládá standardní typ kontejnerů KO pro směsný i třídený odpad dle DIN 30 700, UNI 9260, EN 840 - objem 1100 litrů, délka 1360 mm, šířka 1220 mm, výška 1462 mm materiál je ekologický - 100% recyklovatelnost kontejnery s kolečky, alternativně stabilní 1,5x1,5m s hákem a dva zvonové kontejnery na sklo se spodním výsypem. Materiál odolný vůči UV záření, venkovním teplotám. Před zahájením prací bude prověřen počet, typ a způsob vývozu kontejnerů KO.

AKCE	STAVBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO KONTEJNERY KO S OTEVŘENÝM OPLOCENÍM ULICE BENEŠOVA, KOLÍN		
INVESTOR	MĚsto KOLÍN Karlovovo náměstí 78, 280 12 Kolín	PARÉ Č.	
STUPEŇ PD	DPS	DATUM	12/2020
REVIZE		DATUM	
ČÁST PD	D.1.1_Architektonicko-stavební část		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	DONDESIGN s.r.o. IČ: 290 62 942	Vorařská 2075/2, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ29062942	
PROJEKTANT ČÁSTI PD	DONDESIGN s.r.o. IČ: 290 62 942	Vorařská 2075/2, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ29062942	
PLÁN	SCHÉMA MODULŮ	MĚRÍTKO: 1 : 50	VÝKRES Č.: D.1.1.b1