



## VÝKAZ VÝMĚR

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
REVIZE: **R.1 – 04/2021**

### OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU A EXTERIÉRU – 5. ETAPA

#### Seznam stavebních objektů:

SO 01	Stavební úpravy vnitřních prostorů obřadní síně
SO 02	Opravy omítek sloupů zastřešení a soklů teras
SO 03	Stavební úpravy a opravy vnějších konstrukcí teras a úprava atrií

ZPRACOVAL: Ing. Jan Forejt, Ing. Martin Outlý

DATUM: 15.4.2021  
ZAK. Č.: 06-2018  
ARCH. SOUBOR: F-1\_.doc

Příloha č.:

**F.1**

Paré č.:

# REKAPITULACE

Název stavby:	<b>OBŘADNI SÍN USTŘEDNIHO HŘBITOVA KOLÍN 5.ETAPA - REKAPITULACE</b>	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78	IČ/DIČ:	00235440/
Druh stavby:	Stavební úpravy interiéru a exteriéru 5. etapa	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Kolín	IČ/DIČ:	11422131/
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:	801	Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Datum:	21.09.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH 0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH 0,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## REKAPITULACE

Název stavby:	<b>OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Stavební úpravy interiéru a exteriéru 5. etapa	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Kolín
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	801	Zpracováno dne:	21.09.2020	Zpracoval: Ing. Jan Forejt

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>0</b>	<b>REKAPITULACE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1		SO 01	Obřadní síň ústředního hřbitova Kolín 5.etapa - SO 01		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		SO 02	Obřadní síň ústředního hřbitova Kolín 5.etapa - SO 02		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		SO 03	Obřadní síň ústředního hřbitova Kolín 5.etapa - SO 03		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>Celkem:</b>		<b>0,00</b>		

Poznámka:

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>OBŘADNÍ SÍN USTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN, 5.ETAPA - SO 01, C2020</b>	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 75	IČ/DIČ:	00235440/
Druh stavby:	Stavební úpravy vnitřních prostorů obřadní síně	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Kolín	IČ/DIČ:	11422131/
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	108
JKSO:	801	Zpracoval:	<b>REVIZE R.1 04/2021</b>	Datum:	16.09.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>0,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*

Úprava cen na cenovou úroveň 2020

## Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	<b>OBRADNÍ SÍN USTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN, 5.ETAPA - SO 01, C2020</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 75
Druh stavby:	Stavební úpravy vnitřních prostorů obřadní síně	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Kolín
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	801	Zpracováno dne: 16.09.2020	Zpracoval:	REVIZE R.1 04/2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
27		Základy	0,00	0,00	0,00	3,25
31		Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	0,04
34		Stěny a příčky	0,00	0,00	0,00	1,16
61		Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	35,49
63		Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	22,73
64		Výplně otvorů	0,00	0,00	0,00	2,70
711		Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,05
73		ÚT	0,00	0,00	0,00	0,00
762		Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,86
766		Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,39
767		Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,18
771		Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	2,20
772		Podlahy z přírodního kamene	0,00	0,00	0,00	22,85
782		Obklady z přírodního kamene	0,00	0,00	0,00	1,43
784		Malby	0,00	0,00	0,00	0,00
94		Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	0,00
95		Pomocné, přípravné a dokončující práce	0,00	0,00	0,00	0,06
96		Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	52,21
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	0,00	0,00	11,22
H01		Přesun hmot HSV	0,00	0,00	0,00	0,00
H711		Přesun hmot - Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,00
H766		Přesun hmot - Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,00
H767		Přesun hmot - Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00
H771		Přesun hmot - Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	0,00
H772		Přesun hmot - Podlahy z přírodního kamene	0,00	0,00	0,00	0,00
H782		Přesun hmot - Obklady z přírodního kamene	0,00	0,00	0,00	0,00
M21		Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	0,00	0,00	0,00

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	M74	Pnuté PVC fólie	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	64,90
			Celkem:			0,00

Poznámka:

Úprava cen na cenovou úroveň 2020

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	OBRADNÍ SIN USTŘEDNÍHO HRBITOVA KOLÍN, 5.ETAPA - SO 01, C2020			Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 75					
Druh stavby:	Stavební úpravy vnitřních prostorů obřadní síně			Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Kolín					
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540			Konec výstavby:	Zhotovitel:						
JKSO:	801			Zpracováno dne:	16.09.2020	Zpracoval:	REVIZE R.1 04/2021				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	27	Základy				0,00	0,00	0,00		3,25	
1	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 - pod příčky	m3	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	3,20	
2	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí - pod příčky průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,05	
	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,04	
3	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně dodávky profilu U č.12. V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i	t	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,04	
	34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		1,16	
4	342255028R00	Příčky z porobetonových tvárcí tl. 15 cm	m2	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,16	
	61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		35,49	
5	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místn. H do 8 m - 5.01, 5.02 100% ploch	m2	707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem - 5.01, 5.02 nezakryté plochy, 100% ploch, s použitím suché maltové směsi	m2	593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	
7	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky, stěny - 5.01, 5.02 nezakryté plochy, 100% ploch, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	
8	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl., hladkých - 5.01, 5.02 nezakryté plochy	m2	593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	14,59	
9	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových 5.01 -B1*	m2	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,81	
10	784111202R00	Penetrace podkladu nátěrem s hloubkovou účinností. 5.01, 5.02 - B1	m2	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
11	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - nad katafalkem	m2	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,14	
12	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místn. H do 8 m - 5.03, 5.09 100% ploch	m2	303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl., hladkých - 5.03, 5.09	m2	303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	7,45	
14	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem - 5.03, 5.09 nezakryté plochy, 100% ploch, s použitím suché maltové směsi	m2	303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	
15	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny 5.05, 5.06, 5.08, 4.06 porobetonové příčky,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
16	612474611RT3	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně - na porobetonové příčky	m2	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,43	
17	611421421R00	Oprava vápen.omítek stropů do 50% plochy, hladk. - 5.03-5.09	m2	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,33	
18	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm, 5.03-5.09	m2	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,37	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		22,73	
19	63241OS01	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 30 mm -5.01,5.02 Dle TZ projektové dokumentace	m2	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	8,09	
20	63241OS02	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 20 mm -5.07-5.09 Dle TZ projektové dokumentace	m2	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,58	
21	63241OS03	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 20 mm -5.03-5.04 Dle TZ projektové dokumentace	m2	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,40	
22	631310134RAA	Mazanina z betonu C 20/25, tloušťka 12 cm - 5.05, 5.06	m2	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	6,40	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
23	631320032RAC	izolace proti vodě - 2 x ALP + asfalt. modifik. pás Mazanina vyztužená sítí, beton C 20/25, tl. do 10 cm - 5.05, 5.06 vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm	m2	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	4,26
<b>64 Výplně otvorů</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	
24	640OSK003VD	Demontáž oken ocel. lehkých	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	640OSK006VD	Doprava oken, pomocné lešení, manipulace a likvidace oken	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	553OSK002VD	Motorický pohon sklopných oken	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	553OSK001VD	Okenní prvky 180x320 cm - 2 ks	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	640OSK005VD	Okenní pásy interiér a exteriér dodávka a montáž	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	640OSK004VD	Zednické začistění špalet	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	640OSK001VD	Montáž oken AL do 25 m2	m2	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	642201013RA0	Výměna dveří 1kř, snížení nadpraží, obložka Bez dodávky dveří. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	1,52
32	642201014RA0	Výměna dveří 2kř, snížení nadpraží, montáž obložky a pouzdra Bez dodávky dveří a pouzdra. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01
33	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné 900/1970 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
34	642941111RT7	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné 1250/1970 mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,12
35	950OSK005VD	Demontáž dveří a zárubní a zpětná montáž - ozn. 07 včetně úprav nadpraží	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>711 Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
36	711212000RT1	Penetrace podkladu,vč.dod. - 5.01,5.02 penetrace na bázi syntetické pryskyřice	m2	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
37	711212O01	Penetrace podkladu,vč.dod. - 5.07 - 5.09 penetrace na bázi syntetické pryskyřice	m2	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
38	711212O01	Penetrace podkladu,vč.dod. - 5.03- 5.04 penetrace na bázi syntetické pryskyřice	m2	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>73 ÚT</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39	730OSK001VD	Ústřední vytápění Demontáže, otopná tělesa, potrubí, armatury, kompletace	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>762 Konstrukce tesařské</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	
40	762900010RA0	Demontáž dřevěných stěn včetně obložení a prosklených příček V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se	m2	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,86
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	
41	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	766666112R00	Montáž dveří posuvných	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	766OSK001VD	Doplnění dveří větrací mřížkou	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	61181O01	Zárubeň obložková š. 80-90cm/stě. 6-17cm dýha	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06
46	61101OS01VD	Dřevěné dveře vnitř.hladké plné 80/197-ozn. 03/P	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
47	61101OS03VD	Dřevěné dveře vnitř. dýha,posuv.,akust. 1250/197 ozn. 04/L	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
48	61101OS02VD	Dřevěné dveře vnitř.hladké plné 80/197-ozn.02//P větr.mřížka	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
49	61101OS09VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké akust. 80/197 ozn. 01/P	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
50	61101OS04VD	Dřevěné dveře vnitř. dýha,posuv.akust. 125/197 ozn. 05/L	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
51	61101OS05VD	Dřevěné dveře vnitř.dýha,posuv. 90/197 ozn.06/P	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
52	61181O02	Zárubeň obložková š.125cm/stě. 6-17cm dýha, atyp.	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
53	766OSK010VD	Vybavení obřadní síně interiérovým zařízením dubové lavice, řečnický pult, kryty těles ÚT	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	
54	767586206R00	Podhled minerální 600/600 mm, desky tl 15 mm	m2	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
55	76700OS03VD	Ozdobná mříž - nerez,dodávka a montáž Krycí mříž do obřadní síně atyp. dle TZ projektové dokumentace	Soubor	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	76700OS02VD	Zákryt kanálků - nerez, včetně montáže Atypické nerez lišty	m	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	



Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
57	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm - 5.07-5.09 Včetně soklíků	m2	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,16
58	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm - 5.05, 5.06 Včetně soklíků	m2	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,43
59	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm - 5.03, 5.04 Včetně soklíků	m2	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,62
<b>772 Podlahy z přírodního kamene</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,85</b>	
60	772500010RAI	Dlažba z desek z přírodního kamene včetně soklů pouze montáž, obklad ve specifikaci, lepidlo a spár. hmota dle TZ proj. dokumentace	m2	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	18,15
61	5838OSK01VD	Přírodní kámen - žula, desky tl.20 mm - dle TZ dok.včetně soklů	m2	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4,70
<b>782 Obklady z přírodního kamene</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	
62	782OSK001VD	Opravy povrchů obkladů z přírodního kamene - katafalk Dle TZ projektové dokumentace - odhad	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	782631324RT1	Montáž parapetů - leštěná žula tl. 4 a 5 cm Dle TZ dokumentace, pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,62
64	5838OSK02VD	Žulová deska Tl. 50 mm, š.300 mm, leštěný povrch	m	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,81
<b>784 Malby</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
65	784OSK001VD	Malby vícevrstvé omyvatelné,dif. propustné Dle TZ dokumentace	m2	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
66	946941102RT4	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,3 m	sada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	946941802RT4	Demontáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,3 m	sada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	946941192RT4	Nájemné pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,3 m	den	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>95 Pomocné, přípravné a dokončující práce</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	
69	950OSK001VD	Potřebné zabezpečovací práce za účelem ochrany veřejnosti a provozních pracovníků	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	950OSK003VD	Demontáž vodícího zařízení posunu vozíku s rakví včetně převodů a podlahového kanálu	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	950OSK002VD	Demontáže vodících konstrukcí pro závěsy včetně závěsů	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	953943111R00	Osazení kovových větracích mřížek do zdiva, 1 kg / kus	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05
73	950OSK004VD	Vybourání otvoru a montáž větrací mřížky	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	554OSK001VD	Mřížka dvoudílná hliníková lamelová větrací 400/200 mm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a	m2	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,21</b>	
76	965081813R00	Bourání dlažeb terac. tl.do 30 mm, včetně soklů nejdou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.	m2	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	9,79
77	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm -5.01,5.02 tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	9,94
78	965048250R00	Dočištění povrchu po bourání dlažeb, MC do 50% -5.010,5.02	m2	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,84
79	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % - 5.01, 5.02 S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V poloze není kalkulována manipulace se	m2	593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	11,86
80	965081813RT1	Bourání dlažeb terac. a ker. tl.do 30 mm - 5.07-5.09 Včetně soklíků	m2	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,12
81	965048250R00	Dočištění povrchu po bourání dlažeb, MC do 50% -5.07-5.09	m2	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,22
82	965081813RT1	Bourání dlažeb terac. a ker. tl.do 30 mm - 5.05-5.06 Včetně soklíků	m2	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1,08
83	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm - 5.05,5.06 tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,56
84	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm - 5.05,5.06 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	3,66
85	965081813RT1	Bourání dlažeb terac. a ker. tl.do 30 mm - 5.03-5.04	m2	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1,69

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
86	965042141RT1	Včetně soklíků Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm - 5.03,5.04 tl. mazaniny 6 cm	m3	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	3,44
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11,22</b>
87	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC - 5.07	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
88	978059531R00	Demontáž skleněné mozaiky - nad katafalkem	m2	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,06
89	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Nad katafalkem. S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována	m2	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,07
90	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % - 5.03 -5,09 S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se	m2	303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	6,06
	<b>H01</b>	<b>Přesun hmot HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
91	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H711</b>	<b>Přesun hmot - Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
92	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H766</b>	<b>Přesun hmot - Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
93	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	8 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H767</b>	<b>Přesun hmot - Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
94	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H771</b>	<b>Přesun hmot - Podlahy z dlaždic</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
95	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H772</b>	<b>Přesun hmot - Podlahy z přírodního kamene</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
96	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	6 208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H782</b>	<b>Přesun hmot - Obklady z přírodního kamene</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
97	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	1 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
98	210OSK001VD	LED podsvícení pnutých PVC podhledů materiál a montáž (samostatný rozpočet)	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	210OSK002VD	Elektroinstalace Hrubá elektroinstalace, kompletace, rozvaděč, pomocný mat. přesun hmot, montáž,	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
100	220OSK001VD	Audio technika kompletní ozvučení síně, kamerové rozvody - dodávka a montáže (samostatný rozpočet)	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M74</b>	<b>Pnuté PVC fólie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
101	790OSK003VD	PVC pnutý podhled vč. pomocných konstrukcí - instalace	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	790OSK001VD	Pnuté PVC fólie pro podhledy - plochy B1	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	790OSK002VD	Pnuté PVC fólie pro obklad stěny za katafalkem - plocha C1	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>64,90</b>
104	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 4x	t	259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 2x	t	129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	979SH01VD	Poplatek za uložení sutí a zeminy -Hájka	t	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	64,90
						<b>Celkem:</b>			<b>0,00</b>	

Poznámka:

Úprava cen na cenovou úroveň 2020

## Výkaz výměr

Název stavby:	OBŘADNÍ SÍNĚ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN, 5.ETAPA - SO 01, C2020			Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 75	
Druh stavby:	Stavební úpravy vnitřních prostorů obřadní síně			Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Kolín	
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540			Zhotovitel:		
Zpracoval:	REVIZE R.1 04/2021			Zpracováno dne:	16.09.2020	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
		27	Základy			
1		274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 - pod příčky 0,45*0,45*6,25	m3	1,27 1,27	0,00
2		274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí - pod příčky 0,050	t	0,05 0,05	0,00
		31	Zdi podpěrné a volné			
3		317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 1,25*2*0,014	t	0,04 0,04	0,00
		34	Stěny a příčky			
4		342255028R00	Příčky z porobetonových tvárnic tl. 15 cm 3,75*3,4 3,75*(1,45+1,4+0,15 -0,8*2*2 3,3*2,15 -0,9*2	m2	14,85 12,75 0,00 -3,20 7,10 -1,80	0,00
		61	Úprava povrchů vnitřní			
5		784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místn. H do 8 m - 5.01, 5.02 593,13+114,8	m2	707,93 707,93	0,00
6		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem - 5.01, 5.02 8,1*4,75*2 5,75*8,4*2 2,35*6,3*2 0,75*8,25*14 0,75*7,1*14 4,05*4,3*4 6,45*3,4*2 0,35*12*8 8*4,75 (87,35)/2	m2	593,13 76,95 96,60 29,61 86,63 74,55 69,66 43,86 33,60 38,00 43,68	0,00
7		612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky, stěny - 5.01, 5.02 593,13	m2	593,13 593,13	0,00
8		612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl., hladkých - 5.01, 502 593,13	m2	593,13 593,13	0,00
9		612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových 6,45*4,05*2 0,65*6,45*2 8,4*6,45	m2	114,81 52,25 8,39 54,18	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
10		784111202R00	Penetrace podkladu nátěrem s hloubkovou účinností. 114,81	m2	114,81	0,00
11		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - nad katafalkem 45	m2	45,00	0,00
12		784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místn. H do 8 m - 5.03, 5.09 303,02	m2	303,02	0,00
13		612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl., hladkých - 5.03, 5.09 3,75*(6,15+3,45)*2 5.03 -0,8*2*2 -1,25*2*2 3,75*(3,6+1,65)*2 5.04 -0,8*2*2 3,75*(1,45+3,4) 5.05 -0,8*2*2 3,75*(3,4+1,4) 5.06 3,75*(3,4+1,95)*2 -0,8*2 3,3*(3,4+1,65)*2 5.07 -0,8*2 3,3*(3,4+2,15+3,4) 5.08 -0,8*2 2,9*(2,4+14,25)*2 5.09 -0,8*2*8 -1,6*2 -3*2,9	m2	303,02 72,00 -3,20 -5,00 39,38 -3,20 18,19 -3,20 18,00 40,13 -1,60 33,33 -1,60 29,54 -1,60 96,57 -12,80 -3,20 -8,70	0,00
14		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem - 5.03, 5.09 303,02	m2	303,02	0,00
15		612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny 5.05, 5.06, 5.08, 4.06 3,75*(3,4+1,45) -0,8*2 3,75*(3,4+1,4) -0,8*2 2,9*(1,45+1,4+0,15) 3,3*2,15*2 -0,9*2*2	m2	52,28 18,19 -1,60 18,00 -1,60 8,70 14,19 -3,60	0,00
16		612474611RT3	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně - na porobeton. tvárnice 52,27	m2	52,27	0,00
17		611421421R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy, hladk. - 5.03-5.09 5,75+7,45+34,75	m2	47,95	0,00
18		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm, 5.03-5.09 47,95	m2	47,95	0,00
<b>63</b>			<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			
19		63241OS01	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 30 mm -5.01,5.02 150,6	m2	150,60	0,00
20		63241OS02	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 20 mm -5.07-5.09 47,95	m2	47,95	0,00
21		63241OS03	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 20 mm -5.03-5.04 5,8+20,25	m2	26,05	0,00
22		631310134RAA	Mazanina z betonu C 20/25, tloušťka 12 cm - 5.05, 5.06 16,65	m2	16,65	0,00
23		631320032RAC	Mazanina vyztužená sítí, beton C 20/25, tl. do 10 cm - 5.05, 5.06	m2	16,65	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
			16,65		16,65	
		<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>			
24		640OSK003VD	Demontáž oken ocel. lehkých	m	20,00	0,00
			20		20,00	
25		640OSK006VD	Doprava oken, pomocné lešení, manipulace a likvidace oken	Celek	1,00	0,00
			1		1,00	
26		553OSK002VD	Motorický pohon sklopných oken	Celek	1,00	0,00
			1		1,00	
27		553OSK001VD	Okenní prvky 180x320 cm - 2 ks	Celek	1,00	0,00
			1		1,00	
28		640OSK005VD	Okenní pásy interiér a exteriér	Celek	1,00	0,00
			1		1,00	
29		640OSK004VD	Zednické začištění špalet	m	20,00	0,00
			20		20,00	
30		640OSK001VD	Montáž oken AL do 25 m2	m2	11,60	0,00
			11,6		11,60	
31		642201013RA0	Výměna dveří 1kř, snížení nadpraží, obložka	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
32		642201014RA0	Výměna dveří 2kř, snížení nadpraží, montáž obložky a pouzdra	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
33		642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné 900/1970 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
34		642941111RT7	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné 1250/1970 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
35		950OSK005VD	Demontáž dveří a zárubní a zpětná montáž - ozn. 07	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>			
36		711212000RT1	Penetrace podkladu,vč.dod. - 5.01,5.02	m2	150,60	0,00
			150,6		150,60	
37		711212O01	Penetrace podkladu,vč.dod. - 5.07 - 5.09	m2	47,95	0,00
			5,75+7,45+34,75		47,95	
38		711212O01	Penetrace podkladu,vč.dod. - 5.03- 5.04	m2	26,05	0,00
			26,05		26,05	
		<b>73</b>	<b>ÚT</b>			
39		730OSK001VD	Ústřední vytápění	Celek	1,00	0,00
			1		1,00	
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>			
40		762900010RA0	Demontáž dřevěných stěn včetně obložení a prosklených příček	m2	15,45	0,00
			3*3		9,00	
			2,15*3		6,45	
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			
41		766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
42		766666112R00	Montáž dveří posuvných	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
43		766OSK001VD	Doplnění dveří větrací mřížkou	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
44		766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
45		61181O01	Zárubeň obložková š. 80-90cm/stě. 6-17cm dýha	kus	4,00	0,00
			4		4,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
46		61101OS01VD	Dřevěné dveře vnitř.hladké plné 80/197-ozn. 03/P 1	kus	1,00 1,00	0,00
47		61101OS03VD	Dřevěné dveře vnitř. dýha,posuv.,akust. 1250/197 ozn. 04/L 1	kus	1,00 1,00	0,00
48		61101OS02VD	Dřevěné dveře vnitř.hladké plné 80/197-ozn.02//P větr.mřížka 1	kus	1,00 1,00	0,00
49		61101OS09VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké akust. 80/197 ozn. 01/P 1	kus	1,00 1,00	0,00
50		61101OS04VD	Dřevěné dveře vnitř. dýha,posuv.akust. 125/197 ozn. 05/L 1	kus	1,00 1,00	0,00
51		61101OS05VD	Dřevěné dveře vnitř.dýha,posuv. 90/197 ozn.06/P 1	kus	1,00 1,00	0,00
52		61181O02	Zárubeň obložková š.125cm/stě. 6-17cm dýha, atyp. 2	kus	2,00 2,00	0,00
53		766OSK010VD	Vybavení obřadní síně interiérovým zařízením 1	Celek	1,00 1,00	0,00
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						
54		767586206R00	Podhled minerální 600/600 mm, desky tl 15 mm 20,25+5,8+5,25+11,4	m2	42,70 42,70	0,00
55		76700OS03VD	Ozdobná mříž - nerez,dodávka a montáž 4	Soubor	4,00 4,00	0,00
56		76700OS02VD	Zákryt kanálků - nerez, včetně montáže 11	m	11,00 11,00	0,00
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>						
57		771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm - 5.07-5,09 47,95 0,1*(33,3+11,1+10,1)	m2	53,40 47,95 5,45	0,00
58		771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm - 5.05, 5.06 5,25+11,4 0,1*(9,7+9,6+10,7)	m2	19,65 16,65 3,00	0,00
59		771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm - 5.03, 5.04 26,05 0,1*(10,2+17,9)	m2	28,86 26,05 2,81	0,00
<b>772 Podlahy z přírodního kamene</b>						
60		772500010RAI	Dlažba z desek z přírodního kamene včetně soklů 150,6	m2	150,60 150,60	0,00
61		5838OSK01VD	Přírodní kámen - žula, desky tl.20 mm - dle TZ dok.včetně soklů 150,6 ;ztrátné 4%; 6,024	m2	156,62 150,60 6,02	0,00
<b>782 Obklady z přírodního kamene</b>						
62		782OSK001VD	Opravy povrchů obkladů z přírodního kamene - katafalk 1	Celek	1,00 1,00	0,00
63		782631324RT1	Montáž parapetů - leštěná žula tl. 4 a 5 cm 0,3*6*2,35 0,3*2*6,45	m2	8,10 4,23 3,87	0,00
64		5838OSK02VD	Žulová deska Tl. 50 mm, š.300 mm, leštěný povrch 6*2,35 2*6,45	m	27,00 14,10 12,90	0,00
<b>784 Malby</b>						
65		784OSK001VD	Malby vícevrstvé omyvatelné,dif. propustné 708+45+303+52+48	m2	1 156,00 1 156,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>						
66		946941102RT4	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m 1	sada	1,00 1,00	0,00
67		946941802RT4	Demontáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m 1	sada	1,00 1,00	0,00
68		946941192RT4	Nájemné pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m 30	den	30,00 30,00	0,00
<b>95 Pomocné, přípravné a dokončující práce</b>						
69		950OSK001VD	Potřebné zabezpečovací práce 1	Celek	1,00 1,00	0,00
70		950OSK003VD	Demontáž vodícího zřízení posunu vozíku s rakví 1	Celek	1,00 1,00	0,00
71		950OSK002VD	Demontáže vodících konstrukcí pro závěsy včetně závěsů 1	Celek	1,00 1,00	0,00
72		953943111R00	Osazení kovových větracích mřížek do zdiva, 1 kg / kus 4	kus	4,00 4,00	0,00
73		950OSK004VD	Vybourání otvoru a montáž větrací mřížky 2	kus	2,00 2,00	0,00
74		554OSK001VD	Mřížka dvoudílná lamelová větrací 400/200 mm 4	kus	4,00 4,00	0,00
75		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 243	m2	243,00 243,00	0,00
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						
76		965081813R00	Bourání dlažeb terac. tl.do 30 mm, včetně soklů 150,6	m2	150,60 150,60	0,00
77		965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm -5.01,5.02 150,6*0,03	m3	4,52 4,52	0,00
78		965048250R00	Dočištění povrchu po bourání dlažeb, MC do 50% -5.010,5.02 150,6	m2	150,60 150,60	0,00
79		978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % - 5.01, 5.02 593,13	m2	593,13 593,13	0,00
80		965081813RT1	Bourání dlažeb terac. a ker. tl.do 30 mm - 5.07-5.09 47,95	m2	47,95 47,95	0,00
81		965048250R00	Dočištění povrchu po bourání dlažeb, MC do 50% -5.07-5.09 47,95	m2	47,95 47,95	0,00
82		965081813RT1	Bourání dlažeb terac. a ker. tl.do 30 mm - 5.05-5.06 16,65	m2	16,65 16,65	0,00
83		965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm - 5.05,5.06 16,65*0,07	m3	1,17 1,17	0,00
84		965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm - 5.05,5.06 16,65*0,1	m3	1,67 1,67	0,00
85		965081813RT1	Bourání dlažeb terac. a ker. tl.do 30 mm - 5.03-5.04 20,25+5,8	m2	26,05 26,05	0,00
86		965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm - 5.03,5.04 0,06*26,05	m3	1,56 1,56	0,00
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						
87		971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC - 5.07 1	kus	1,00 1,00	0,00
88		978059531R00	Demontáž skleněné mozaiky - nad katafalkem 45	m2	45,00 45,00	0,00
89		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	45,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
90		978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % - 5.03 -5,09 45 303,02	m2	45,00 303,02	0,00
		<b>H01</b>	<b>Přesun hmot HSV</b>			
91		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 3,248+0,038+1,163+35,493+22,727+2,698+0,057	t	65,42 65,42	0,00
		<b>H711</b>	<b>Přesun hmot - Izolace proti vodě</b>			
92		998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 95,23	%	95,23 95,23	0,00
		<b>H766</b>	<b>Přesun hmot - Konstrukce truhlářské</b>			
93		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 8115,47	%	8 115,47 8 115,47	0,00
		<b>H767</b>	<b>Přesun hmot - Konstrukce zámečnické</b>			
94		998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 756,92	%	756,92 756,92	0,00
		<b>H771</b>	<b>Přesun hmot - Podlahy z dlaždic</b>			
95		998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 1029,28	%	1 029,28 1 029,28	0,00
		<b>H772</b>	<b>Přesun hmot - Podlahy z přírodního kamene</b>			
96		998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m 6208,24	%	6 208,24 6 208,24	0,00
		<b>H782</b>	<b>Přesun hmot - Obklady z přírodního kamene</b>			
97		998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m 1418,69	%	1 418,69 1 418,69	0,00
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			
98		210OSK001VD	LED podsvícení pnutých PVC podhledů 1	Celek	1,00 1,00	0,00
99		210OSK002VD	Elektroinstalace 1	Celek	1,00 1,00	0,00
		<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>			
100		220OSK001VD	Audio technika 1	Celek	1,00 1,00	0,00
		<b>M74</b>	<b>Pnuté PVC fólie</b>			
101		790OSK003VD	PVC pnutý podhled vč. pomocných konstrukcí - instalace 1	Celek	1,00 1,00	0,00
102		790OSK001VD	Pnuté PVC fólie pro podhledy - plochy B1 1	Celek	1,00 1,00	0,00
103		790OSK002VD	Pnuté PVC fólie pro obklad stěny za katafalkem - plocha C1 1	Celek	1,00 1,00	0,00
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>			
104		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 0,857+52,214+11,216 0,203*3	t	64,90 64,29 0,61	0,00
105		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 64,896*4	t	259,58 259,58	0,00
106		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 64,896	t	64,90 64,90	0,00
107		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 2*64,896	t	129,79 129,79	0,00
108		979SH01VD	Poplatek za uložení sutí a zeminy -Hájka 64,896	t	64,90 64,90	0,00



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
---	--------	-----	---------------------------	----	----------	-------------------

Poznámka:  
Úprava cen na cenovou úroveň 2020

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>OBŘADNI SÍN USTŘEDNIHO HŘBITOVA KOLÍN, 5.ETAPA - SO 02, C2020</b>	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78	IČ/DIČ:	00235440/
Druh stavby:	Opravy omítek sloupů zastřešení a soklů teras	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Kolín	IČ/DIČ:	11422131/
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:	801	Zpracoval:		Datum:	21.09.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>0,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:		<b>OBRADNI SIN USTREDNIHO HŘBITOVA KOLÍN, 5.ETAPA - SO 02, C2020</b>		Doba výstavby:	Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78	
Druh stavby:		Opravy omítek sloupů zastřešení a soklů teras		Začátek výstavby:	Projektant: Ing. M. Outlý, O-pro servis, Kolín	
Lokalita:		Kolín, Ke Hřbitovu 1540		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		801		Zpracováno dne: 21.09.2020	Zpracoval:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
31		Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	4,32
62		Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	6,80
64		Výplně otvorů	0,00	0,00	0,00	3,67
764		Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,18
94		Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	0,00
97		Bourací práce	0,00	0,00	0,00	5,24
H01		Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
S		Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	5,24
<b>Celkem:</b>					<b>0,00</b>	

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	<b>OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HRBITOVA KOLÍN, 5.ETAPA - SO 02, C2020</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Opravy omítek sloupů zastřešení a soklů teras	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Kolín
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	801	Zpracováno dne:	21.09.2020	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4,32</b>
1	310239211R00	Zazdívká otvorů květinových truhlíků cihlami na MVC	m3	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	4,32
	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6,80</b>
2	620903111R00	Kamenické vypracování pásků, šanýr 50mm	m	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	620432111R00	Omítka zdí z um.kamene ploch sloupů	m2	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	6,68
4	620901111R00	Kamenické opracování líce zdí pemrlováním	m2	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
5	62090OS01VD	Hydrofobizace povrchů - kamenické část	m2	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	602016O01	Penetrace hloubková	m2	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3,67</b>
7	648922431R00	Osazení parapetních desek žulových leštěných, š. do 60cm	m	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,34
		Položka je určena pro osazování parapetních desek na jakoukoliv								
8	58382O01	Deska leštěná žula tl. 5 cm, opracování dle TZ dokumentace	m	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	3,32
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,18</b>
9	764900O01	Demontáž oplechování truhlíků včetně likvidace	m2	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
10	946941102RT1	Montáž pojízdného lešení 2,5 x 1,45 m	sada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pracovní výška do 4,3 m								
11	946941192R00	Nájemné pojízdného lešení 2,5 x 1,45 m	den	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>97</b>	<b>Bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5,24</b>
12	978036191R00	Otlučení omítek hrubozrnných v rozsahu 100 %	m2	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,24
	<b>H01</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
13	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5,24</b>
14	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4x								
16	979SH01VD	Poplatek za uložení sutí a zeminy -Hájka	t	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,24
						<b>Celkem:</b>			<b>0,00</b>	

Poznámka:

## Výkaz výměr

Název stavby:	<b>OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN, 5.ETAPA - SO 02, C2020</b>	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Opravy omítek sloupů zastřešení a soklů teras	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Kolín
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	21.09.2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>						
1		310239211R00	Zazdívka otvorů květinových truhlíků cihlami na MVC 0,3*0,3*4,1*6	m3	2,21 2,21	0,00
<b>62 Úprava povrchů vnější</b>						
2		620903111R00	Kamenické vypracování pásků, šanýr 50mm 572	m	572,00 572,00	0,00
3		620432111R00	Omítka zdí z um.kamene ploch sloupů (0,3+0,3+0,3+0,3)*2,7*6 sloupy (0,3+0,3+0,3+0,3)*3,2*12 (0,25+0,3+0,25)*2,7*2 17,5+17,5 sokl	m2	104,84 19,44 46,08 4,32 35,00	0,00
4		620901111R00	Kamenické opracování líce zdí pemrlováním 104,84 -572*0,05	m2	76,24 104,84 -28,60	0,00
5		62090OS01VD	Hydrofobizace povrchů - kamenické část 104,84	m2	104,84 104,84	0,00
6		602016O01	Penetrace hloubková 104,84	m2	104,84 104,84	0,00
<b>64 Výplně otvorů</b>						
7		648922431R00	Osazení parapetních desek žulových leštěných, š. do 60cm 6*4,1	m	24,60 24,60	0,00
8		58382O01	Deska leštěná žula tl. 5 cm, opracování dle TZ dokumentace 4,1*6	m	24,60 24,60	0,00
<b>764 Konstrukce klempířské</b>						
9		764900O01	Demontáž oplechování truhlíků včetně likvidace (0,4+0,3+0,3)*4,1*6	m2	24,60 24,60	0,00
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>						
10		946941102RT1	Montáž pojízdného lešení 2,5 x 1,45 m 1	sada	1,00 1,00	0,00
11		946941192R00	Nájemné pojízdného lešení 2,5 x 1,45 m 30	den	30,00 30,00	0,00
<b>97 Bourací práce</b>						
12		978036191R00	Otlučení omítek hrubozrnných v rozsahu 100 % 104,84	m2	104,84 104,84	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
<b>H01 Přesun hmot</b>						
13		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 4,32+6,799+3,666	t	14,79 14,79	0,00
<b>S Přesuny sutí</b>						
14		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 5,24	t	5,24 5,24	0,00
15		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 4*5,24	t	20,96 20,96	0,00
16		979SH01VD	Poplatek za uložení sutí a zeminy -Hájka 5,24	t	5,24 5,24	0,00

Poznámka:

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>OBŘADNÍ SÍN USTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN 5.ETAPA - SO 03, C2020</b>	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78	IČ/DIČ:	00235440/
Druh stavby:	Stavební úpravy a opravy vnějších konstrukcí teras a úprava atrií	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Karlovo náměstí 75	IČ/DIČ:	11422131/
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:	801	Zpracoval:	<b>REVIZE R.1 04/2021</b>	Datum:	16.09.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>0,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	<b>OBRADNI SIN USTREDNIHO HŘBITOVA KOLÍN 5.ETAPA - SO 03, C2020</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Stavební úpravy a opravy vnějších konstrukcí teras a úprava atrií	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Karlovo náměstí 75
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	801	Zpracováno dne: 16.09.2020	Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
18		Povrchové úpravy atrií	0,00	0,00	0,00	5,55
27		Základy	0,00	0,00	0,00	64,85
43		Schodiště	0,00	0,00	0,00	0,71
60		Omítky soklů ze suchých směsí	0,00	0,00	0,00	0,00
62		Úprava povrchů schodišťových zídek a podezdívek	0,00	0,00	0,00	0,36
63		Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	73,42
711		Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,14
767		Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00
772		Podlahy z přírodního kamene	0,00	0,00	0,00	24,43
95		Různé dokončovací konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00	0,23
96		Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	89,85
H01		Přesun hmot HSV	0,00	0,00	0,00	0,00
H711		Přesun hmot - Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,00
H767		Přesun hmot - Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00
H772		Přesun hmot - Podlahy z přírodního kamene	0,00	0,00	0,00	0,00
S		Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>0,00</b>	

Poznámka:



## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HRBITOVA KOLÍN 5.ETAPA - SO 03, C2020		Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78					
Druh stavby:		Stavební úpravy a opravy vnějších konstrukcí teras a úprava atrií		Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Karlovo náměstí 75					
Lokalita:		Kolín, Ke Hřbitovu 1540		Konec výstavby:	Zhotovitel:						
JKSO:		801		Zpracováno dne:	16.09.2020	Zpracoval:	REVIZE R.1 04/2021				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	18	Povrchové úpravy atrií				0,00	0,00	0,00		5,55	
1	122201101R00	Odkopávky v hor. 3 do 100 m3	m3	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	917161O01	Osazení zahradního obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 včetně kamen. obrubníku 50 x 300 mm	m	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	5,55	
3	181006113R00	Rozprostření ornice v rov. tl. do 20 cm	m2	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27	Základy				0,00	0,00	0,00		64,85	
4	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm	m3	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	64,72	
5	711111O01	Izolace proti vlhk.vodor.a svisl. stěrk. izolace dle TZ dokumentace, včetně doplňků	m2	159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
	43	Schodiště				0,00	0,00	0,00		0,71	
6	434191O01	Oprava vyrovnávacích schodišť - kamen.stupňů dle TZ projektové dokumentace, vyrovnání, případné vyzvednutí,	m	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,57	
7	620901O01	Kamenické opracování ploch schodů pískováním	m2	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
8	602OSK003VD	Reprofilace nerovností schod. stupňů dle TZ projektové dokumentace	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	62090OS01VD	Hydrofobizace povrchů schodiště	m2	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60	Omítky soklů ze suchých směsí				0,00	0,00	0,00		0,00	
10	602OSK001VD	Finální úprava soklů u bet. konstrukcí dle TZ projektové dokumentace,penetrace,umělý	m2	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	602OSK002VD	Finální úprava soklů u zdiva dle TZ projektové dokumentace, sanační omítka s povrchovou úpravou	m2	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	Úprava povrchů schodišťových zídek a podezdívek				0,00	0,00	0,00		0,36	
12	627455111RT3	Spárování starého zdiva z kamene s vyčištěním spár dle TZ projektové dokumentace	m2	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,36	
13	602OSK004VD	Oprava hlav zídek dle TZ projektové dokumentace	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	62090OS01VD	Hydrofobizace povrchů podezdívek	m2	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		73,42	
15	631315621RT7	Mazanina betonová tl. 15 cm C 20/25 s rozptýlenou výztuží 20 kg/m3,□	m3	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	53,11	
16	632413O01	Celoplošné vyrovnání a spádování - potěr ze SMS průměrná tl. 60 mm dle TZ dokumentace	m2	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	18,90	
17	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
18	632413O01	Celoplošné vyrovnání a spádování - rampa ze SMS průměrná tl. 30 mm dle TZ dokumentace	m2	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1,39	
	711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		0,14	
19	711111O01	Izolace proti vlhkosti vodor.1x pen. 2x tmel za studena včetně dodávky, dle TZ dokumentace	m2	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
	767	Konstrukce zámečnické				0,00	0,00	0,00		0,00	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
20	767OSK001VD	Atyp.nerez žlábek pro odvod srážk. vody dle TZ projektové dokumentace	m	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>772</b>	<b>Podlahy z přírodního kamene</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24,43</b>
21	772500O01	Dlažba z desek z přírodního kamene dle TZ dokumentace pouze montáž, obklad ve specifikaci	m2	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	19,41
22	5838OSK03VD	Přírodní kámen, žula tl.30 mm, úprava dle TZ dokumentace	m2	167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	5,02
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,23</b>
23	953941331R00	Osazení rohoží s rámy o ploše nad 1 m2 V položce není kalkulována dodávka rohože	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,22
24	69742O01	Rohož - čistící zóna dle TZ projekt. dokumentace	m2	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>89,85</b>
25	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm - tl. 25 cm	m3	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	52,44
26	965100032RAA	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm. □	m2	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00
27	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	32,96
28	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl.6 cm- rampa V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje	m3	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	1,45
29	961OSK001VD	Demontáž květníků	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H01</b>	<b>Přesun hmot HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
30	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H711</b>	<b>Přesun hmot - Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
31	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H767</b>	<b>Přesun hmot - Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
32	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H772</b>	<b>Přesun hmot - Podlahy z přírodního kamene</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
33	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	6 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
34	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 4x	t	359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	97999900V01VD	Skladkovné Hájka Vozovka, drť, výkopová zemina	t	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>								<b>0,00</b>		

Poznámka:

## Výkaz výměr

Název stavby:	<b>OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN 5.ETAPA - SO 03, C2020</b>	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Stavební úpravy a opravy vnějších konstrukcí teras a úprava atrií	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Karlovo náměstí 75
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Zhotovitel:	
Zpracoval:	<b>REVIZE R.1 04/2021</b>	Zpracováno dne:	16.09.2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
<b>18 Povrchové úpravy atrií</b>						
1		122201101R00	Odkopávky v hor. 3 do 100 m3 0,2*3,7*7,7	m3	5,70 5,70	0,00
2		917161O01	Osazení zahradního obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 23	m	23,00 23,00	0,00
3		181006113R00	Rozprostření ornice v rov. tl. do 20 cm 3,7*7,7*2	m2	56,98 56,98	0,00
<b>27 Základy</b>						
4		271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm 0,2*149,82	m3	29,96 29,96	0,00
5		711111O01	Izolace proti vlhk.vodor.a svisl. stěrk. izolace 150 0,1*17,85*2 0,1*22,1 0,1*8,1*2 0,1*16,4 0,1*2,55*2	m2	159,55 150,00 3,57 2,21 1,62 1,64 0,51	0,00
<b>43 Schodiště</b>						
6		434191O01	Oprava vyrovnávacích schodišť - kamen.stupňů 4,1*3 22,1*3 2,6*3	m	86,40 12,30 66,30 7,80	0,00
7		620901O01	Kamenické opracování ploch schodů pískováním 0,45*3*86,4	m2	116,64 116,64	0,00
8		602OSK003VD	Reprofilace nerovností schod. stupňů 20	m2	20,00 20,00	0,00
9		62090OS01VD	Hydrofobizace povrchů schodiště 116,64	m2	116,64 116,64	0,00
<b>60 Omítky soklů ze suchých směsí</b>						
10		602OSK001VD	Finální úprava soklů u bet. konstrukcí 0,1*(13,45+0,3)*2	m2	2,75 2,75	0,00
11		602OSK002VD	Finální úprava soklů u zdiva 0,1*6,9*2 0,1*8,9	m2	9,56 1,38 0,89	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
			0,3*(4,05+8,1)*2		7,29	
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů schodišťových zídek a podezdívek</b>			
12		627455111RT3	Spárování starého zdiva z kamene s vyčištěním spár	m2	14,98	0,00
			0,4*13,45		5,38	
			0,4*0,9*4		1,44	
			0,4*1,2*2*2		1,92	
			0,4*0,9*3		1,08	
			0,4*12,9		5,16	
13		602OSK004VD	Oprava hlav zídek	Celek	1,00	0,00
			1		1,00	
14		62090OS01VD	Hydrofobizace povrchů podezdívek	m2	18,40	0,00
			14,98		14,98	
			1,2*1,2*2		2,88	
			0,3*0,9*2		0,54	
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			
15		631315621RT7	Mazanina betonová tl. 15 cm C 20/25	m3	22,47	0,00
			0,15*149,82		22,47	
16		632413O01	Celoplošné vyrovnaní a spádování - potěr	m2	150,00	0,00
			150		150,00	
17		634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	20,00	0,00
			20		20,00	
18		632413O01	Celoplošné vyrovnaní a spádování - rampa	m2	11,00	0,00
			11		11,00	
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>			
19		711111O01	Izolace proti vlhkosti vodor. 1x pen. 2x tmel za studena	m2	156,31	0,00
			150		150,00	
			0,1*13,45*2		2,69	
			0,1*6,9*2		1,38	
			0,1*8,9		0,89	
			0,1*0,45*2		0,09	
			0,1*0,3*3*14		1,26	
		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			
20		767OSK001VD	Atyp.nerez žlábek pro odvod srážk. vody	m	27,00	0,00
			2*13,5		27,00	
		<b>772</b>	<b>Podlahy z přírodního kamene</b>			
21		772500O01	Dlažba z desek z přírodního kamene dle TZ dokumentace	m2	161,00	0,00
			150 trasa		150,00	
			11 rampa		11,00	
22		5838OSK03VD	Přírodní kámen, žula tl.30 mm, úprava dle TZ dokumentace	m2	167,44	0,00
			150 trasa		150,00	
			11 rampa		11,00	
			;ztravné 4%; 6,44		6,44	
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce</b>			
23		953941331R00	Osazení rohoží s rámy o ploše nad 1 m2	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
24		69742O01	Rohož - čistící zóna dle TZ projekt. dokumentace	m2	4,50	0,00
			1,5*0,9*2		2,70	
			2*0,9		1,80	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						
25		965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm - tl. 25 cm 0,25*149,82	m3	37,46 37,46	0,00
26		965100032RAA	Bourání dlažeb keramických 2,55*14,65*2 0,3*7,7*2 2,85*22,7 0,45*3,7*2 0,3*4,1*2	m2	149,82 74,72 4,62 64,70 3,33 2,46	0,00
27		965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 0,1*149,82	m3	14,98 14,98	0,00
28		965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl.6 cm- rampa 11*0,06	m3	0,66 0,66	0,00
29		961OSK001VD	Demontáž květníků 1	Celek	1,00 1,00	0,00
<b>H01 Přesun hmot HSV</b>						
30		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 5,55+64,855+0,705+0,36+73,42+0,23	t	145,12 145,12	0,00
<b>H711 Přesun hmot - Izolace proti vodě</b>						
31		998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 310,63	%	310,63 310,63	0,00
<b>H767 Přesun hmot - Konstrukce zámečnické</b>						
32		998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 330,5	%	330,50 330,50	0,00
<b>H772 Přesun hmot - Podlahy z přírodního kamene</b>						
33		998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m 6163,62	%	6 163,62 6 163,62	0,00
<b>S Přesuny sutí</b>						
34		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 89,846	t	89,85 89,85	0,00
35		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 89,846*4	t	359,38 359,38	0,00
36		97999900V01VI	Skladkovné Hájka 89,846	t	89,85 89,85	0,00

Poznámka:

**Akce : Obřadní síň ústředního hřbitova Kolín**  
**Stavební úpravy interiéru a exteriéru - 5. ETAPA**

**Místo : Kolín**

**Investor : Město Kolín**

**ROZPOČET**

**rok 2020 (2.pololetí)**

**Profese : ÚT-ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**

**R.1 - 04/2021**

**Vypuštění vody z části otop. soustavy - větve V2** 25m2

**Demontáž armatur u otop. těles v míst. 5.01 a 5.09**

1. demontáž armatur závit. se 2 závity do G1/2" (16 +1 OT) 34 ks

**Demontáž otopných těles v míst. 5.01 a 5.09 a ocel. potrubí**

1. demontáž litin. článkových těles - 351+17 článků (0,255m2) 93,8m2

2. demontáž potrubí- ocel. trubek do DN32 102 m

3. demontáž konzol +držáků OT do odpadu 76 ks

**Zřízení konstrukcí**

**Otopná tělesa**

1. Otopná tělesa panelová VK 33-600/2000 6 ks

2. Otopná tělesa panelová VK 33-600/1800 4 ks

3. Otopná tělesa panelová VK 33-600/1600 2 ks

4. Otopná tělesa panelová VK 22-600/1000 (chodba) 1 ks

5. Otopná tělesa panelová VK 22-600/1200 (chodba) 1 ks

6. Otopná tělesa panelová VK 22-600/700 (chodba) 1 ks

7. Otopná tělesa panelová klasik 22-600/700 (chodba) 1 ks

8. Otopná tělesa panelová VK 22-600/600 (kartoteka) 1 ks

9. Montáž otop. těles panelových dvouřadých do L=1140 mm 4 ks

10. Montáž otop. těles panelových dvouřadých do L=1500 mm 1 ks

11. Montáž otop. těles panelových třířadých do L=1980 mm 12 ks

12. Lavicový konvektor s deskou -dub  
délka= 2000 mm, výška =450 mm, termostat. ventil součástí 2 ks

13. Montáž konvektorů do délky 2102 mm 2 ks

14. Přesun hmot OT do 6 m 2,26%

15. odvzdušnění tělesa 19 ks

**Potrubí (s přírážkou na délku 5%)**

1. potrubí z trubek měděných polotvrdých Cu15 (pájení) 62 m

2. potrubí z trubek měděných polotvrdých Cu18 17 m

3. potrubí z trubek měděných polotvrdých Cu22 22 m

4. potrubí z trubek měděných polotvrdých Cu28 24 m

5. potrubí z trubek měděných polotvrdých Cu35 20 m

6. zkoušky těsnosti potrubí do Cu35 145 m

7. příplatek za zhotovení přípojky z Cu15 38 m

8. ochrana potr. termoizol. trubicemi tl. do 9 mm DN do 22 mm 79 m

9. ochrana potr. termoizol. trubicemi tl. do 9 mm DN do 45 mm(5/4") 102 m

10. ochrana potrubí termoizol. trubicemi tl. do 13mm DN do 22 mm 22 m

11. ochrana potrubí termoizol. trubicemi tl. do 13mm DN do 45 mm 44 m

12. Přesun hmot potrubí do výšky 6 m 3,19%

**Armatury**

1.	termostatické hlavice ( 2 lavic. konvektory+OT chodby,kartoteka)	7 ks
2.	šroubení k otopným tělesům (dvoutrubka)	16 ks
3.	termostatické ventily dvouregulační G1/2" (chodba 5.05)	1 ks
4.	radiátorové šroubení regulační přímé G1/2"	1 ks
5.	Přesuh hmot armatury do 6 m	0,27%

**ÚT celkem :**

Materiál		Cena ks	Cena celkem
<b>Hrubá elektroinstalace</b>			
Diamantové kotouče fréza	4	0,00 Kč	
Kabel CYKY-J 3x1,5	280	0,00 Kč	
Kabel CYKY-J 3x2,5	300	0,00 Kč	
Kabel CYKY-O 3x1,5	120	0,00 Kč	
Kabel CYSY 2x1	80	0,00 Kč	
Kabel CYSY 2x1 černý	120	0,00 Kč	
Kabel CYSY 4x0,75	370	0,00 Kč	
Krabice KO 125	1	0,00 Kč	
Krabice KPR 68	35	0,00 Kč	
Krabice na rošt	10	0,00 Kč	
Krabice podlahová zásuvková čtyři pozice barva vrchního víčka nerez zabudování do podlahy	1	0,00 Kč	
Lišta vkladací 40x40	34	0,00 Kč	
Lišta vkladací 80x40	10	0,00 Kč	
Montážní pěna střední	1	0,00 Kč	
Sádra stavební	1	0,00 Kč	
Trubka PVC 16	20	0,00 Kč	
Trubka PVC 29	16	0,00 Kč	
<b>Kompletace elektroinstalace</b>			
Svorka světelná 4 vodičová	50	0,00 Kč	
Vypínač č.1	1	0,00 Kč	
Vypínač č.1/0	2	0,00 Kč	
Vypínač č.5	1	0,00 Kč	
Vypínač č.6	8	0,00 Kč	
Zásuvka dvojité do zdi	19	0,00 Kč	
Zásuvka jednoduchá do podlahové krabice	2	0,00 Kč	
Svítidlo nouzové, viz výkres, LED, 18W, 1 hodina	1	0,00 Kč	
Svítidlo podhledové, viz výkres, LED 20W, 2200lm, 50000hod, Ra80	14	0,00 Kč	
Svítidlo přisazenéviz výkres, LED 20W, 2200lm, 50000hod, Ra80	2	0,00 Kč	
<b>Rozvaděč</b>			
Jistič 10B1	6	0,00 Kč	
Jistič 16B1	5	0,00 Kč	
Jistič 16C1	1	0,00 Kč	
Koncovka lišty propojovací	6	0,00 Kč	
Kryt zaslepovací	2	0,00 Kč	
Lišta propojovací	0,5	0,00 Kč	
Proudový chránič 25/4/0,03	2	0,00 Kč	
Rozvodnice plastová s plechovými dvířky 56 modulů do zdi	1	0,00 Kč	
Svorkovnice nulová	2	0,00 Kč	
Vodič CYA 4	10	0,00 Kč	
<b>Celkem:</b>			

Montážní materiál

Pomocný materiál

Přesun hmot

Montáž

Zakreslení skutečného stavu

Výchozí revizní zpráva

**Cena celkem bez DPH**



# Specifikace P218435

Zpracoval :

Datum : 14.9.2020

Označení : Smuteční obřadní síň Kolín

---

**DODAVATEL:**

**POPTÁVAJÍCÍ:**

**Město Kolín**

Karlovo náměstí 78

280 01 Kolín I

Mob.:

Tel.: 321 748 251

E-mail:

IČO: 00235440

DIČ:

**ADRESA STAVBY:**

Tel.:

Mob.:

E-mail:

### **PORÍDTE SI TAKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A MODERNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU**

Naším cílem je přispívat k Vašemu lepšímu každodennímu životu, proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku modelů interiérových dveří a stínící techniky, která významně ovlivňuje komfort bydlení



#### **INTERIÉROVÉ DVEŘE**

- výběr z široké škály modelů
- možnost atypického řešení dle individuálních potřeb - prosklené stěny, posuvné dveře
- výroba z kvalitních a prověřených materiálů
- spolehlivá funkce a dlouhá životnost


#### **STÍNÍCÍ TECHNIKA**

- moderní design pro komplexní zastínění
- venkovní a vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
- přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
- máme řešení pro rodinný dům i byt

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.  
Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

**Pozice: 1****Množství: 2 ks****TYP:**

PEVNĚ ZASKLENÝ RÁM,  
JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLOPNÉ,  
PÁK.OVL.VPRAVO

**Profil:** ALUSTD**Šířka:** 1702 mm**Výška:** 3200 mm**Barva:** RAL8011 hnědá**Rám:** rám okenní standard 69mm**Křídlo:** pevně zasklený rám - fest,  
křídlo okenní široké 80mm**Spojka:** Spojka vnitřní bez dilatace**Rozšíření:** 2 \* Rozšiřovací profil 49mm,  
Zazdivací lišta 30mm - okna**Výplň:** 2 \* 9 Stratobel 44.2 /16/ 4 Planibel Top N+, Arg.,  
Ug 1.10**Výplň tl.:** 2 \* 29.0 mm**Kování:** **Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 pevně zasklené křídlo

**Kotvení:** na vruty - H+D+L+P**Hmotnost Kg:** 167Jednotková cena: Cena celkem:**Pozice: 1a****Množství: 2 ks**

NP75013

Kování - panty a záchytné nůžky pro sklpné křídlo s elektromotorickým ovládním

Jednotková cena: Cena celkem:**Mezisoučet - částka ke slevě****Pozice: 2****Množství: 10,30** montáž AL do 25m2  
m²Jednotková cena: Cena celkem:

<b>Pozice: 3</b>	<b>Množství:</b> <b>18,484 m</b>	Cena za demontáž lehkých ocelových nebo plastových oken obvod 10 - 25 bm	<u>Jednotková cena:</u> <u>Cena celkem:</u>
<b>Pozice: 4</b>	<b>Množství:</b> <b>18,484 m</b>	Zednické začištění špalety - přizdění do šikma	<u>Jednotková cena:</u> <u>Cena celkem:</u>
<b>Pozice: 5</b>	<b>Množství:</b> <b>14,884 m</b>	APU lišta pro zednické začištění (boky + nadpraží)	<u>Jednotková cena:</u> <u>Cena celkem:</u>
<b>Pozice: 6</b>	<b>Množství:</b> <b>18,484 m</b>	Materiál pro UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY -rekonstrukce, zalomené ostění popř.bez možnosti zapustt rám int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva	<u>Jednotková cena:</u> <u>Cena celkem:</u>
<b>Pozice: 7</b>	<b>Množství:</b> <b>18,484 m</b>	Cena montáže V UZÁVĚRŮ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY rekonstrukce, zalomené ostění popř.bez možnosti zapustit rám int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva	<u>Jednotková cena:</u> <u>Cena celkem:</u>

---

**Pozice: 8**                      **Množství: 1 ks**    Expediční náklady

Jednotková cena:   Cena celkem:

---

**Pozice: 9**                      **Množství: 1 ks**    NP75007  
motorický pohos sklopného okna na každém křídle 2 ks pístového motoru  
úhel otevření díla cca max. 70°

Jednotková cena:   Cena celkem:

---

**Pozice: 10**                      **Množství: 1 ks**    Příplatek za vyložení těžkých prvků na stavbě (auto s rukou nebo zvýšený počet montérů a pod.)

Jednotková cena:   Cena celkem:

---

**Pozice: 11**                      **Množství: 1 ks**    Příplatek k montáži a manipulaci těžkého prvku nad 150 kg (minijeřáb, autojeřáb nebo zvýšený počet montérů a pod.)

Jednotková cena:   Cena celkem:

---

**Pozice: 12**                      **Množství:**              Likvidace oken 0-25 bm  
**18,484 m**

Jednotková cena:   Cena celkem:

---

**Pozice: 13**                      **Množství: 0 ks** Montáž

Jednotková cena:   Cena celkem:

**Pozice: 14**                      **Množství: 1 ks** Lešení

Jednotková cena:   Cena celkem:

#### KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek	
Zákaznická sleva	
Částka bez DPH	
DPH 21% - základní	
Částka celkem	

#### DŮLEŽITÉ INFORMACE

Položkové listy zobrazují prvky z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

**ZÁRUKA:** - 60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců  
 - 60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.), jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

**TERMÍN VÝROBY:** 5-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

**TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY:** termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

#### **INFORMACE K MONTÁŽI:**

Zkušební montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou. Jako ALTERNATIVA jsou v nabídce uvedeny UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY, které požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování). Jejich cena není součástí celkové částky.

Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

**STANOVENÍ DPH:** Pro danou cenovou kalkulaci bylo zakalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení obchodníka v součinnosti platným zákonem o DPH.

**název akce: Kolín - ozvučení smuteční síně**

## Specifikace - Audio technika

poř.č.	kategorie	popis	m.j.	množství	cena m.j. bez DPH	cena celkem bez DPH
1	dodávka	<b>reproboxy ozvučení síně</b> reprobox pro hlavní ozvučení (RL2+RP2), line array sloupový reprobox, 8x 50mm Full-range drivers, frekvenční rozsah 50Hz-20kHz, 100/150W / 8ohm, vyzařovací úhel horizontální 150°, vertikální 20°, rozměry 528 x 99 x 153 mm, hmotnost 4,1kg, barva bílá Součástí je také držák na stěnu	ks	4		
2	dodávka	<b>reproboxy - ozvučení boční části síně - zapínatelné separátně dle potřeby</b> dvoupásmový reprobox včetně držáku na zeď, 150W, 100V, 5.25" woofer, 0.75" Titan-HT tweeter, 90° x 90°, frekvenční rozsah 80Hz - 16kHz, rozměry 236x188x149mm, 2,3kg, připojení na svorky, barva bílá Součástí je držák na stěnu	ks	2		
3	dodávka	<b>reproboxy - ozvučení před smuteční síní -zapínatelné separátně dle potřeby</b> dvoupásmový reprobox 8"+1", vodovzdorný, 100°x100°, 240W, 70V/100V, 8ohmů, černý nebo bílý Součástí je držák na stěnu	ks	2		
4	dodávka	<b>zesilovač</b> zesilovač, výkon 2x 350W/4 Ohmů, 2x 215/8 Ohmů, 1x 700W/8 Ohmů můstek, Class-D výkonová technologie s DriveCore, velký displej, výkonný DSP procesing, vstupy: XLR, Jack 6.3, RCA, výstupy: Speakon, svorkovnice, hmotnost 3.9 kg	ks	3		
5	dodávka	<b>zesilovač</b> zesilovač, výkon 2x 300W/4 Ohmů, 2x 200/8 Ohmů, 1x 600W/8 Ohmů můstek, vstupy: XLR, RCA, výstupy: Speakon, svorkovnice, hmotnost 11.4 kg	ks	1		
6	dodávka	<b>Mikrofon na husím krku do řečnického pultu</b> husí krk 50 cm, ukončený konektorem XLR, mikrofonní vložka s kardioidní charakteristikou	ks	1		
7	dodávka	<b>Přehrávač hudebních souborů s napojením na řídicí systém</b> Profesionální CD/MP3/WAV přehrávač, přehrávání z karty SDHC (až 32GB) a USB, Bluetooth, FM/DAB+ rádiový tuner s 20 předvolbami, vstup Aux, symetrické XLR výstupy, sluchátkový výstup, dálkový ovladač, montáž do Racku 1U řízení RS-232 z řídicího systému doplnění o volitelné příslušenství - ethernet kartu	ks	1		
8	dodávka	<b>Kompaktní mixážní pult</b> Osmikanálový mix určený pro komerční účely s jednoduchým ovládáním (pouze hlasitost). Mix nabízí 8 vstupních kanálů se separátním ovládáním pro Volume pro každý kanál. Zařízení je vybaveno dvojicí výstupních konektorů. Samozřejmostí je i možnost korekce basových a výškových frekvencí a vstup pro mikrofon nebo linku typu Euroblock	ks	1		

9	<i>dodávka</i>	<b>Datový rack pro zesilovače</b> Nástěnný datový rack pro instalaci zesilovačů, montáž na stěnu do výšky 2m+, aby zařízení nezavazelo a nebylo volně dostupné datový rack s prosklenými dveřmi, šíře 600mm, výška 12HU, 19" rám	ks	1		
10	<i>dodávka</i>	<b>Zapínání jednotlivých sekcí a volič provozu</b> ovládací skříňka s otočnými ovladači pro volbu mezi výstavem a smuteční síní a zapínáním přídavného ozvučení (boční část + venkovní). K ovládací skříní náleží zásuvkový box se stykači , pro připojení jednotlivých zesilovačů	ks	1		
11	<i>dodávka</i>	<b>Kamery</b> Set 3ks kamer, řídicí síťové jednotky a průmyslového monitoru. Kamery jsou instlovány síťovým kabelem UTP, napájení PoE. Jedna kamera je určena pro výstav, ostatní pro smuteční síň.	ks	1		
12	<i>dodávka</i>	Propojovací kabeláž	kpl	1		
13	<i>montáž</i>	Instalace kabelových chráničů a kabeláže ke všem výše zmiňovaným zařízením, a to včetně veškerého materiálu (kabeláže k jednotlivým reproboxům, kamerám, mikrofonu v řečnickém pultu....). Součástí je příprava kabelových tras, instalace kabeláže, dopravné a související náklady.	kpl	1		
14	<i>montáž</i>	Instalace koncových prvků, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy apod.	kpl	1		



Jméno : Pnuté podhledy  
Zakázka : Obřadní síň – Kolín  
specifikace CN303 20200819 1J OSKolin  
tel.:  
e-mail:

Vyřizuje : Tel : Email: V Praze : 19.08.2020

Věc : Specifikace

**Popis:** Plošně osvětlení pnutých PVC podhledů vč. doplňkového osvětlení

Hloubka v mm  
100/200

celkem za materiál:

celkem za montáž vč.dopravy:

**CELKEM ZAKÁZKA:**

#### Poznámka:

Platební podmínky: úhrada zálohy 50 % s ceny zakázky , doplatek při předání díla.  
Záruční podmínky: na celou osvětlovací soustavu vč. montáže poskytujeme záruku 5 let  
Dodací podmínky: dodací lhůta na uvedený materiál je max. 3 týdny od závazné objednávky.  
Cestovní náklady: cestovní náklady budou vždy účtovány dle skutečnosti.  
Platnost nabídky: 6 měsíců

*Klient potvrzuje svým podpisem správnost vybraných materiálů,*

*Údaje pro vypracování této kalkulace jsou vytaženy z projektové dokumentace předané klientem , případné rozdíly budou řešeny jako vícepráce, či méněpráce a budou doučtovány, či odečteny klientovi jako násobek smluvní ceny a skutečného množství.*

***Tímto závazně k tomuto datu potvrzujeme tuto kalkulaci***

V Praze dne

výběr provedl

Za klienta / souhlasí

Jméno : Pnuté podhledy  
Zakázka : Obřadní síň – Kolin

e-mail:  
[www.ledos.cz](http://www.ledos.cz)

Vyřizuje :	Tel :	V Praze :	19.08.2020
	Email:		
Věc :   Cenová nabídka – uvedené ceny jsou bez DPH			

pol.č.	specifikace	popis	rozměr/barva	množ.	mj.	cena/ MJ m.o.	celkem za m.o.	termín dodání
	Obřadní síň							
	Pnutý podhled_01 – Plocha B1	hloubka 200mm						
1	LED pásek 60NW LD SPECIAL	LED pásek 4,8W/m, 600lm/m	neutrální bílá	189	bm			21 dní
2	napájecí zdroj	Napětový zdroj 24Vdc, 600W	600 W	2	ks			21 dní
3	zesilovač	1kanálový zesilovač, 12-24V, 24A	1 kanál	4	ks			21 dní
4	převodník	DALI 1CH PŘEVODNÍK – Převodník SR-2303S DALI/PWM	1 DALI	1	ks			21 dní
	Pnutý podhled_02 – Plocha B1	hloubka 200mm						
5	LED pásek 60NW LD SPECIAL	LED pásek 4,8W/m, 600lm/m	neutrální bílá	189	bm			21 dní
6	napájecí zdroj	Napětový zdroj 24Vdc, 600W	600 W	2	ks			21 dní
7	zesilovač	1kanálový zesilovač, 12-24V, 24A	1 kanál	4	ks			21 dní
8	převodník	DALI 1CH PŘEVODNÍK – Převodník SR-2303S DALI/PWM	1 DALI	1	ks			21 dní
	Pnutý obklad_03 – Plocha C1	hloubka 100mm (26,7m2)						
9	LED pásek 20NW LD SPECIAL	LED pásek 3W/m, 220lm/m	neutrální bílá	334	bm			21 dní
10	napájecí zdroj	Napětový zdroj 24Vdc, 600W	600 W	2	ks			21 dní
11	zesilovač	1kanálový zesilovač, 12-24V, 24A	1 kanál	4	ks			21 dní
12	převodník	DALI 1CH PŘEVODNÍK – Převodník SR-2303S DALI/PWM	1 DALI	1	ks			21 dní
	Vstup – Světelná linie							
13	LED – 126NW iHome, 24V	LED pásek 9W/m, 1430lm	neutrální bílá	15	bm			21 dní
14	Al profil	Stěnový Al profil Back10	bílá	16	bm			21 dní
15	Difuzor		čirý	16	bm			21 dní
16	napájecí zdroj	Napětový zdroj 24Vdc, 200W	200 W	1	ks			21 dní
17	zesilovač	1kanálový zesilovač, 12-24V, 24A	1 kanál	1	ks			21 dní
18	převodník	DALI 1CH PŘEVODNÍK – Převodník SR-2303S DALI/PWM	1 DALI	1	ks			21 dní
	Svitidla							
19	LED svítidlo nástěnné			12	ks			21 dní
	Úprava stávajících svítidel							
20	výroba krytů pro svítidla			1	kpl			21 dní
	Řízení osvětlení							
21	software pro tablet	rozšíření a úprava stávajícího nastavení		1	bm			21 dní
22	Doplňkový převodník pro ovl. osvětlení			1	kpl			21 dní
	Spotřební materiál							
23	propojovací kabeláž	silikonový kabel pro propojení LED pásků / čipů		142	bm			SKLADEM
24	připojovací kabeláž	kabel pro připojení napájení	CYKY 3x1,5	145	bm			SKLADEM
25	svorkování	připojovací svorky		315	ks			SKLADEM
27	krycí krabíčka			12	ks			SKLADEM
28	rozvaděč	kompletace světelného rozvaděče	300 x 400 mm	2	ks			SKLADEM

poznámka

montážní práce

Jméno : **Pnuté podhledy**  
Zakázka : **Obřadní síň – Kolín**

**Vyřizuje :** \_\_\_\_\_ **Tel :** \_\_\_\_\_ **V Praze :** 19.08.2020

**Email:**

**Věc :** Cenová nabídka – uvedené ceny jsou bez DPH

pol.č.	specifikace	dodavatel	popis	množ.	mj.	cena/ MJ m.o.	celkem za m.o.	termín dodání	poznámka
	<b>montáž LED pásků – OBVODOVĚ</b>								
1	natažení obvodového podsvícení		natažení a umístění 1m LED pásku	15,0	bm				
2	obvodové lišty		montáž obvodových lišt vč montážního materiálu	15,0	bm				
3	čištění profilů		čištění AL profilů pro nalepení LED pásku – vč. Čistící emulze	15,0	bm				
4	přípravná montáž		přípravné práce – pájení propojení pásků / montáž na desku apod.	0,8	hod				
	<b>montáž LED pásků – PLOŠNĚ</b>								
5	natažení plošného podsvícení		natažení a umístění 1m LED pásku	712,0	bm				
6	přípravná montáž		přípravné práce – pájení propojení pásků / montáž na desku apod.	14,2	hod				
	<b>montáž napájení a řízení osvětlení</b>								
9	umístění napájecího zdroje		montáž napájecího zdroje přímo na zeď / strop / rozvaděč	6	ks				
10	umístění zesilovače		montáž zesilovače přímo na zeď / strop / rozvaděč	12	ks				
11	umístění převodníku		montáž převodníku přímo na zeď / strop / rozvaděč	3	ks				
15	přípravná montáž		přípravné práce – předinstalace a propojení komponentů ovládání	3,0	hod				
	<b>doprava</b>								
23	doprava na místo stavby		doprava z centrály na místo montáže a zpět	8	cest				
24	vzdálenost		<b>vzdálenost místa montáže od centrály a zpět</b>	150	km				
25	cena dopravy na 1km		cena dopravy za 1km	14	Kč				

Celkem Bez DPH -

SPECIFIKACE R-NAB20231

Přijatý doklad:

Zakázka:

Poptávající: Projektová kancelář O-PRO SERVIS  
Ing. Martin Outlý  
IČ: 28002  
DIČ :

Dodavatel  
DIČ:  
IČO:  
Tel.:

OR

Datum: 19.08.2020  
Vpracoval:  
Tel.:  
E-mail:

Dodací adresa

Cenová nabídka na dodávku a instalaci pnuté fólie na akci "Kolín obřadní síň hřbitova - aktualizace CN č R-NAB18434"

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	<b>PODHLÉD B1: 6,45x4,05; 6,1x0,65m / 2ks</b>			
002	Translucentní nanoperf	64,0m2		
003	Obvodová lišta	70,0m		
004	Výroba rohů	16,0ks		
005	Lámací lišta	12,2m		
006	Konstrukce	1,0ks		
007	<b>Materiál B1 celkem 2ks</b>			
008	<b>OBKLAD C1: trpjúh. 7x8,15 / 1ks</b>			
009	Translucentní nanoperf	45,0m2		
010	Obvodová lišta	23,0m		
011	Výroba rohů	3,0ks		
012	Příprava na tisk	1,0ks		
013	Tisk se svařováním, 16-50m2	29,0m2		
014	Výroba křivky	2,0ks		
015	Uzavření plech - spodní část	1,0ks		
016	Centrování svárů	1,0ks		
017	<b>Materiál C1 celkem</b>			
018	<b>INSTALACE</b>			
019	Montáž	5,0ks		
020	doprava - Kolín	5,0ks		
021	Pronájem lešení	5,0ks		
022	<b>Instalace celkem</b>			

<b>CELKEM BEZ DPH:</b>	<b>Kč</b>
CELKEM DPH 21% :	Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	Kč

Cenová nabídka neobsahuje osvětlení.

Tato cenová nabídka je vyhotovena na základě Vámi zaslaných podkladů a může se lišit dle skutečného zaměření naším technikem na stavbě.

Fólie bude mít v závislosti na obrazu tisku (rastr čar) technologický svár, jemná viditelná linka, daná šíří fólie. Tato nabídka zahrnuje možné centrování sváru. V případě, že centrování sváru nebude potřeba, bude cena upravena dle aktuálního zadání a dodání tiskových dat.

Upozorňujeme na to, že lesklé fólie mohou vykazovat určité množství jemných skládů, které jsou způsobeny balením, tzn. složením materiálu při převozu. Většina skládů se postupem času vyrovná, a to v závislosti na teplotě místnosti. Čím vyšší teplota bude, tím rychleji se sklady vyrovnají. I přes veškerou odbornou péči, která je balení věnována, zatím neexistuje lepší způsob, jak tomuto zcela předejít.

Cena je za kompletní dodávku i s montáží a dopravou. Po objednatelce požadujeme zálohu 50% ceny. Po zaplacení zálohy objednáme strop ve Francii, kde je každý strop vyroben přesně na míru. Dodací lhůta od objednávky po předání díla je u standardních fólií max. 4 týdny, u perforovaných nebo potištěných fólií je termín dodání cca 6-8 týdnů.

Předností pnutého stropního podhledu je:  
- záruka 10 let garantovaná výrobcem i dodavatelem na lišty, stálost barev a sváry  
- údržba není téměř nutná, proto je vhodný i do vysokých a těžko dostupných míst

- na jeho povrchu nekondenzuje pára, proto je vhodný do koupelen a bazénů
- čistá a rychlá montáž
- v případě potřeby vstupu do instalací skrytých nad podhledem rychlá demontáž a opětovná montáž (podhled má tvarovou paměť)
- kompletní servis zajišťovaný firmou (čištění, demontáž, modifikace, atd.)
- podhled je antistatický, hygienický, samozhášivý, splňuje ustanovení paragrafu 13 Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády NV č. 190/2002 Sb. ve znění k 1.5.2004. Výrobek splňuje evropské technické normy EN 14716:2004, EN 13501-1:2002.

Název zakázky: **interiérové vybavení obřadní síně ústředního hřbitova Kolín**

dodavatel:

IČO:

kontakt:

**Město Kolín**



zákazník: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

adresa: 00235440

IČO:

kontakt: Bc. Jana Foffová, MBA tel.: 321 748 270, 731 518 890, e-mail: jana.foffova@mukolin.cz

Název	obrázek	popis	Kusů	cena bez DPH/1ks	celková cena bez DPH	DPH	celková cena s DPH
Dubová lavice		Lavice provedení masiv DUB, spárovka 40mm - délka 210cm, výška sedáku 45 - 50cm, hloubka 55cm, celková výška lavice 90-95cm Moření - dle vzorníku barev - Rubio Monocoat Oil Plus - olej bez obsahu rozpouštědel - vhodný na masivní nábytek (tvoří pevnou molekulární vazbu s vrchní mikroskopickou vrstvou dřeva, ale nevsákne se ani nevytváří na povrchu film - odolná ochrana. Technologie umožňuje snadné opravy poškrábaných či jinak poškozených míst)	16			21	
Řečnický pult		Řečnický pult provedení masiv DUB, spárovka 20mm, 1 schod, podesta, nerez zábradlí, rozměr: š. 200 x v.130 x hl. 60cm Pult s přípravou pro osazení ovládání audiovizuální techniky. Moření - dle vzorníku barev - Rubio Monocoat Oil Plus - olej bez obsahu rozpouštědel - vhodný na masivní nábytek (tvoří pevnou molekulární vazbu s vrchní mikroskopickou vrstvou dřeva, ale nevsákne se ani nevytváří na povrchu film - odolná ochrana. Technologie umožňuje snadné opravy poškrábaných či jinak poškozených míst)	1			21	

Kryty těles ústředního topení		Kryty těles ústředního topení provedení DUB - celodřevěný rám / výplň dřevěná ozdobná větrací mřížka 45°, rozměr 235 x 95cm Moření - dle vzorníku barev - Rubio Monocoat Oil Plus - olej bez obsahu rozpouštědel - vhodný na masivní nábytek (tvoří pevnou molekulární vazbu s vrchní mikroskopickou vrstvou dřeva, ale nevsákne se ani nevytváří na povrchu film - odolná ochrana. Technologie umožňuje snadné opravy poškrábaných či jinak poškozených míst)	6			21	
kryty těles ústředního topení		Kryty těles ústředního topení provedení DUB - celodřevěný rám / výplň dřevěná ozdobná větrací mřížka 45°, rozměr 215 x 95cm Moření - dle vzorníku barev - Rubio Monocoat Oil Plus - olej bez obsahu rozpouštědel - vhodný na masivní nábytek (tvoří pevnou molekulární vazbu s vrchní mikroskopickou vrstvou dřeva, ale nevsákne se ani nevytváří na povrchu film - odolná ochrana. Technologie umožňuje snadné opravy poškrábaných či jinak poškozených míst)	6			21	
vzorek		dodávka vzorku, barevné provedení moření, odstíny povrchů, ukázka materiálu, podnoží lavice, provedení DUB,	1			21	
Doprava, montáž			1			21	
Celková cena za interiérové vybavení obřadní síně						21	