

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **580/2022**
č. smlouvy zhotovitele: **S23-055-0050**
(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
Korespondenční adresa:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 480 35 599
DIČ CZ48035599
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky amx5p38
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu 0169818406/0600
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „**Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně**“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost S4A, s.r.o., se sídlem Loupnická 176, 435 42, Litvínov-Janov, IČO 27296695 dále také jen jako „**projektová dokumentace**“, a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 09.05.2022 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Dílo je členěno na dílčí úseky:
 - ulice Trojanova v úseku mezi ulicemi Tůmova a Pírkova a mezi ulicemi Braunerova a Na Svobodném
 - ulice V Polích v úseku mezi ulicemi U Nemocnice a Hlubočská
 - ulice Rorejcová v úseku od obchodního centra Futurum po křižovatku
 - ulice Dukelských hrdinů v úseku od kruhového objezdu po přechod u čp. 606
 - ulice Tyršova v úseku mezi ulicemi V Břízách a Slovenská
 - ulice Na Spálence nájezd od ul. Veltrubská cca 10 m
 - ulice Družstevní v úseku od ul. Tyršova po čp. 763
 - ulice Tatranská v úseku od ul. Zborovská celá slepá část
 - ulice Zborovská v úseku mezi ul. Hrnčířská a Josefa Sudka
3. Dílo bude prováděno v ulicích Trojanova, V Polích, Rorejcová, Dukelských hrdinů, Tyršova, Na Spálence, Družstevní, Tatranská a Zborovská v obci Kolín.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, a koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a sutí na řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření

- příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály vhodným způsobem,
- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v počtu 3 par, a
 - předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, atd.),
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - **termín zahájení provádění díla** – předpoklad **červenec 2022**,
- nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
 - **termín řádného provedení díla** – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **20.09.2022**.
2. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	4 684 173,13 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	983 676,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 667 849,49 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv práce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu a soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k předání a převzetí díla. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury za dokončené celé dílo. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,

- b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
2. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
 3. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
 5. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
 6. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
 7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
 8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
4. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodloužení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před započatím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zdržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplacených pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - objednatel
 - zhotovitel
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatel, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 30.05.2022, usnesení č. 5813/143/RM/2022.


V Kolíně dne

Mgr.
Iveta
Mikšík
ová

Digitálně
podepsal Mgr.
Iveta
Mikšíková
Datum:
2022.06.08
12:59:55
+02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Kolíně dne



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 941

Stavba: Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

KSO: 822

Místo: Kolín

CC-CZ:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Město Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

S4A, s.r.o.

IČ:

27296695

DIČ:

Poznámka:

Jedná se o odhadované množství vyměňovaných obrub, uličních vpustí,...a tlošťka odstraňované vrstvy.

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisů prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. Dalším zdrojem byly internetové stránky několika výrobců. Podrobný popis jednotlivých prvků je uveden v projektové dokumentaci.

Cena bez DPH

4 684 173,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 684 173,13	983 676,36
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 667 849,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 941

Stavba: Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Místo: Kolín

Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

S4A, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 684 173,13	5 667 849,49	
94.1	ulice Trojanova	330 718,12	400 168,93	STA
94.2	ulice V Polích	208 456,13	252 231,92	STA
94.3	ulice Rorejcová	1 266 113,03	1 531 996,77	STA
94.4	ulice Dukelských hrdinů	941 502,60	1 139 218,15	STA
94.6	ulice Tyršova	395 219,87	478 216,04	STA
94.11	ulice Na Spálence	88 957,61	107 638,71	STA
94.12	ulice Družstevní	407 458,73	493 025,06	STA
94.15	ulice Tatranská	202 212,11	244 676,65	STA
94.16	ulice Zborovská	545 343,60	659 865,76	STA
1	VRN	298 191,33	360 811,51	OST

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.1 - ulice Trojanova

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH		330 718,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	330 718,12	21,00%	69 450,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	400 168,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.1 - ulice Trojanova

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.05.2022

Projektant:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

330 718,12

HSV - Práce a dodávky HSV

330 718,12

1 - Zemní práce

66 830,98

5 - Komunikace

227 141,48

8 - Trubní vedení

7 799,74

9 - Ostatní konstrukce a práce

28 945,92

99 - Přesun hmot

4 154,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.1 - ulice Trojanova

Místo:

Město Kolín

Datum:

09.05.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

330 718,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

330 718,12

D 1

Zemní práce

66 830,98

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	5,000	61,33	306,65
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111				
P			Poznámka k položce:				
VV			s odvozem do kompostárny 10*0,5				
					5,000		
2	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	612,000	93,90	57 466,80
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107241				
VV			612				
					612,000		
3	K	113107541	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	4,000	63,17	252,68
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107541				
VV			4				
					4,000		
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	10,000	60,25	602,50
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111				
VV			10				
					10,000		
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,000	18,33	91,65
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131				
VV			5				
					5,000		
6	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,250	151,40	37,85
PP			osivo směs travní parková				
VV			5/20				
					0,250		
7	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	10,000	41,08	410,80
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443 10		10,000		
8	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,900	565,14	508,63
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3				
	P		Poznámka k položce: drenáž 80 m				
	VV		10*0,3*0,3		0,900		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,050	232,42	1 173,72
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117				
	VV		0,9+1+3,15		5,050		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,400	22,37	903,75
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119				
	VV		5,05*8		40,400		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,100	446,01	4 504,70
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		5,05*2		10,100		
12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	25,000	22,85	571,25
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909611				
	VV		50*0,5		25,000		
	D	5	Komunikace				227 141,48
13	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	100,000	64,91	6 491,00
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564911411				
	P		Poznámka k položce: Na případné doplnění po odstraněném betonu				
	VV		100		100,000		
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	612,000	26,88	16 450,56
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111				
	VV		612		612,000		
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	612,000	333,66	204 199,92
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111				
	VV		272+340		612,000		
	D	8	Trubní vedení				7 799,74
16	K	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	kus	3,000	2 142,10	6 426,30
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu				
	VV		3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 373,44	1 373,44
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	VV		1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				28 945,92
18	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	256,29	2 562,90
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Orientační množství		10,000		
19	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	1,700	2 583,89	4 392,61
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17				
	VV		10*0,17 'Přepočtené koeficientem množství		1,700		
20	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	30,600	70,26	2 149,96
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111				
	VV		4,4+14+5+7,2		30,600		
21	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	322,800	27,44	8 857,63
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zarovnání i podél obrub		322,800		
			30,6+(61,7+84,4)*2				
22	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	30,600	41,20	1 260,72
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212				
	VV		4,4+14+5+7,2		30,600		
23	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	30,600	64,55	1 975,23
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111				
	VV		30,6		30,600		
24	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	612,000	5,87	3 592,44
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
	VV		612		612,000		
	D	99	Přesun hmot				4 154,43
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	71,922	39,08	2 810,71
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Předá zhotovitel obci		71,922		
			0,392+70,38+1,15				
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	144,000	7,83	1 127,52
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559 72*2	144,000			
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,440	62,85	216,20
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111 3,44	3,440			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.2 - ulice V Polích

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH		208 456,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	208 456,13	21,00%	43 775,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	252 231,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.2 - ulice V Polích

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.05.2022

Projektant:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

208 456,13

HSV - Práce a dodávky HSV

208 456,13

1 - Zemní práce

44 257,05

5 - Komunikace

139 169,08

9 - Ostatní konstrukce a práce

25 030,00

99 - Přesun hmot

2 555,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.2 - ulice V Polích

Místo: Město Kolín

Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **208 456,13**

D HSV Práce a dodávky HSV 208 456,13

D 1 Zemní práce 44 257,05

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	5,000	61,33	306,65
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111				
P			Poznámka k položce:				
VV			s odvozem do kompostárny 10*0,5				
					5,000		
2	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	377,000	105,63	39 822,51
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m				
Online PSC			do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154123				
					377,000		
3	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	10,000	60,25	602,50
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z				
Online PSC			dlažebních kostek				
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111				
					10,000		
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,000	18,33	91,65
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131				
VV			5				
					5,000		
5	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,250	151,40	37,85
PP			osivo směs travní parková				
VV			5/20				
					0,250		
6	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	10,000	41,08	410,80
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na				
Online PSC			skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443				
					10,000		
7	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,900	565,14	508,63
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> drenáž 80 m				
VV			10*0,3*0,3		0,900		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,900	232,42	441,60
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117				
VV			1,9		1,900		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,200	22,37	340,02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119				
VV			8*1.9		15,200		
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,800	446,01	1 694,84
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
VV			1.9*2		3,800		
D	5		Komunikace				139 169,08
11	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	50,000	64,91	3 245,50
PP			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564911411				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Na případné doplnění po odstraněném betonu				
VV			50		50,000		
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	377,000	26,88	10 133,76
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111				
VV			377		377,000		
13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	377,000	333,66	125 789,82
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111				
VV			377		377,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce				25 030,00
14	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	256,29	5 125,80
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Orientační množství				
VV			10+10		20,000		
15	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	1,700	2 583,89	4 392,61
PP			kostka štípaná dlažební žula velká 15/17				
VV			10*0,17 'Přepočtené koeficientem množství		1,700		
16	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	141,700	27,44	3 888,25
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
VV			35,7+53+53		141,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	35,700	70,26	2 508,28
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111				
	VV		35,7		35,700		
18	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	35,700	41,20	1 470,84
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212				
	VV		35,7		35,700		
19	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	35,700	64,55	2 304,44
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111				
	VV		35,7		35,700		
20	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	377,000	5,87	2 212,99
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
	VV		377		377,000		
21	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	25,000	22,85	571,25
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909611				
	VV		50*0,5		25,000		
	D	99	Přesun hmot				2 555,54
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	43,355	39,08	1 694,31
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce:				
			Předá zhotovitel obci				
	VV		43,355		43,355		
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	86,710	7,83	678,94
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV		43,355*2		86,710		
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2,900	62,86	182,29
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV		2,9		2,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.3 - ulice Rorejcova

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH		1 266 113,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 266 113,03	21,00%	265 883,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 531 996,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.3 - ulice Rorejcova

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.05.2022

Projektant:



Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 266 113,03

HSV - Práce a dodávky HSV

1 266 113,03

1 - Zemní práce

87 238,76

5 - Komunikace

1 041 120,38

8 - Trubní vedení

23 583,62

9 - Ostatní konstrukce a práce

93 675,27

99 - Přesun hmot

276,54

997 - Přesun sutě

20 495,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.3 - ulice Rorejcova

Místo: Město Kolín

Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **1 266 113,03**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 266 113,03

D 1 Zemní práce 87 238,76

1	K	113107542	Odstranění podkladu živichých tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	6,000	87,38	524,28
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107542

VV 6 6,000

2	K	113154364	Frézování živichého krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 477,500	58,69	86 714,48
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154364

VV 1540-(250*0,25) 1 477,500

D 5 Komunikace 1 041 120,38

3	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 477,500	404,23	597 249,83
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165121

VV 1540-(250*0,25) 1 477,500

4	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 477,500	26,88	39 715,20
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111

VV 1477,5 1 477,500

5	K	573231111	Postřik živichý spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 477,500	23,00	33 982,50
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231111

VV 1477,5 1 477,500

6	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 477,500	250,54	370 172,85
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121

VV 1477,5 1 477,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení	23 583,62			
7	K	890311851R	Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemním prací	m3	1,000	1 760,56	1 760,56
	PP		Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací				
	VV		1		1,000		
8	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	8 970,46	8 970,46
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Komplet cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnávací prstenec.				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		V případě zapotřebí výměny uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
9	K	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	kus	6,000	2 142,10	12 852,60
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu				
	VV		6		6,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce	93 675,27			
10	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	242,000	65,73	15 906,66
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211112				
	VV		242		242,000		
11	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	110,000	58,69	6 455,90
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211122				
	VV		110		110,000		
12	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	18,000	131,46	2 366,28
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221122				
	VV		18		18,000		
13	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	54,350	492,96	26 792,38
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112				
	VV		11*(5*0,65)		35,750		
	VV		0.5*37,2		18,600		
	VV		Součet		54,350		
14	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	370,000	5,05	1 868,50
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111				
	VV		242+110+18		370,000		
15	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	54,350	25,23	1 371,25
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111				
	VV		54,35		54,350		
16	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	375,000	27,44	10 290,00
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
	VV		109+143+123		375,000		
17	K	91912212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	109,000	41,20	4 490,80
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212 54,5*2		109,000		
18	K	919121111	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	109,000	64,55	7 035,95
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111 109		109,000		
19	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	54,500	70,26	3 829,17
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111 54,5		54,500		
20	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	54,500	79,30	4 321,85
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112 54,5		54,500		
21	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 477,000	5,87	8 669,99
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311 1477		1 477,000		
	D	99	Přesun hmot				276,54
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,400	62,85	276,54
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111 4,4		4,400		
	D	997	Přesun sutě				20 495,00
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	469,48	469,48
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571 1		1,000		
24	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	17,000	15,54	264,18
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579 1*17		17,000		
25	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,000	328,64	328,64
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602 1		1,000		
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	355,000	39,08	13 873,40
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce: Předá zhotovitel obci				
	VV		355		355,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	710,000	7,83	5 559,30
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV		355*2		710,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.4 - ulice Dukelských hrdinů

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH

941 502,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	941 502,60	21,00%	197 715,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 139 218,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.4 - ulice Dukelských hrdinů

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.05.2022

Projektant:



Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

941 502,60

HSV - Práce a dodávky HSV

941 502,60

1 - Zemní práce

68 488,07

5 - Komunikace

771 591,75

8 - Trubní vedení

50 773,90

9 - Ostatní konstrukce a práce

35 627,88

99 - Přesun hmot

575,71

997 - Přesun sutě

15 021,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.4 - ulice Dukelských hrdinů

Místo: Město Kolín

Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **941 502,60**

D HSV Práce a dodávky HSV 941 502,60

D 1 Zemní práce 68 488,07

1	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	19,000	87,38	1 660,22
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107542

VV 19 19,000

2	K	113154364R	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 095,000	61,03	66 827,85
---	---	------------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 120 mm

VV 1095 1 095,000

D 5 Komunikace 771 591,75

3	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 095,000	404,23	442 631,85
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165121

VV 1095 1 095,000

4	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 095,000	26,88	29 433,60
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111

VV 1095 1 095,000

5	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 095,000	23,00	25 185,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231111

VV 1095 1 095,000

6	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 095,000	250,54	274 341,30
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121

VV 1095 1 095,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení				50 773,90
7	K	890311851R	Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemním prací	m3	1,500	1 760,57	2 640,86
	PP		Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací				
	VV		1,5		1,500		
8	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	8 970,46	8 970,46
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Koplek cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnávací prstenec.				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		V případě zapotřebí výměny uliční vpusti				
			1		1,000		
9	K	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	kus	17,000	2 142,10	36 415,70
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu				
	VV		17		17,000		
10	K	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 373,44	2 746,88
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	VV		2		2,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce				35 627,88
11	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	16,000	492,96	7 887,36
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112				
	VV		8*0,5*4		16,000		
12	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,000	25,24	403,84
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111				
	VV		16		16,000		
13	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	76,000	41,20	3 131,20
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212				
	VV		(15+15+8)*2		76,000		
14	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	76,000	64,55	4 905,80
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111				
	VV		38*2		76,000		
15	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	241,000	27,44	6 613,04
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
	VV		76+75+90		241,000		
16	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	38,000	70,26	2 669,88
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111				
	VV		38		38,000		
17	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	38,000	79,30	3 013,40
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	38			38,000		
18	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 095,000	5,87	6 427,65
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
	VV	1095			1 095,000		
	D	99	Přesun hmot				575,71
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,160	62,85	575,71
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV	9,16			9,160		
	D	997	Přesun sutě				15 021,00
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	255,000	39,08	9 965,40
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce:				
	VV	255	Předá zhotovitel obci		255,000		
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	510,000	7,83	3 993,30
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV	255*2			510,000		
22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	469,48	469,48
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571				
	VV	1			1,000		
23	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	17,000	15,54	264,18
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579				
	VV	1*17			17,000		
24	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,000	328,64	328,64
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602				
	VV	1			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.6 - ulice Tyršova

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH

395 219,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	395 219,87	21,00%	82 996,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

478 216,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.6 - ulice Tyršova

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.05.2022

Projektant:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

395 219,87

HSV - Práce a dodávky HSV

395 219,87

1 - Zemní práce

19 609,02

5 - Komunikace

324 269,50

8 - Trubní vedení

19 299,42

9 - Ostatní konstrukce a práce

25 450,89

99 - Přesun hmot

223,12

997 - Přesun sutě

6 591,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.6 - ulice Tyršova

Místo: Město Kolín

Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **395 219,87**

D HSV Práce a dodávky HSV 395 219,87

D 1 Zemní práce 19 609,02

1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	454,000	41,08	18 650,32
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242

VV 454 454,000

2	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	4,000	87,38	349,52
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107542

VV 4 4,000

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	60,45	362,70
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV 6 6,000

4	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	6,000	41,08	246,48
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PP Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443

VV 6 6,000

D 5 Komunikace 324 269,50

5	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	454,000	413,83	187 878,82
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145121

VV 454 454,000

6	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	454,000	26,88	12 203,52
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111

VV 454 454,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	454,000	23,00	10 442,00
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231111				
	VV		454		454,000		
8	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	454,000	250,54	113 745,16
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121				
	VV		454		454,000		
D		8	Trubní vedení				19 299,42
9	K	890311851R	Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemních prací	m3	1,000	1 760,56	1 760,56
	PP		Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací				
	VV		1		1,000		
10	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	8 970,46	8 970,46
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Koplek cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnávací prstenec.				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		V případě zapotřebí výměny uliční vpusti				
			1		1,000		
11	K	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	kus	4,000	2 142,10	8 568,40
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu				
	VV		4		4,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce				25 450,89
12	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	318,04	1 908,24
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zvýšením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				
	VV		6		6,000		
13	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	6,120	1 173,71	7 183,11
	PP		krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm				
	VV		6		6,000		
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120		
14	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	40,000	41,20	1 648,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212				
	VV		20*2		40,000		
15	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	40,000	64,55	2 582,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111				
	VV		20*2		40,000		
16	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	152,000	41,12	6 250,24
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122				
	VV		152		152,000		
17	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	20,000	70,26	1 405,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111				
	VV		20		20,000		
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	79,30	1 586,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112				
	VV		20		20,000		
19	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	454,000	5,87	2 664,98
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
	VV		454		454,000		
	D	99	Přesun hmot				223,12
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3,550	62,85	223,12
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV		3,55		3,550		
	D	997	Přesun sutě				6 591,04
21	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,000	328,64	328,64
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602				
	VV		1		1,000		
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	101,000	39,08	3 947,08
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce:				
			Předá zhotovitel obci				
	VV		101		101,000		
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	202,000	7,83	1 581,66
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV		101*2		202,000		
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	469,48	469,48
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571				
	VV		1		1,000		
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	17,000	15,54	264,18
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579				
	VV		1*17		17,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.11 - ulice Na Spálence

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH

88 957,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 957,61	21,00%	18 681,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 638,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.11 - ulice Na Spálence

Místo: Město Kolín

Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

88 957,61

HSV - Práce a dodávky HSV

88 957,61

1 - Zemní práce

5 253,01

5 - Komunikace

72 139,25

9 - Ostatní konstrukce a práce

10 350,12

99 - Přesun hmot

4,65

997 - Přesun sutě

1 215,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.11 - ulice Na Spálence

Místo: Město Kolín

Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 88 957,61

D HSV Práce a dodávky HSV 88 957,61

D 1 Zemní práce 5 253,01

1	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	101,000	52,01	5 253,01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107182

VV 101 101,000

D 5 Komunikace 72 139,25

2	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	101,000	413,83	41 796,83
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145121

VV 101 101,000

3	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	101,000	26,88	2 714,88
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111

VV 101 101,000

4	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	101,000	23,00	2 323,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231111

VV 101 101,000

5	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	101,000	250,54	25 304,54
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121

VV 101 101,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 10 350,12

6	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	44,000	41,20	1 812,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	22*2			44,000		
7	K	919121111	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	44,000	64,55	2 840,20
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111				
	VV	22*2			44,000		
8	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	44,000	41,12	1 809,28
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122				
	VV	22*2			44,000		
9	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	22,000	70,26	1 545,72
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111				
	VV	22			22,000		
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	22,000	79,30	1 744,60
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112				
	VV	22			22,000		
11	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	101,000	5,87	592,87
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
	VV	101			101,000		
	D	99	Přesun hmot				4,65
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,074	62,84	4,65
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV	0,074			0,074		
	D	997	Přesun sutě				1 215,23
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,200	39,08	867,58
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce:				
			Předá zhotovitel obci				
	VV	22,2			22,200		
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	44,400	7,83	347,65
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV	22,2*2			44,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.12 - ulice Družstevní

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Ing. Lucie Dvořáková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH

407 458,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	407 458,73	21,00%	85 566,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

493 025,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.12 - ulice Družstevní

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.05.2022

Projektant:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

407 458,73

HSV - Práce a dodávky HSV

407 458,73

1 - Zemní práce

19 616,04

5 - Komunikace

334 983,25

8 - Trubní vedení

17 105,08

9 - Ostatní konstrukce a práce

27 001,98

99 - Přesun hmot

123,19

997 - Přesun sutě

8 752,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.12 - ulice Družstevní

Místo: Město Kolín

Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 407 458,73

D HSV Práce a dodávky HSV 407 458,73

D 1 Zemní práce 19 616,04

1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	469,000	41,08	19 266,52
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242

VV 469 469,000

2	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	4,000	87,38	349,52
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107542

VV 4 4,000

D 5 Komunikace 334 983,25

3	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	469,000	413,83	194 086,27
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145121

VV 469 469,000

4	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	469,000	26,88	12 606,72
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111

VV 469 469,000

5	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	469,000	23,00	10 787,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231111

VV 469 469,000

6	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	469,000	250,54	117 503,26
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121

VV 469 469,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení				17 105,08
7	K	890311851R	Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemních prací	m3	1,500	1 760,57	2 640,86
	PP		Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací				
	VV		1,5		1,500		
8	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	8 970,46	8 970,46
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Koplek cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnávací prstenec.				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		V případě zapotřebí výměny uliční vpusti				
			1		1,000		
9	K	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nabo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 373,44	5 493,76
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	VV		4		4,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce				27 001,98
10	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	16,000	492,96	7 887,36
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112				
	VV		8*0,5*4		16,000		
11	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,000	25,24	403,84
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111				
	VV		16		16,000		
12	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	64,000	41,20	2 636,80
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212				
	VV		32*2		64,000		
13	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	64,000	64,55	4 131,20
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111				
	VV		32*2		64,000		
14	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	156,000	27,44	4 280,64
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
	VV		92+64		156,000		
15	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	32,000	70,26	2 248,32
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111				
	VV		32		32,000		
16	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	32,000	79,30	2 537,60
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112				
	VV		32		32,000		
17	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	469,000	5,87	2 753,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
	VV		469		469,000		
	D	99	Přesun hmot				123,19
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,960	62,85	123,19
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV		1,96		1,960		
	D	997	Přesun sutě				8 752,38
19	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,880	328,64	946,48
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602				
	VV		2,88		2,880		
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	104,000	39,08	4 064,32
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Předá zhotovitel obci				
			104		104,000		
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	208,000	7,83	1 628,64
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV		104*2		208,000		
22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,880	469,48	1 352,10
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571				
	VV		2,88		2,880		
23	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	48,960	15,54	760,84
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579				
	VV		2,88*17		48,960		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.15 - ulice Tatranská

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Ing. Lucie Dvořáková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH			202 212,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	202 212,11	21,00%	42 464,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			244 676,65
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.15 - ulice Tatranská

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.05.2022

Projektant:



Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

202 212,11

HSV - Práce a dodávky HSV

202 212,11

1 - Zemní práce

36 996,25

5 - Komunikace

136 285,40

8 - Trubní vedení

7 635,86

9 - Ostatní konstrukce a práce

19 323,96

99 - Přesun hmot

144,58

997 - Přesun sutě

1 970,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.15 - ulice Tatranská

Místo: Město Kolín

Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **202 212,11**

D HSV Práce a dodávky HSV 202 212,11

D 1 Zemní práce 36 996,25

1	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	360,000	93,90	33 804,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107241

VV 360 360,000

2	K	113107541	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	5,000	63,17	315,85
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107541

VV 5 5,000

3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000	111,56	557,80
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112

VV 5 5,000

4	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	360,000	5,87	2 113,20
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

PP Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311

VV 360 360,000

5	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	5,000	41,08	205,40
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PP Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443

VV 5 5,000

D 5 Komunikace 136 285,40

6	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	100,000	64,91	6 491,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564911411

P Poznámka k položce:

Na případné doplnění po odstraněném betonu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	100			100,000		
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	360,000	26,88	9 676,80
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111				
	VV	360			360,000		
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	360,000	333,66	120 117,60
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111				
	VV	360			360,000		
	D	8	Trubní vedení				7 635,86
9	K	899231111R.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	kus	1,000	2 142,10	2 142,10
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu				
	VV	1			1,000		
10	K	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 373,44	5 493,76
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	VV	4			4,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				19 323,96
11	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	318,04	1 590,20
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				
	VV	5			5,000		
12	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	70,000	41,20	2 884,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212				
	VV	70			70,000		
13	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	70,000	64,55	4 518,50
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111				
	VV	70			70,000		
14	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	192,000	27,44	5 268,48
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
	VV	192			192,000		
15	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	70,000	70,26	4 918,20
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111				
	VV	70			70,000		
	D	99	Přesun hmot				144,58
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,300	62,86	144,58
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV		2,3		2,300		
D	997		Přesun sutě				1 970,64
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	36,000	39,08	1 406,88
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce:				
			Předá zhotovitel obci				
	VV		36		36,000		
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	72,000	7,83	563,76
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV		36*2		72,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.16 - ulice Zborovská

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH

545 343,60

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	545 343,60 0,00	21,00% 15,00%	114 522,16 0,00

Cena s DPH

v CZK

659 865,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.16 - ulice Zborovská

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.05.2022

Projektant:



Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

545 343,60

HSV - Práce a dodávky HSV

545 343,60

1 - Zemní práce

80 703,00

5 - Komunikace

379 501,40

8 - Trubní vedení

37 318,02

9 - Ostatní konstrukce a práce

41 472,77

99 - Přesun hmot

1 459,38

997 - Přesun sutě

6 348,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.16 - ulice Zborovská

Místo:

Město Kolín

Datum:

09.05.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **545 343,60**

D HSV Práce a dodávky HSV 545 343,60

D 1 Zemní práce 80 703,00

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	40,000	61,33	2 453,20
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111
P Poznámka k položce:
s odvozem do kompostárny
VV 80*0,5

40,000

2	K	113107541	Odstranění podkladu živichých tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	16,000	63,17	1 010,72
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107541
VV 16

16,000

3	K	113154263	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	892,000	66,00	58 872,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154263
VV 892

892,000

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,000	60,45	3 627,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111
VV 60

60,000

5	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,800	565,14	1 017,25
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
P Poznámka k položce:
drenáž 80 m
VV 20*0,3*0,3

1,800

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,700	232,42	1 092,37
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV 2,9+1,8

4,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37,600	22,37	841,11
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119				
	VV		4,7*8		37,600		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,400	446,01	4 192,49
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		4,7*2		9,400		
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	18,33	733,20
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131				
	VV		40		40,000		
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,000	151,41	302,82
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		40/20		2,000		
11	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	892,000	5,87	5 236,04
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
	VV		892		892,000		
12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	40,000	22,85	914,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909611				
	VV		40		40,000		
13	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	10,000	41,08	410,80
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443				
	VV		10		10,000		
	D	5	Komunikace				379 501,40
14	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	892,000	64,91	57 899,72
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564911411				
	P		Poznámka k položce:				
			Na případné doplnění po odstraněném betonu				
	VV		892		892,000		
15	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	892,000	26,88	23 976,96
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111				
	VV		892		892,000		
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	892,000	333,66	297 624,72
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111				
	VV		892		892,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení				37 318,02
17	K	890311851R	Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemním prací	m3	1,000	1 760,56	1 760,56
	PP		Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací				
	VV	1			1,000		
18	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	8 970,46	8 970,46
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Koplek cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnávací prstenec.				
	P		Poznámka k položce:				
	VV	1	V případě zapotřebí výměny uliční vpusti		1,000		
19	K	899231111R.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	kus	6,000	2 142,10	12 852,60
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu				
	VV	6			6,000		
20	K	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nabo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	1 373,44	13 734,40
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	VV	10			10,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce				41 472,77
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	296,07	17 764,20
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213				
	VV	60			60,000		
22	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	61,200	151,41	9 266,29
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	VV	60			60,000		
	VV	60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			61,200		
23	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	2,040	1 173,71	2 394,37
	PP		krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm				
	VV	2			2,000		
	VV	2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			2,040		
24	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	318,04	6 360,80
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				
	VV	20			20,000		
25	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	5,000	41,20	206,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212				
	VV	5			5,000		
26	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	5,000	64,55	322,75
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111				
	VV	5			5,000		
27	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	122,000	27,44	3 347,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
	VV		122		122,000		
28	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	5,000	70,26	351,30
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111				
	VV		5		5,000		
	D	99	Přesun hmot				1 459,38
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,220	62,85	1 459,38
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV		23,22		23,220		
	D	997	Přesun sutě				6 348,41
30	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,000	328,64	328,64
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602				
	VV		1		1,000		
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	103,000	39,08	4 025,24
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce:				
			Předá zhotovitel obci				
	VV		103		103,000		
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	206,000	7,83	1 612,98
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV		103*2		206,000		
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,000	117,37	117,37
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561				
	VV		1		1,000		
34	K	997221569R01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 20km	t	17,000	15,54	264,18
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů				
	P		Poznámka k položce:				
			do 2 km				
	VV		1*17		17,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

1 - VRN

KSO:

Místo: Město Kolín

Zadavatel:

Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

S4A,s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

■

DIČ:

IČ:

27296695

DIČ:

Cena bez DPH

298 191,33

DPH základní
snížená

Základ daně

298 191,33

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

62 620,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

360 811,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

1 - VRN

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.05.2022

Projektant:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

298 191,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

298 191,33

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

298 191,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

1 - VRN

Místo:

Město Kolín

Datum:

09.05.2022

Zadavatel:

Kolín

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

S4A,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **298 191,33**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 298 191,33

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 298 191,33

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	21 126,76	21 126,76
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce

P *Poznámka k položce:*

Dále náklady související se zjištěním výskytu sítí.Přechodné dopravní značení včetně povolení (DIO). Zkoušky laboratorní za uložení materiálu na skládku.

2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	17 746,48	17 746,48
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště.

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9 389,67	9 389,67
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

P *Poznámka k položce:*

Vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, zrušení staveniště,....

4	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	12 369,72	12 369,72
---	---	-----------	--------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost

5	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	6 338,03	6 338,03
---	---	-----------	--------------	----	-------	----------	----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

P *Poznámka k položce:*

Obsahuje třeba zajištění materiálů na mezideponii, špatné klimatické podmínky a i jiné vlivy. Dále se jedná o stísněné podmínky a další vlivy

6	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	8 215,96	8 215,96
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

P *Poznámka k položce:*

Tato položka zapracovává mimo jiné náklady související s pracemi v ochranných pásmech sítí. Provoz silnice a chodců

7	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	46 948,36	46 948,36
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit

8	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	176 056,35	176 056,35
---	---	-----------	-----------------	----	-------	------------	------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

P *Poznámka k položce:*

Práce ve stísněných podmínkách