


PRŮČELÍ SEVEROVÝCHODNÍ



PRŮČELÍ JIHOZÁPADNÍ

POZNÁMKA:

- ZATEPLENÍ OBJEKTU – POLYSTYRÉN EPS 70F tl.160 mm + TENKOVrstvá SILIKONOVÁ OMÍTKA ZATŘENÁ, ZRNO 1,5 mm, BARVA BILÁ, MODRÁ, DVA Odstíny HNĚDÉ – FINÁLNÍ Odstíny BUDOU VYBRÁNY PŘI REALIZACI
- ZATEPLENÍ SOKLU – IZOLAČNÍ DESKY EPS PERIMETR tl. 120 mm + MOZAIKOVÁ OMÍTKA ZATŘENÁ, ZRNO 2 mm, BARVA ŠEDÁ
- SYNTETICKÝ NÁTĚR OCELOVÝCH VRAT – BARVA HNĚDÁ, Odstín DLE RAL BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU – BARVA HNĚDÁ

| | | | | | |
|---|-------|--|-------|--|-------------|
| vypracoval: Ing. Hádek Martin | | schválil: Ing. Hádek Martin | | <div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ</div> <div>PROJEKCE Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741</div> | |
| SÚ: | Kolín | obec: | Kolín | | |
| investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I | | | | | |
| stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU BRANKOVICKÁ 1044, KOLÍN 5 | | část: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení | | datum: | květen 2022 |
| | | | | stupeň: | DPS |
| | | | | formát: | 2 A4 |
| | | | | zak. číslo: | 21 708 |
| obsah: | | PRŮČELÍ SV, JZ | | měřitko: | č.v. |
| | | | | 1:125 | 05 |