



PRŮČELÍ SEVEROVÝCHODNÍ



PRŮČELÍ JIHOZÁPADNÍ

POZNÁMKA:

- ZATEPLENÍ OBJEKTU – POLYSTYRÉN EPS 70F tl.160 mm + TENKOVrstvá SILIKONOVÁ OMÍTKA ZATŘENÁ, ZRNO 1,5 mm, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA – BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI
- ZATEPLENÍ SOKLU – IZOLAČNÍ DESKY EPS PERIMETR tl. 120 mm + MOZAIKOVÁ OMÍTKA ZATŘENÁ, ZRNO 2 mm, BARVA ŠEDÁ
- SYNTETICKÝ NÁTĚR OCELOVÝCH VRAT – ODSŤÍN DLE RAL BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU – ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI

vypracoval: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ</div> <div></div> <div>PROJEKCE Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741</div>	
SÚ:	Kolín	obec:	Kolín		
investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I					
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU BRANKOVICKÁ 1044, KOLÍN 5				datum:	květen 2022
				stupeň:	DPS
				formát:	2 A4
				zak. číslo:	21 708
část: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení					
obsah: PRŮČELÍ SV, JZ				měřítko:	č.v.
				1:125	05