

Město Kolín
Karlovo nám. 78
280 12 Kolín I

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Město Kolín
Karlovo nám. 78
280 12 Kolín I

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel dne 8. 8. 2022 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Projekt DIO počítá s dobou výstavby v délce 2,5 měsíce. Doba plnění dle zadávací dokumentace, která je uvedena i v návrhu smlouvy o dílo, je stanovena v rozsahu 03(04)/2023 – 11/2023, tj. 8-9 měsíců. V kontextu těchto skutečností se ptáme, jakým způsobem budou financovány další měsíce výstavby, které projekt DIO neuvažuje? Budou řešeny jako vícepráce nebo má zhotovitel zahrnout do nabídky cenu DIO na celou dobu výstavby, uvažovanou dle návrhu smlouvy o dílo?

Odpověď:

V nabídce uvažujte s dobou trvání stavby dle návrhu smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2

Na základě hydrogeologické zprávy místních poměrů jsme dospěli k názoru, že pažení spojně komory by bylo vhodnější larsenovou stěnou. Bylo by možné posouzení tohoto řešení projektantem?

Odpověď:

Larsenová stěna není v projektu navržena z důvodu, že při jejím beranění dochází k většímu zatížení okolních nemovitostí vibracemi. Projektant toto řešení s ohledem na stáří okolní zástavby nepokládá za vhodné.

Dotaz č. 3

Položka č. 75 dobetonování kynety KŠ 8, je stanovena kompletem. Žádáme o popis tohoto kompletu, jaké práce kpl obsahuje.

Odpověď:

Položka č. 75 obsahuje:

- Očištění dna a stěn šachty do výše kynety
- Penetraci
- Betonáž a tvarování kynety (alternativně po částech) a nástupnice

Podrobnosti o tvaru kynety jsou uvedeny na výkrese D.1.5. Typová kanalizační šachta.

Dne 10. 8. 2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor dotací a veřejných zakázek
Karlovo náměstí 78
280 12 KOLÍN 1
18.03

Ing. Milana Podnecká
referent odboru ODVZ