

Tabulka kanalizačních přípojek - pouze stoka A (ostatní stoky bez přípojek)

Číslo přípojky	domovní přípojka/uliční vpust'	staničení [m]	délka [m]	DN stoky	DN přípojky	materiál	vzdálenost odboček	Poznámka	Odbočky			
									800/150	800/200	600/150	600/200
P 01	domovní přípojka	109,4	4,1	800	150	žebrovaný PP	109,4		1			
P 02	domovní přípojka	118	3,7	800	150	žebrovaný PP	8,6		1			
P 03	domovní přípojka	138,5	3,3	800	150	žebrovaný PP	20,5		1			
P 04	domovní přípojka	150,2	3,9	800	150	žebrovaný PP	11,7		1			
P 05	domovní přípojka	152	11,6	800	150	žebrovaný PP	1,8		1			
UV1	uliční vpust'	155	2,5	800	200	žebrovaný PP	3			1		
UV2	uliční vpust'	160,7	1,7	800	200	žebrovaný PP	5,7			1		
UV3	uliční vpust'	161	5,2	800	200	žebrovaný PP	0,3	prověřit polohu, nutno zvětšit odstup odboček		1		
P 06	domovní přípojka	170,7	3,6	800	150	žebrovaný PP	9,7		1			
UV4	uliční vpust'	178,4	1,7	800	200	žebrovaný PP	7,7			1		
P 07	domovní přípojka	191,5	3,7	800	150	žebrovaný PP	13,1		1			
P 08	domovní přípojka	194,7	3,8	800	150	žebrovaný PP	3,2		1			
UV5	uliční vpust'	197,2	5	800	200	žebrovaný PP	2,5			1		
UV6	uliční vpust'	197,6	1,9	800	200	žebrovaný PP	0,4	prověřit polohu, nutno zvětšit odstup odboček		1		
P 09	domovní přípojka	198	6	800	150	žebrovaný PP	0,4	prověřit polohu, nutno zvětšit odstup odboček	1			
P 10	domovní přípojka	202,2	6,5	800	150	žebrovaný PP	4,2		1			
P 11	domovní přípojka	209,6	6,5	800	150	žebrovaný PP	7,4		1			
UV7	uliční vpust'	215,6	2	800	200	žebrovaný PP	6			1		
UV8	uliční vpust'	216,1	4,9	800	200	žebrovaný PP	0,5	prověřit polohu, nutno zvětšit odstup odboček		1		
P 12	domovní přípojka	219,4	4,8	800	150	žebrovaný PP	3,3		1			
P 13	domovní přípojka	227,3	3,8	800	150	žebrovaný PP	7,9	alternativně zaústit do KŠ5	1			
P 14	domovní přípojka	228,2	8,9	800	150	žebrovaný PP	0,9		1			
UV9	uliční vpust'	262,6	2,1	800	200	žebrovaný PP	34,4			1		
UV10	uliční vpust'	262,7	4,8	800	200	žebrovaný PP	0,1	prověřit polohu, nutno zvětšit odstup odboček		1		
P 15	domovní přípojka	263	3,2	800	150	žebrovaný PP	0,3	prověřit polohu, nutno zvětšit odstup odboček	1			
UV11	uliční vpust'	273,9	5,1	800	200	žebrovaný PP	10,9			1		
UV12	uliční vpust'	286,9	4,6	600	200	žebrovaný PP	13					1
P 16	domovní přípojka	287,5	5,6	600	150	žebrovaný PP	0,6	prověřit polohu, nutno zvětšit odstup odboček			1	
P 17	domovní přípojka	290,1	3,2	600	150	žebrovaný PP	2,6				1	
UV13	uliční vpust'	290,3	2,4	600	200	žebrovaný PP	0,2	prověřit polohu, nutno zvětšit odstup odboček				1
P 18	domovní přípojka	302,9	6,3	600	150	žebrovaný PP	12,6				1	
P 19	domovní přípojka	304	3,7	600	150	žebrovaný PP	1,1				1	
UV14	uliční vpust'	306,5	4,6	600	200	žebrovaný PP	2,5					1
UV15	uliční vpust'	308,3	2,3	600	200	žebrovaný PP	1,8					1
P 20	domovní přípojka	328,1	6,3	600	150	žebrovaný PP	19,8				1	
P 21	domovní přípojka	332,2	6,4	600	150	žebrovaný PP	4,1				1	
P 22	domovní přípojka	351,2	9,4	600	150	žebrovaný PP	19				1	
P 23	domovní přípojka	363,3	8,1	600	150	žebrovaný PP	12,1				1	
UV16	uliční vpust'	373,2	4,6	600	200	žebrovaný PP	9,9					1
UV17	uliční vpust'	380	2,4	600	200	žebrovaný PP	6,8					1
P 24	domovní přípojka	383,2	4,5	600	150	žebrovaný PP	3,2				1	
P 25	domovní přípojka	392,8	7,1	600	150	žebrovaný PP	9,6				1	
P 26	domovní přípojka	404,6	8,1	600	150	žebrovaný PP	11,8				1	
UV18	uliční vpust'	407,8	2,6	600	200	žebrovaný PP	3,2					1
P 27	domovní přípojka	415,4	5,3	600	150	žebrovaný PP	7,6				1	
UV19	uliční vpust'	426,4	4,1	600	200	žebrovaný PP	11					1
UV20	uliční vpust'	434,6	2,9	600	200	žebrovaný PP	8,2					1

P 28	domovní přípojka	435,2	5,4	600	150	žebrovaný PP	0,6	prověřit polohu, nutno zvětšit odstup odboček			1	
P 28a	domovní přípojka	443,2	3,9	600	150	žebrovaný PP	8				1	
P 29	domovní přípojka	456,5	10,9	600	150	žebrovaný PP	13,3				1	
P 30	domovní přípojka	458,1	5	600	150	žebrovaný PP	1,6				1	
UV21	uliční vpust'	466,6	2,8	600	200	žebrovaný PP	8,5					1
UV22	uliční vpust'	479,2	4,3	600	200	žebrovaný PP	12,6					1
UV23	uliční vpust'	492,1	2,2	600	200	žebrovaný PP	12,9					1
UV24	uliční vpust'	509,1	9,4	600	200	žebrovaný PP	17					1
Celkem		262,7							15	11	16	13

Součet délek DN 150 176,6 m
Součet délek DN 200 86,1 m
Kontrolní součet 262,7

Počet oboček 800/150 15 ks
Počet oboček 800/200 11 ks
Počet oboček 600/150 16 ks
Počet oboček 600/200 13 ks

PP žebrovaný DN 150 koleno 45° 39 ks
PP žebrovaný DN 200 koleno 45° 34 ks

Poznámka: uvažováno 1 koleno na přípojku + 2 kolena na každou přípojku s nedostatečným odstupem.