



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo míst.	účel místnosti	plocha podl. m ²	refer. číslo	osvětlenost dle ČSN EN 12464-1
101	SPOJ. KRČEK – CHODBA (ŠATNA)	137,6	5.2.4	200 lx



LEGENDA

- KABELOVÁ TRASA – SVAZEK KABELŮ
- OBVOD OVLÁDACÍ – CYKY–O 3x1,5
- OBVOD SVĚTELNÝ – CYKY nx2,5
- OBVOD ZÁSUVKOVÝ – CYKY–J 3x2,5
- CHRÁNIČKA KF 09063 PRO SLABOPROUD, ULOŽENA V BETON. PODLAZE POD NAŠLAPNOU VRSTVOU
- CHRÁNIČKA KF 09040 PRO SLABOPROUD, ULOŽENA V BETON. PODLAZE POD NAŠLAPNOU VRSTVOU

POZNÁMKA

EL. INSTALACE PROVEDENA KABELY CYKY V SOUSTAVĚ TN–S. KABELY UKLÁDAT VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU, V PODLAZE A PŘÍVODY KE STROPNÍM SVÍTIDLŮM V TRUBKÁCH PVC V SOULADU S ČSN 332130 ed.3 A 332000–5–52 ed.2.

NAVRHL J. Pros	KRESLIL J. Pros	KONTROLOVAL J. Pros	ODP.PROJ.STAVBY	Josef Pros – projekce elektro Vladislava 335, 284 01 Kuřtná Hora IČO: 10240578 tel. 775357933
KRAJ: Středočeský		OBEC: Kolín		Zpracováno programem EIProCAD
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín				FORMÁT 2 A4
				DATUM 18.02.2020
				STUPEŇ DSŘ
				MĚŘÍTKO 1:100
				ZAK.ČÍSLO: 20109
				ARCHIVNÍ ČÍSLO Č.VÝKRESU
				20109103

3. ZŠ Kolín, Prokopa Velikého 633, Kolín
Projekt stavebních úprav spojovacího krčku
D.1.4 – Silnoproudá elektrotechnika

PŮDORYS 2. ČÁST