

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111, fax: 321 720 911

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):

Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 51091/23-krap

Spisová zn.: OSBN zakázka 7407/2023

Vyřizuje: Mgr. Petra Krásná

Telefon: 321 748 261

E-mail: petra.krasna@mukolin.cz

Počet listů: 2

Příloh/listů: 0/0

Datum: 19.05.2023

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel **Město Kolín**

Zastoupené Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín

Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Telefon 321 748 111

e-mail posta@mukolin.cz

IČ 00235440

DIČ CZ00235440

„Demolice objektu č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v k.ú. Kolín“

Zadavatel obdržel dotaz o upřesnění informací k vyvěšené výzvě k zakázce malého rozsahu.

Dotazy od uchazeče:

„1. Položkový rozpočet obsahuje položku:

C-

77 979093111- ULOZENI VYTŘÍDĚNÉ SUTI BEZ

T 1238,588

0

ZHUTNENI

výměry= vytříděná suť (kámen a cihla k recyklaci k
dalšímu použití)

t 1238,588
8

1. V jakém místě, jak daleko od stavby bude vytříděná suť uložena?

Popřípadě jak je uvažováno s dopravou této suti?

Nebo zůstává suť na místě stavby k dalšímu využití investora?

Popřípadě myslí tím investor zároveň poplatek za uložení na recyklační místo?

2. *Budou v suterénu vybourané všechny zděné příčky a obvodové zdivo, včetně podlahy (pro odtok srážkových vod) ? Jestliže ano, pak rozpočte neobsahuje tyto položky.*
3. *Investor uvažuje o zavezení suterénu vybouranou sutí z 1 a 2 NP. Kde bude tato suť prozatím skládkována? Poskytne investor meziskládku, nebo bude toto skládkováno nějak v místě stavby? 387T je docela velké množství na to, aby zůstávalo v místě stavby .Pokud toto nezůstane v místě stavby je nutno přidat položku na dočasné uskladnění, nebo dopravu do místa a z místa uskladnění zpět na stavbu.*
4. *Z PD ani z rozpočtu není jasné, jakou demolicí požaduje investor provést po odstrojení objektu. Může dodavatel provést demolicí strojně? Nebo požaduje demolicí ruční, a to až do 1 NP, a poté může dodavatel provést demolicí strojně, nebo ponechá toto rozhodnutí investor na případném dodavateli stavby?“*

Odpověď zadavatele:

1. Suť, která se nepoužije pro zasypání sklepů a spád ve dvoře se vozí na skládku. Nejbližší skládka je 12,5 km, ale záleží na zhotoviteli, jakou si sjedná skládku. Je nutné si domluvit skládkování dopředu. Poplatek hradí zhotovitel.
2. Zdivo a podlaha suterénu se nebourá – vyplývá s přiloženého řezu viz. příloha.
3. Nutno suť průběžně odvážet a ponechat si množství dle pol. 4 a pol. 60. Suť, která nebude použita na zasypání a vyspárování se bude odvážet. Meziskládka bude možná pokud si dodavatel zajistí dodatečné povolení na sousedním pozemku parc. č. st. č.433/1. Investor nepřepokládal nutnost zajistit dočasné uskladnění.
4. Požadavek na ruční bourání je jen u kůlen ve dvoře – viz. souhrnná tech. zpráva - bod B5 I) 13. - Demolice cihelného zdiva kůlny ve dvoře - práce provádět ručně tak aby nedošlo k pádu materiálu na sousední pozemek 167/7. Zadní a boční zeď kůlny a navazující zdivo zachovat jako přirozené hrzení a opatřit korunou z betonu C16/20 se spádem 5% do pozemku investora s výztuží 2 Ø R12. Sousední pozemky nesmí být dotčeny strojní technikou a dále je nutné si uvědomit, že průjezdnost komunikace neumožňuje trvalé stání bourací techniky. Pozemek par. č. 3741 nemůže být využit pro stání techniky, a tím je použití strojní techniky velmi omezené a problematické. Je na zvážení zhotovitele, zda použije strojní techniku a v jakém rozsahu. **Doporučujeme uchazečům se zúčastnit prohlídky místa plnění.**

S pozdravem

In. Josef Michalčík
vedoucí OSBN

Příloha: řez