



POZNAMKY:

Stávající rozvody hromosvodu budou odpojeny a demontovány. Budou demontovány opatrně, tak aby bylo možné je po dokončení rekonstrukce osadit zpět a mohla být provedena revize. Vědná se o stávající slav a předpokládá se využití stávajícího hromosvodu včetně rozvodu. Před prováděním je nutné se šikou prověřit stávající revize, zda je hromosvod výhovující.

Budou demontovány stávající oplechování alky

Budou demontovány stávající střešní vpusť

Budou demontovány stávající dešťové svody.

Celá skladba střechy bude demontována.

ROZVODY HROMOSVODU



DEMONTÁŽ

Projekt je zpracován na základě prohlídky objektu, vlastního doměření a fotodokumentace objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt a nebylo možné odhalit všechny konstrukce a skladby je potřeba při stavbě postupovat dle skutečnosti zjištěných na místě při odhalování konstrukcí. Pokud budou v průběhu prací zjištěny jakékoli nesrovnalosti je nutné o těchto skutečnostech informovat projektanta, aby navrhl náhradní řešení, případně dozor stavby. Tato dokumentace nenahrazuje třídnískou dokumentaci

ZODP. PROJEKTANT		Ing. arch. Jiří Křas	Ing. arch. Jiří Křas KLAS-PROJEKT Němčitz 424, Kravice 387 11 tel. 732 144 252 e-mail: křas@klas-projekt.cz	
VYPRACOVAL		Ing. arch. Jiří Křas		
INVESTOR: Město Kolín, Karlova náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín		ZAK. ČÍS.	4542024	PRŮB. Č.
AKCE: Kolín, ZŠ Masarykova – rekonstrukce střechy – tělocvična v k. ú. Kolín p.č.st. 3926/4		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
		FORMÁT	4xA4	
		DATUM	03/2024	
		ÚČEL	PD-DPS	
OBSAH:		MĚR	1:75	
STŘECHA - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ		Č. VÝR.	2	ČÁST D.1.1.b.