



REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE, SEKCE "C, D"  
NÁVRH



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:			
č. místnosti	název místnosti	plocha (m <sup>2</sup> )	poznámka
1.01	chodba	30,83	řešený prostor
1.02	předsíň WC	2,88	
1.03	předsíň WC muži	1,47	
1.04	WC muži	1,64	
1.05	předsíň WC ženy	2,08	
1.06	WC ženy	1,12	
1.07	archiv	12,06	
1.08	kancelář	11,64	řešený prostor
1.09	kancelář hospodářky	12,86	řešený prostor
1.10	zástupce ředitele	14,82	řešený prostor
1.11	ředitelna	29,28	řešený prostor
1.12	kancelář	14,04	řešený prostor
1.13	sborovna	40,65	řešený prostor
1.14	kancelář	19,29	řešený prostor
PLOCHA ŘEŠENÉ ČÁSTI		173,41	

LEGENDA MATERIÁLŮ:	
	stávající obvodové zdivo a vnitřní zdivo - železobetonové stěny
	stávající vnitřní příčkové zdivo - cihly CDM na maltu vápenocementovou
	nová akustická SDK příčka tl. 150 mm (2x SDK deska tl. 12,5 mm + CW profil tl. 100 mm vyplněný tepelnou izolací tl. 100 mm + 2x SDK deska tl. 12,5 mm)
	nové keramické obklady
	nová dvojzásuvka ve stěně
	nová podlahová zásuvka 4x 250V/16A (zásuvka bílá) + 2x port RJ45 cat. 6 rozměr 170x210 mm, hloubka 105 mm
	nové zařizovací předměty, konstrukce a prvky pouze v prostorech rekonstrukce
<ul style="list-style-type: none"><li>- montáž stávajících stropních a nástěnných svítidel</li><li>- montáž nové elektroinstalace – v kancelářích budou provedeny instalační žlaby v rámci krytů na otopná tělesa</li><li>- elektroinstalace zůstávají stávající, pouze budou nové zásuvky v nové kanceláři m.č.1.14 a v ředitelně m.č.1.11 budou nové zásuvky v podlaze</li></ul>	




**POZNÁMKY:**

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu, musí být na stavbě postupováno dle zjištěných skutečností. Bourací práce budou probíhat s maximální možnou opatrností, aby nedošlo k poškození zachovávaných konstrukcí.

Přesné skladby jednotlivých stěn, podlah a stropů nebyly při zaměření zjišťovány. Před započetím prací budou na místě provedeny průzkumné sondy, které odhalí stav stávajících konstrukcí. Dle stavu stávajících konstrukcí bude na místě dále postupováno. Pokud by došlo k zásahu nad uvažovaný rámec rekonstrukce, bude vyzván projektant k návrhu náhradních opatření a k dalšímu návrhu postupu rekonstrukce.

Všechny vnitřní omítky budou v zamýšleném rozsahu ponechány a bude provedena jejich oprava pro provedení nových instalací.

V průběhu celé rekonstrukce budou zakrývány a chráněny všechny prostory, kterých se rekonstrukce netýká, ale budou tudy procházet dělníci a bude stěhován materiál. Je nutné všechny schodiště a chodby ochránit proti poškození například OSB deskami. V případě prašných prací uzavírat tyto prostory, aby se prach nedostal mimo staveniště atd. Ochrana okolních prostorů je odpovědností prováděcí firmy a při poškození jiných prostor budou tyto opravy účtovány prováděcí firmě.

				Ing.arch. Jiří Klas KLAS-PROJEKT Nádražní 424, Katovice 387 11 tel. 732 144 252 e-mail: klas@klas-projekt.cz		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Klas					
VYPRACOVAL	Ing. Michaela Kúsová					
STAVEBNÍ ÚŘAD: Kolín	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kolín	OBEC: Kolín				
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín				ZAK. ČÍS	4902024	PARÉ Č.
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				FORMÁT	2xA4	
AKCE:	KOLÍN, ZŠ LIPANSKÁ – REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE v k. ú. Kolín p.č.st. 6569/1			DATUM	10/2024	
				ÚČEL	PD SR	
				MĚŘ	1:75	
OBSAH:				Č. VÝKR.		ČÁST
PŮDORYS 1.NP - návrh elektroinstalace				5		D.1.1