


DATUM	Č. REVIZE	POPIS ZMĚNY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PROJEKT MANAGER	Dodavatel části:		
Jiří Veselský	Jiří Veselský	Vít Bartoň	<div></div> <div>Projektant části:</div> <div>Michelská 18/12a 140 00 Praha 4</div>		
	Podpis	Razítko a podpis			
	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
	Patrik Žáček	Vít Bartoň			
	Podpis	Podpis			
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1				
AKCE	MATEŘSKÁ ŠKOLA V ULICI RIMAVSKÁ SOBOTA 923, KOLÍN 2		ČÍSLO ZAKÁZKY EXPLAN: 25015		
ČÁST	ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ PD: DPS		
OBSAH	VÝKAZ VÝMĚR		DATUM:	02/2025	PARÉ Č.
			FORMÁT / POČET A4	3xA4	
			MĚŘÍTKO:	-	
			VÝKRES Č.	003	

Výkaz výměr- MŠ Kolín Rimavské Soboty

	Ceny jsou uvedeny včetně materiálu a montáže
R:	D.1.4.d ELEKTROINSTALACE, SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	Stručné upřesnění	Popis položky (podrobný)	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: SIL 01 Rozvaděče, hlavní prvky elektro								
	SIL 01.001	Rozvaděče R1	Patrová rozvodnice vestavná - 168 Modulu, rozměr 590x1195x250mm	vybavení dle výkresu rozvaděče	kus	1,00000		0,00
	SIL 01.001	Rozvaděče R2	Patrová rozvodnice vestavná - 168 Modulu, rozměr 590x1195x250mm	vybavení dle výkresu rozvaděče	kus	1,00000		0,00
	SIL 01.002	R. Výťah	- není dodávkou profese ele		kus	1,00000		0,00
	SIL 01.003	RACK	Datový rack velikosti 42U, 600x600mm	vybavení dle výkresu rozvaděče	kus	1,00000		0,00
Díl: SIL 02 Koncové prvky								
	SIL 02.001	Svítlidlo S1	přisazený	LED Svítidlo CLEVER- Q UNI 4300/840 MPR	kus	34,00000		0,00
	SIL 02.002	Svítlidlo S2	přisazený	LED Svítidlo kruhové LENTIL- R410 2000/840 OP IP 44	kus	28,00000		0,00
	SIL 02.003	Svítlidlo S3	přisazený	LED Svítidlo kruhové LENTIL- R410 3000/840 OP IP 44	kus	9,00000		0,00
	SIL 02.004	Svítlidlo S4	přisazený	LED Svítidlo SPIRIT- 72 1.4ft PCc 6500/ 840 5S	kus	7,00000		0,00
	SIL 02.005	Svítlidlo S5	přisazený	LED Svítidlo CLEVER- M 2400/840 OP	kus	5,00000		0,00
	SIL 02.006	Svítlidlo S6	přisazený	LED Svítidlo CLEVER- Q UNI 2900/840 OP	kus	17,00000		0,00
	SIL 02.007	Nouzové osvětlení N1	přisazený	LED Nouzové osvětlení EMELI-P65 500/750 MT 1H SE	kus	2,00000		0,00
	SIL 02.008	Nouzové osvětlení N2	přisazený	LED Nouzové osvětlení EMELI-P20 500/750 MT 1H SE	kus	11,00000		0,00
	SIL 02.009	Spínač r.1	Zapuštěný	230V/10A, IP20, pod omítku, včetně krabice, rámečku a příslušenství	kus	14,00000		0,00
	SIL 02.010	Spínač r.6	Zapuštěný	230V/10A, IP20, pod omítku, včetně krabice, rámečku a příslušenství	kus	10,00000		0,00
	SIL 02.011	Spínač r.7	Zapuštěný	230V/10A, IP20, pod omítku, včetně krabice, rámečku a příslušenství	kus	2,00000		0,00
	SIL 02.012	Tlačítko	Zapuštěný	230V/10A, IP20, pod omítku, včetně krabice, rámečku a příslušenství	kus	18,00000		0,00
	SIL 02.013	Pohybové čidlo 360°	Na povrch	Dosah 9m, reléový výstup, časový doběh 1-10min	kus	4,00000		0,00
	SIL 02.014	Zásuvka 16A/230V, IP20	Zapuštěná	Zásuvka 16A/230V pro instalaci pod omítku, vč. rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet / včetně clonek	kus	28,00000		0,00
	SIL 02.015	Dvojzásuvka 16A/230V, IP20	Zapuštěná	Zásuvka 16A/230V pro instalaci pod omítku, vč. rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet / včetně clonek	kus	45,00000		0,00
	SIL 02.016	DATA dvojzásuvka	Zapuštěná	Datová zásuvka 2xRJ45, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství	kus	6,00000		0,00
	SIL 02.017	Kabelový vývod 230V VZT		Kabelový vývod ukončen v krabici nebo na svorkovnici zařízení, rezerva +2m	kus	2,00000		0,00
	SIL 02.018	Kabelový vývod 230V žaluzie		Kabelový vývod ukončen v krabici nebo na svorkovnici zařízení, rezerva +2m	kus	24,00000		0,00
	SIL 02.019	Kabelový vývod 400V		Kabelový vývod ukončen v krabici nebo na svorkovnici zařízení, rezerva +2m	kus	2,00000		0,00
	SIL 02.020	Ukončovací/rozbočovací krabice		Krabice se svorkovnicí pro ukončení/rozbočení kabelů	kus	245,00000		0,00
Díl: SIL 03								
	SIL 03.001	Kabel CXKH-R 3x1,5 mm2		Osvětlení, vývody, VZT	m	657,00000		0,00
	SIL 03.002	Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2		Zásuvky, vývody	m	651,00000		0,00
	SIL 03.003	Kabel CXKH-R 5x1,5 mm2		Vývody žaluzie	m	182,00000		0,00
	SIL 03.004	Kabel CXKH-R 5x4 mm2		Vývod výťah	m	37,00000		0,00
	SIL 03.005	Kabel UTP CAT5E		DATA zásuvky	m	111,00000		0,00
	SIL 03.007	Kabelové štičky			kpl	1,00000		0,00
	SIL 03.008	Ukončení vodičů a označení			kpl	1,00000		0,00
Díl: SIL 04 Nosné a úložné konstrukce								
	SIL 04.001	Instalační plastová trubka ohebná, ø20 mm	Včetně příchylek		m	250,00000		0,00
	SIL 04.002	Instalační plastová trubka ohebná, ø25 mm	Včetně příchylek		m	100,00000		0,00
	SIL 04.003	Instalační plastová trubka ohebná, ø40 mm	Včetně příchylek		m	40,00000		0,00
	SIL 04.004	Kabelový žlab 100x50 plechový, včetně příslušenství, zavěšení a ostatního pomocného materiálu	Včetně příchylek		m	5,00000		0,00
	SIL 04.005	Prostupy, průrazy			kpl	1,00000		0,00
	SIL 04.006	WAGO svorka 5x2,5		Do instalační krabice	bal	1,00000		0,00
	SIL 04.007	WAGO svorka 3x2,5		Do instalační krabice	bal	1,00000		0,00
	SIL 04.008	Drobný instalační materiál			kpl	1,00000		0,00
	SIL 04.009	Pomocný materiál / sádra , montážní pěna			kpl	1,00000		0,00
Díl: SIL 05 Ostatní								
	SIL 05.001	Dodavatelská výrobní dokumentace			kpl	1,00000		0,00
	SIL 05.002	Dokumentace skutečného provedení stavby			kpl	1,00000		0,00
	SIL 05.003	Výchozí revize, oživení, uvedení do provozu			kpl	1,00000		0,00
	SIL 05.004	Pomocní, stavební či jiný materiál a práce			kpl	1,00000		0,00
	SIL 05.005	Podíl prací jiných profesí a koordinace s profesemi			kpl	1,00000		0,00
	SIL 05.005	Bezpečnostní tabulky			kpl	1,00000		0,00
Cena celkem							0 Kč	

POZNÁMKA:

Typy a délky kabelů se mohou měnit, upřesní dodavatel komponentů. Do délky kabelů není započítán proez.

Výkaz výměr není ani úplný, ani vyčerpávající.

Průběh elektroinstalace sítě musí být nutně doplněn dalšími položkami do výkazu výměr, pak lze tak ucelit pouze se souhlasem zastupce Objednatelů - na tuto skutečnost nak Zhotovitel náležitě upozorní v průběhu dílního a nakládce