

Ze dne: 24.03.2024
Číslo jednací: 024070227803
Vyřizuje: Olga Krčmářová
Tel.: 607 301 906
Datová schránka: 7tdtvt
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum: 23.04.2024

Timao s.r.o.
Simona Pokorná
Pod Beránkou č.p. 2465/7
160 00 Dejvice

Kolín parc. č. 2573, 2574, 2575, 2576, 2617, 2618, 2680, 2681, 2682, 2736, 2737, 2740, 2746, 2829, 2830, 2849/2, 2854/4, ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod a jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy povrchů stávajícího uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, v rámci projektu je řešena také rekonstrukce kanalizační stoky včetně přepojení stávající přípojek a doplnění či obnova uličních vpustí. Rekonstrukce jednotné kanalizace bude provedena se zachováním napojovacích šachet v u. Třídvorská pro jižní stoku a pro severní stoku v ul. K Vinici.

Rekonstruované jednotné kanalizace jsou v majetku investora města Kolín.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Rekonstruovaná jednotná kanalizace JK.1 bude provedena z potrubí PP UR2 DN 300 v celkové délce 108,7 m.
- Rekonstruovaná jednotná kanalizace JK.2 bude provedena z potrubí PP UR2 DN 300 v celkové délce 97,6 m.
- Stávající šachty budou nahrazeny kompletně novými z betonech skruží DN 1000.
- Uliční vpusti budou napojeny odbočnými tvarovkami PP UR2 DN 200 SN 12 (odbočka 45° + koleno).
- V rámci stavby bude provedena rekonstrukce cca 25 kanalizačních přípojek, které budou provedeny z potrubí PP min. DN 150 SN 12 a to odbočkou DN 200 (v případě dimenze stávající přípojky DN 150 bude za kolenem osazena redukce na DN 150) na rekonstruovanou uliční stoku s osazením ve směru toku pod úhlem 45° v horní polovině potrubí stoky. Přípojky budou ukončeny kontrolní šachticí s teleskopickým komínkem o min. rozměrech DN 415/150 (jednotoková nebo třítoková), a hloubce 1,0 -2,0 m. Šachtu je třeba umístit na veřejném prostranství (před oplocením).
- Rekonstrukce jednotné kanalizace bude provedena v koordinaci se stavbou rekonstrukce vodovodního řádu v ul. Boženy Němcové investorem Vodohospodářské sdružení Kolín.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpustí provedení s panem bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby

bude řešit i podrobných harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro kanalizační stoku Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti Energie AG Kolín a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Odstavení kanalizace pro účely přepojení kanalizačních přípojek je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky. Náklady spojené s náhradním odkanalizováním po dobu přepojování budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům Energie AG Kolín a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Energie AG Kolín a.s.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti Energie AG Kolín a.s. – Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu kanalizace volejte ...
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH].
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností Energie AG Kolín a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti – technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace ...] včetně dokladové části.

Kanalizační stoky a objekty:

- o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku].

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


ENERGIE AG 33
Kolín a.s.
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Kolín parc. č. 2573, 2574, 2575, 2576, 2617, 2618, 2680, 2681, 2682, 2736, 2737, 2740, 2746, 2829, 2830, 2849/2, 2854/4, 2894, 3241, 3245, 3246, 3265, 3521, 5142, 5189, 5530, 7175/1, 7242, 7271, 871/2, 871/6, 871/7, 872, 874/1, 874/10, 874/12, 874/13, 874/23, 874/25, 874/6, 876/16, 876/19, 876/20, 876/22, 876/27, 876/30, 876/32, 877/1, 877/20, 877/22, 877/4, 877/6, 877/7, 880/8, 882/6