


projektoval:		vedoucí zakázky:		 <i>lighting dimmers</i> TS TECHNIK s.r.o. Měnin 328, 664 57 provozovna Újezd u Brna info@tstechnik.cz
SEDLÁČEK		SEDLÁČEK		
<i>Galavík</i>				
kraj:	Stř:			
investor: město KOLÍN				
SÁL NA ULICI PRAŽSKÁ 161, KOLÍN MODERNIZACE SCÉNICKÝCH TECHNOLOGIÍ				datum: 12/2015
PS.02 DZVUČENÍ VÝKAZ VÝMĚR				stupeň: realizační projekt
				měřítko:
				formát: A4
				10002-150639-02-04-01

**název akce: DDM Kolín**

## Rozpočet - Audio technika

poř.č.	kategorie	popis	m.j.	množství	cena m.j. bez DPH	cena celkem bez DPH
1	dodávka	<b>reproboxy hlavního ozvučení</b> aktivní 3p. box 15"+6,5"+1,5", 1500W, 90x50, SPL 136dB, 42Hz-20kHz, 34,9kg	ks	2		
2	dodávka	<b>reproboxy - odposlech</b> aktivní box 12"+1,5", 1500W, 90x50, SPL 135dB, 56Hz-18kHz, 19,4kg	ks	2		
3	dodávka	<b>Konzole pro reproboxy</b> atypické konzole pro instalaci reproboxů	ks	2		
4	dodávka	<b>Mixážní pult</b> 16x mono vstup, 2x stereo vstup, 4-pásmové EQ, , vypínatelný Phnatom 48V pro každý vstup, 100m fadery, 6x AUX, 4x Sub, matrix 6x2	ks	1		
5	dodávka	<b>Mikrofon bezdrátový</b> handheld vysílač + mikr. hlava C5, přijímač 1/2 19", příslušenství	ks	2		
6	dodávka	<b>Mikrofon</b> zpěvový / nástrojový mikrofon, phantom/2AA bat., kardioida & hyperkardioida	ks	2		
7	dodávka	<b>Mikrofon</b> zpěvový profesionální dynamický mikrofon, superkardioida	ks	2		
8	dodávka	<b>Mikrofonní stativ</b> mikrofonní stativ s ramenem, černý	ks	6		
9	dodávka	<b>CD přehrávač</b> Solid state/CD player, AV/MP3/MP2/WMAAAC, CD/SD/SDHC/USBXLR/RCA výstup, S/PDIF coax a optical, 19", 3U	ks	1		
10	dodávka	<b>2x31 pásmový ekvalizer</b> grafický ekvalizér 2 x 31 pásem, 2U, 19"	ks	1		
11	dodávka	<b>efektový procesor</b> dvoukanálový efektový procesor, 1U, 19"	ks	1		
12	dodávka	<b>Transportní case - AV rack</b> Transportní case pro 19" komponenty, výška 8U, hloubka 450mm, gumové nohy, přenosný	ks	1		
13	dodávka	<b>Rozvaděč RZ1</b> jištění a spínání jednotlivých okruhů AV techniky	ks	1		
14	dodávka	<b>Přípojně místo PM1</b> přípojně místo v hledišti, přípojný konektor wieland 16pol., zapojení separate grounding, kryt konektoru	ks	1		
15	dodávka	<b>Přípojně místo PM2</b> přípojně místo na jevišti, ocelový boc, černá barva, sítotisk, 24x XLR, 108p. Multipin se zapojením separate grounding	ks	1		
16	dodávka	<b>Přípojný kabel s XLR3</b> přípojná kabeláž pro mikrofony, odposlechy a hlavní reproboxy	ks	8		
17	dodávka	<b>Přípojný kabel pultu</b> signálový multipárový kabel pro připojení pultu do přípojněho místa PM1 a PM2, kabel osazený na jednom konci konektory pro 16x Input, 6x Aux, 2x MAIN, na druhém konci multipin 108p separate grounding, délka 10m	ks	1		
18	dodávka	<b>Propojovací kabeláž</b> mobilní propojovací kabeláž pro propojení signálových komponent	kpl	1		

19	montáž	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (I) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	180		
20	montáž	kabel silový bezhalogenový 7x1,5 (I) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	10		
21	montáž	kabel silový bezhalogenový 5x4 (I) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	13		
22	montáž	Kabel signálový, multipárový audio kabel 24x2x0,22mm, vnější průměr 20,8 mm	m	30		
23	montáž	Kabel signálový, mikrofonní kabel symetrický 2x0,22mm	m	100		
24	montáž	Kabel datový, F/FTP PiMF, 4x2xAWG23, 450 MHz, FRNC + LSOH, cat.6	m	30		
25	montáž	zásuvka 230V/16A, interiérová, jednonásobná	ks	2		
26	montáž	zásuvka 230V/16A, interiérová, dvojnásobná	ks	2		
27	montáž	zásuvka 230V/16A, IP44	ks	4		
28	montáž	přípojně místo XLR3	ks	2		
29	montáž	MARS žlab 62x50, 2m, včetně víka	ks	20		
30	montáž	spojky Mars žlabů, držáky, příslušenství žlabů, spojovací materiál	kg	3		
31	montáž	konstrukce pro Mars žlaby, konzole	kg	5		
32	montáž	elektorinstalační trubky černé včetně příslušenství	m	20		
33	montáž	přístrojová krabice pod omítku KP68	ks	6		
34	montáž	krabice pod omítku KT250/1	ks	1		
35	montáž	drobný instalační materiál	ks	1		
36	montáž	kabelová chránička, vnitřní průměr 30mm, střední mechanická odolnost	m	25		
37	montáž	kabelová chránička, vnitřní průměr 18mm, střední mechanická odolnost	m	22		
38	montáž	nátěry konstrukcí	kpl	1		
39	montáž	stavební přípomoc, průrazy stěnou, drážky ve stěně - součástí 1. etapy a výkazu výměr osvětlení	kpl	0		
40	montáž	stavební přípomoc, zapravení kabelových drážek v omítce-součástí 1. etapy a výkazu výměr osvětlení	kpl	0		
41	montáž	montážní práce - 1.etapa - hlediště	kpl	1		
42	montáž	montážní práce - instalace kabelových tras	kpl	1		
43	montáž	montážní práce - instalace kabeláže	kpl	1		
44	montáž	montážní práce - zapojení	kpl	1		
45	montáž	montážní práce - instalace koncových prvků	kpl	1		

Položky zahrnuté v 1. etapě realizace - instalace v sále, z důvodu sekání, zapravení a výmalby						
19	montáž	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (I) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	30		
24	montáž	Kabel datový, F/FTP PiMF, 4x2xAWG23, 450 MHz, FRNC + LSOH, cat.6	m	30		
25	montáž	zásuvka 230V/16A, interiérová, jednonásobná	ks	2		
26	montáž	zásuvka 230V/16A, interiérová, dvojnásobná	ks	2		
33	montáž	přístrojová krabice pod omítku KP68	ks	6		
34	montáž	krabice pod omítku KT250/1	ks	1		
35	montáž	drobný instalační materiál	ks	1		
36	montáž	kabelová chránička, vnitřní průměr 30mm, střední mechanická odolnost	m	25		
37	montáž	kabelová chránička, vnitřní průměr 18mm, střední mechanická odolnost	m	22		
39	montáž	stavební přípomoc, průrazy stěnou, drážky ve stěně - součástí 1. etapy a výkazu výměr osvětlení	kpl	0		
40	montáž	stavební přípomoc, zapravení kabelových drážek v omítce-součástí 1. etapy a výkazu výměr osvětlení	kpl	0		
41	montáž	montážní práce - 1.etapa - hlediště	kpl	1		