



TABUĽKA BOUŔACÍCH PRÁCI	
OZNACENÍ	POHIS
A	VYBOURANÍ KERAMICKÉ DLÁŽBY, PODKLADNÍHO POTĚRU 50 MM IZOLACE PŮTY, PODKLADNÍ MAZANINY TL. 150 MM OKŔPŮ PODKLADNÍHO NÁSTYPU NA NIVELTU -0,280
B	OTULČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU H = 1800 MM
C	DEMONTÁŽ ELEKTROKUCHYNĚ
D	DEMONTÁŽ ELEKTROKUCHYNĚ KOTLE B0 L
E	DEMONTÁŽ ELEKTROKUCHYNĚ PÁNVE PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
F	DEMONTÁŽ PRACOVNÍHO STOLU PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
G	DEMONTÁŽ PRACOVNÍHO STOLU PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
H	DEMONTÁŽ ELEKTROKUCHYNĚ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
I	DEMONTÁŽ MYČNÉHO STROJE
J	DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO DVOUDŘEVĚ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
K	DEMONTÁŽ PRACOVNÍHO STOLU PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
L	DEMONTÁŽ PRACOVNÍHO STOLU PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
M	DEMONTÁŽ PRACOVNÍHO STOLU PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
N	DEMONTÁŽ SKŘABKY NA BRAMBORY PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
O	DEMONTÁŽ AVIAKOVÉHO VENTILÁTORU PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
P	DEMONTÁŽ UNIVERZÁLNÍHO NĚTACE
Q	VYBOURANÍ PLASTOVÉHO OKNA 2100/2100 MM VŠEČENÍ KŘEVIDU DVEŘÍ
R	VYBOURANÍ OCELOVÉ ZÁŘIŠTĚ PRO MONTÁŽ ZÁŘIŠTĚ
S	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU CHLEBENĚ
T	VYBOURANÍ DŘEVĚNÉHO PODLAŽNÍHO OKENKA PRO MONTÁŽ ZÁŘIŠTĚ
U	DEMONTÁŽ SVĚTEL, KABELU ELEKTROINSTALACE
V	DEMONTÁŽ PĚTIOKOVÉHO KOTLE VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
W	DEMONTÁŽ ELEKTROKUCHYNĚ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
X	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU CHLEBENĚ
Y	OSKŘABANÍ MALEB

PÁŘE Č. :

zhotovitel: MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚŠTÍ 78 280 12 KOLÍN 1		Ing. Martin Škopik V Brizách 794 280 02 Kolín 2	
výpočet: ING. MARTIN ŠKOPÍK, ČKAIT Č. 1840		číslo projektu: DZS číslo výkresu: 04/2016	
název výkresu: BOUŔACÍ PRÁCE - PŮDORIS 1.NP		měřítko: 1 : 50	
číslo výkresu:		číslo výkresu:	

D 1.1.b - 01