





SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	JAKUB MAURER		<div>Ing. Josef Javůrek</div> <div>vodní hospodářství</div> <div>stavby na ochranu a tvorbu životního prostředí</div> <div></div> <div>Jižní 870</div> <div>Hradec Králové</div> <div>Tel.: 495 407 528</div>	
ZPRACOVAL:	ING. JAN MAURER			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JOSEF JAVŮREK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JOSEF JAVŮREK			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JOSEF JAVŮREK			
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	OBEC: KOLÍN	KAT. ÚZEMÍ: OVČÁRY U KOLÍNA	STUPEŇ:	DSP
INVESTOR: MĚSTO KOLÍN			ZAK.ČÍSLO:	
AKCE: ODVODNĚNÍ SEKTORŮ E3, E4 DO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU PZKO			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
			DATUM:	06/2016
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: 07

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odvodnění sektorů E3, E4 do odvodňovacího systému PZKO
Objekt: Odvodnění sektorů E3, E4 do odvodňovacího systému PZKO
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Kolín
Zhotovitel:
Datum: 27.01.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
8	Trubní vedení	0,00
998	Přesun hmot	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Odvodnění sektorů E3, E4 do odvodňovacího systému PZKO

Objekt: Odvodnění sektorů E3, E4 do odvodňovacího systému PZKO

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel:

Datum: 27.01.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	001	111101101	Ostranění travin a rákosu v příkopu (1 km x 8 m)	ha	0,800		0,00	21,0
	K	001	122301109	Pročištění příkopu (km 0,038 - 232)	m3	165,000		0,00	21,0
	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 (km 0,238-0,727 + 0,897-0,985)	m3	519,300		0,00	21,0
	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	684,300		0,00	21,0
	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	684,300		0,00	21,0
	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	684,300		0,00	21,0
	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,000		0,00	21,0
	M	MAT	583313480	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	16,000		0,00	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	K	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	1 038,000		0,00	21,0
	K	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,400		0,00	21,0
	K	PK	x-463212111-A	Rovnanina z lomového kamene - pod vyústěním kanalizace	m3			0,00	21,0
	D		8	Trubní vedení				0,00	
	K	271	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 16 DN 300 (propustek č.4)	m	12,000		0,00	21,0
	M	MAT		Potrubí SN 12 - DN 300	m	12,000		0,00	21,0
	K	271	812472121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových DN 800 (propustek č.2)	m	7,500		0,00	21,0
	M	MAT		Trouba betonová hrdlová DN 800 dl. 2,5 m	ks	3,000		0,00	21,0
	K	PK		Betonové výtokové čelo na DN 800 (propustek č. 2)	m3	4,800		0,00	21,0
	K	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic	m	577,000		0,00	21,0
	M	MAT		betonová žlabovka příkopová TBZ 50/65/16	kus	1 154,000		0,00	21,0
	M	MAT		meliorační deska TBM 50/50/10	kus	2 308,000		0,00	21,0
	K	PK		Zpevnění břehu lomovým kamenem do betonu (svahy u propustku č. 2)	m2	16,000		0,00	21,0
	K	PK		Úprava výšek poklopů stávajícího vodovodu	ks	5,000		0,00	21,0
	K	PK		Pročištění stávajícího potrubí DN 500 (propustek č. 3) vč. odvozu mat.	m	24,000		0,00	21,0
	K	PK		Pročištění stávajícího potrubí DN 800 (propustek č. 1) vč. odvozu mat.	m	24,000		0,00	21,0
	D		998	Přesun hmot				0,00	
	K	271	998271311	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			0,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	