

S2

SKLADBA MLATOVÉ PĚŠINY V ALEII - SPEC. OPATŘENÍ STROMŮ - E

- zhuňtý mlat

- ložní vrstva pod mlat ŠD 2/4

- zhuňtá štěrkoří ŠDB 0/63
- 80 mm

40 mm


150 mm
- dle ČSN 73 6131-1

dle ČSN 73 6124-7

dle ČSN 73 6126

Konstrukce mlatové pěšiny celkem 270 mm

V PŘÍPADĚ VĚŠÍHO PODÉLNĚHO SPÁDU NEŽ 4% BUDOU V KONSTRUKCI MLATOVÉ PĚŠINY ZAJIŠTĚNA VHODNÁ OPATŘENÍ PROTI SPLAVOVÁNÍ SVRŠKU DEŠTEM - NAPŘÍKLAD SVÁŽNICE PRO ODVODNĚNÍ (OCEL,POZINK. U PROFIL 30/30/4MM)



MLATOVÁ PĚŠINA PARKOVÉHO CHARAKTERU

- mechanizací zdusany mlatový povrch vhodný pro pochozí plochy
- provedení s obrubníkem z ocelových pásnic 140/6 s navazovací roxory 16 ve spanu 1m, horní hrana obrubníku bude zdřekováno s rovnou mlatové cesty, obrubník tvořící vodící linii bude proveden s přesahem 40mm nad rovnou chodníku
- odvodnění na přílehlý terén vspádovániím přičným sklonem cca 1%
- boterové provedení v dřekovém tónu, ladicím k dležbě
- před zahájením prací budou materiály vyzkakovány a odsouhlaseny GP



AKCE				REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KOLÍN - III. ETAPA		±0,000 = 225,00 m.n.m B.p.v.
INVESTOR				Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín		PARÉ Č.
STUPEŇ PD				DSP		DATUM 04/2016
REVIZE						DATUM
ČÁST PD				D_1_Architektonicko-stavební části		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT				DONDESIGN s.r.o.		Voratská 2075/2, 143 00 Praha 4
PROJEKTANT				DONDESIGN s.r.o.		Voratská 2075/2, 143 00 Praha 4
ČÁSTI PD				IČ: 290 62 942		DIČ: CZ29062942
PLÁN				TYPICKÉ SKLADBY PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ		MĚŘÍTKO: 1 : 20
						VÝKRES Č.: D.1.1.b14

POZN.: CHODNÍKY BUDOU PROVEDENY S MAX. PŘÍČNÝM SKLONEM 2%, BUDOU ODVODNĚNÝ VSAKEM NA TERÉN NEBO V RÁMCI STÁVAJÍCÍCH NEBO NAVRŽENÝCH VPUSŤÍ

POZN.: OBRUBNÍKY TVOŘÍCÍ VODÍCÍ LINII BUDOU PROVEDENY S MIN.VÝŠKOU +60mm NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU

POZN.: PŘI REALIZACI JE NUTNÉ POSTUPOVAT PODLE VŠECH PLATNÝCH NŮREM, VÝHLÁŠEK A STAVEBNÍ LEGISLATIVY.

POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTŘEČENÍ / VYTŘASOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PŘÍPADNĚ PROVEDENA VHODNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ PO DOBU VÝSTAVBY.