

ODVODNĚNÍ ČÁSTI SEKTORU C2 NA PRŮMYSL OVÉ ZÓNĚ KOLIN - OVČÁRY

číslo pol.	položka	počet	m.j.	jedn. cena	cena celkem
POTRUBÍ					
1	potrubí KG 315, SN8, vč. tvarovek	145	bm		
2	robustní drenážní potrubí PE-HD DN200, SN4-8, s perforací, vč. tvarovek	145	bm		
3	signalizační folie barva hnědá	145	bm		
4	napojení na retenční nádrž	1	soub		
5	revizní šachta DN1000 - železobeton, poklop tř. zatížení D, dle PD	4	ks		
6	revizní šachta DN800 - železobeton, poklop tř. zatížení D, dle PD	5	ks		
7	koncová žabí klapka D315 pro PVC a PE	1	ks		
8	kanalizační zpětná klapka D315 pro PVC a PE	1	ks		
9	zkouška vodotěsnosti potrubí	1	soub		
ZEMNÍ PRÁCE					
10	výkopy - vč. sejmutí drnu, pažení nebo svahování výkopu, přípl. za lepivost, deponie dále použitelného výkopku na stavbě	650	m3		
11	odvoz dále nepoužitelného výkopku na skládku - vč. odvozu výkopku na skládku a uložení	300	m3		
12	podsypaní a zasypaní potrubí dešťové kanalizace - písek, vč. hutnění, kubatura po zhutnění	130	m3		
13	zasypaní drenážního potrubí - štěrktopísek max. 16 mm, vč. hutnění, kubatura po zhutnění	50	m3		
14	zasypaní drenážního potrubí - štěrktodrt' 0-63 mm, vč. hutnění, kubatura po zhutnění	120	m3		
15	zasypaní potrubí - použitelný výkopek, vč. hutnění, kubatura po zhutnění	350	m3		
16	vegetační úpravy - doplnění ornice a zatravnění	400	m2		
17	zpevnění koryta odvodňovacího příkopu z lomového kamene - vč. pokládky do betonového lože a podklad z betonu, dle projektové dokumentace	20	m2		
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY					
18	Zařízení staveniště	1	kpl		
19	Vedlejší náklady (3 %)	1	kpl		
INVESTIČNÍ NÁKLADY BEZ DPH CELKEM					