


SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ–3.ČÁST–UL.MASARYKOVA/UL.BEZRUČOVA



LEGENDA



NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
sloupek pr.60mm do AI patky



STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
bude zachováno – popř. přesazeno

UV-1

ULIČNÍ VPUŠŤ 500/500 D400
– vč. napojení na stávající kanalizaci




VÝSADBA TRVALEK – 6 ks/m²
– viz. specifikace – mulčování drtí 4/8



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
nasvětlení přechodů pro chodce



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
nově navržené lampy



Na pozemních komunikacích se smějí užívat jen značky uvedené ve vyhlášce 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tvary symbolů značek se nesmějí měnit. To neplatí pro značky se symboly, které mohou být obráceny a se symboly, číslicemi apod., které se uvádějí jen jako vzory.

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m.

Spodní okraj nejnižše umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky. Spodní okraj velkoplošné značky je nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejnižše umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průjezdního prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejnižše umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce. Spodní okraj nejnižše umístěné značky může být nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.

Vypracoval	Hlavní projektant	Ing. Ondřej Pavelka Oškobrh 7, 289 06 Opolany tel.: +420 739 719 776 e-mail: projekce@atlas.cz		
Vedoucí projektu	Technická kontrola			
Ing. Ondřej Pavelka				
Objednatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín				
Akce: Stavební úpravy okružních křižovatek v ul. Masarykova 3.část – ul. Masarykova / ul. Bezručova			Výškový systém	Bpv
			Formát:	3x A4
			Datum:	02/2017
			Stupeň:	DUR+DSP
Výkres: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ			Z.Č.:	02/17/OP
			Měřítko: 1:250	Příloha: C.6