


Stávající kabelové vedení v křižovatce v ul. Zlatá a v ul. Pražská bude zachováno. V případě odkrytí stávajících kabelů v ul. Zlatá nebo ul. Pražská volat neprodleně zástupce správce VO - AVE Kolín, s.r.o., který rozhodne o dalším postupu.

# LEGENDA:

- navržené vedení kabelu veřejného osvětlení
- navržené lampy veřejného osvětlení
- plánované lampy veřejného osvětlení(nejsou předmětem této PD)
- stávající vedení kabelu veřejného osvětlení
- hranice katastru nemovitosti
- 20 číslo popisné
- 594/1 číslo katastrální

S

Trasy stávajících IS:

- trasa kanalizace (DN 300)
- vodovod VODOS Kolín
- telekomunikační kabel O2, podzemní
- telekomunikační kabel O2, nadzemní
- elektrický kabel NN ČEZ, podzemní
- elektrický kabel VN ČEZ, podzemní
- plynovodní potrubí NTL RWE
- kabelová televize

**Stávající lampy v ulici Zlatá** budou vyměněny včetně vedení připojení bude provedeno ze stávajícího sloupu VO na Karlově náměstí. Nové nalájecí vedení bude uloženo v zemi v chráničkách HDPE 75. Napájecí kabel bude napojen do pojistkových skříní uloženích ve fasádě. Z těchto poj. skříní budou napoje jednotlová svítidla. Vedení ke svítidlům bude uloženo v v chráničkách HDPE 23 ve společné kabelové rýze

Pozice počet lamp budou upraveny dle výpočtu osvětlenosti.

Typ svítidel : nástěnné historizující lampy VO na kovaných výložnících ve výšce cca 3500mm

| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | KONTROLOVAL | VYPRACOVAL |
|---|---|---|
| Ladislav Vančát | Ing. Lucie Váňová | Ladislav Vančát |

| KRAJ: Středočeský | PÚ: Kolín | SÚ: Kolín | OÚ: Kolín |
|---|---|---|---|

INVESTOR: Město Kolín

Osadní 12a, 170 00 Praha 7,
T: 283 872 265, F: 283 872 266
E: info@aquion.cz, W: www.aquion.cz

NÁZEV PROJEKTU

**Kolín, ul. Zlatá - rekonstrukce kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení**

| | |
|---|---|
| DATUM | 1.7.2017 |
| FORMÁT | 4xA4 |
| MĚŘÍTKO | 1:500 |
| STUPEŇ | DSP/DPS |
| ČÍS.ZAKÁZKY | SL 40017017 |
| ARCHIVNÍ.ČÍS | SL 40017017 |

NÁZEV VÝKRESU

Situace veřejného osvětlení

| Č. MAP. LISTU | ČÍS.VÝKRESU |
|---|---|
| | D.1.2.14 |