


Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

		FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz		Pare:
HIP		Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
Ing. Tomáš Kapal		Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	
Místo stavby:	Kolín		Katastr: K.Ú. Kolín - 668150	
Investor:	město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1			

Akce:	Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín	Stupeň:	DPS
		Datum:	Září 2017
Část:	Rozpočet	Měřítko:	-
		Formát:	9 x A4
Příloha:	Neoceněný soupis prací	Číslo přílohy:	D.1

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín

Celková rekapitulace nákladů v Kč

	Druh nákladů	Náklad v Kč
E	Stavební část	
	SO 101 Ulice Ratibořská	0,00
	SO 401 Veřejné osvětlení	0,00
	Stavební část celkem	0,00
	Vedlejší a ostatní náklady	
	Zařízení staveniště	0,00
	Projektové práce	0,00
	Geodetické práce	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Vedlejší a ostatní náklady celkem	0,00
	Cena stavby bez DPH	0,00
	DPH 21%	0,00
	Cena stavby včetně DPH	0,00

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Oceněný soupis prací

Stavba:				Objednatel:			
Objekt:	Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín			Zhotovitel:			
Část:	VON - vedlejší a ostatní náklady						
JKSO:							

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem						0,00	
Zařízení staveniště						0,00	
1.	03100	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000		0,00	položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (ostraha, nájmy, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)
Projektové práce						0,00	
2.	02940	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré
Geodetické práce						0,00	
3.	02911	Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000		0,00	
4.	02911	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00	
5.	02911	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	
Ostatní náklady						0,00	
6.	02730	Opatření při výskytu kolizí	kpl	1,000		0,00	
7.	02620	Zkouška zemní pláně, modul přetvárnosti, zatěžovací zkouška deskou – minimálně 3 zkoušky, míra zhutnění – minimálně 3 zkoušky.	kpl	1,000		0,00	
7.	OST_03	Revize elektrických zařízení	kpl	1,000		0,00	
8.	OST_04	Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých objektech	kpl	1,000		0,00	

Oceněný soupis prací

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín
 Objekt: SO 101 Ulice Ratibořská

Objednatel:
 Zhotovitel:

Cenová soustava:

OTSKP 2017

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

1 Zemní práce

1	111201	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	m2	3,500							=5*0,7 odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm dooprava dřevin na předepsanou vzdálenostspálení na hromadách nebo štěpkování
2	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	74,002					1,80000	133,204	=(465+35,5+39,8+41,3+18,5+14,7+22,5+18+16,3+16+19+20,3)*0,1+(5,6+5,8+5)*0,08 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Viz příloha B.1.10 - Výkres demolice
3	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m3	1,270					2,95000	3,747	=(6,5+602)*0,1 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** Viz příloha B.1.10 - Výkres demolice
4	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	m3	2,529					2,00000	5,058	=(9+5,3)*0,1+(1,25+1,1+2,7+2,2)*0,06+(4,7+3,6)*0,08 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** Viz příloha B.1.10 - Výkres demolice
5	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	243,780					1,30000	316,914	=465*0,4+(35,5+39,8+41,3+18,5+14,7+22,5+18+16,3+16+19+20,3)*0,2+(6,5+6,2)*0,2+(9+5,3)*0,2 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Viz příloha B.1.10 - Výkres demolice
6	14102	Poplatek za skládku	t	458,923							
7	121101	Sejmutí ornice, včetně odvozu do 1 km	m3	10,000							=100*0,1 položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu. nezahrnuje uložení na trvalou skládku Sejmutí ornice v místě výkopu pro kabel Vo a případně další úpravy. Ornice bude deponována na vhodném místě staveniště a na konci stavby vrácena zpět.
8	123832	Odkopávky komunikací tř. horniny II dle ČSN 73 6133, včetně odvozu do 2 km	m3	20,000							Dorovnávky terénu vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené- ošlepení výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvahy- svahů do konečného tvaru, výměra hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsíťované horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr.-, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku
9	18120R	Úprava pláně se zhutněním	m2	748,170							položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
10	18130R	Úprava pláně bez zhutnění	m2	100,000							
11	18232	Rozprostření ornice v rovině tl. do 0,15 m	m2	150,000							položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

2 Základy

12	212636	Trativody komplet z trubn plastových drenážních DN do 150 mm, rýha tř. tř. II	m	126,000							=126 Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásep- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obrys trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapálky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
13	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	m2	201,600							=4*126*0,4 Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 Komunikace

14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	735,670							=454+37,2+20,3+41+19+41,3+16+16,3+19+18+9+22 vozovky a vjezdy - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	466,500							=12,5+454 parkovací stání + spodní podkladní vrstva pro vozovky - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

Oceněný soupis prací

Stavba: **Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín**
 Objekt: **SO 101 Ulice Ratibořská**

Objednatel:
 Zhotovitel:

Cenová soustava:

OTSKP 2017

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM	m2	281,670							=37,2+20,3+41+19+41,3+16+16,3+19+18+9+22 - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
17	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	281,670							vjezdy + chodníky - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
18	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	281,670							- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
19	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	281,670							- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
20	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	466,500							dlažba ve vjezdech na vozovce 454 + parkovací stání 12,5 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
8 Trubní vedení											
21	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	1,000							položka zahrnuje:- mříže s lamelami, kose na barmu, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav- včetně ukládky, převozu, osazení a očištění
22	897624	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	kus	1,000							položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mřížezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
22	89921	Výšková úprava poklopů	kus	5,000							- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
23	89922	Výšková úprava mříží	kus	1,000							- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
9 Ostatní konstrukce											
24	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	300,000							položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
25	914172	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000							Provizorní DZ položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky
26	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000							Provizorní DZ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
25	914942	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	kus	1,000							položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku sloupku, stoujky a upevňovacího zařízení
26	914943	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	1,000							Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
27	914949	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	ksden	300,000							Provizorní DZ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
28	917212	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	41,800							=4+4,3+4,3+4,1+4,1+4,3+4,3+4,2+4,2 Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.

Oceněný soupis prací

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín
Objekt: SO 101 Ulice Ratibořská

Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:

Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	917223	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	362,000							$1=126+125,5+4,291+3,74+4,476+3,584+11,089+4,818+5,425+4,016+4,012+4,516+4,439+4,282+4,518+4,143+1,769+1,895+4,325+4,318+4,337+4,214+4,415+4,368+4,269+4,237+4,144$ Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.
29	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	65,000							položka zahrnuje:- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.
30	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	2,000							- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- *dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

Oceněný soupis prací

Stavba: **Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín**
 Objekt: **SO 401 Veřejné osvětlení**
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12

Celkem

Dodávky zařízení

1	000560057	stožár osv bezpatic K6-133/89/60Z žárZn +manžeta	ks	5,000			
2	000574114	vyložník osvětlovací lomený SK1-1000Z žárZn	ks	6,000			
3	000900107	svítidlo venkovní Voltana 3/24LED/500mA - 41W	ks	5,000			

Materiál elektromontážní

4	000431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	5,000			
5	000900078	svítidlo LED Voltana-funkce CLO(konst.světél.tok)	ks	5,000			
6	000900079	svítidlo LED Voltana - funkce regulace (Dimming)	ks	5,000			
7	000900102	elvýzbr.stož.SR481-27-Z/Un,1xE27,IP20,průběžná	ks	5,000			
8	000101210	kabel CYKY-J 4x16	m	151,000			
9	000191510	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x16)	ks	10,000			
10	000199513	štítek kabelový 60x24mm velký	ks	10,000			
11	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	130,000			
12	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	143,000			

Materiál zemní+stavební

13	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,970			
14	000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	142,000			
15	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	71,000			
16	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,500			
17	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	90,000			
18	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	15,000			
19	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,500			
20	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	30,000			
21	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	5,000			
22	000046134	beton B13,5	m3	1,700			
23	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	5,000			

Elektromontáže

24	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	5,000			
25	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	5,000			
26	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	5,000			
27	210204103	vyložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	6,000			
28	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	5,000			
29	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	40,000			
30	210100252	ukonč.kabelu smršť.trubicí do 4x25 (jen trubice)	ks	10,000			
31	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	151,000			
32	210950101	označovací štítek na kabel	ks	10,000			
33	210999001	utěsnění konců chrániček montážní pěnou	ks	40,000			
34	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	130,000			
35	210950202	příplatek na zatažení do prostupu kabel do 2kg	m	130,000			
36	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	143,000			

Demontáže

37	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový /dmtž	ks	3,000			
38	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 /dmtž	ks	24,000			
39	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmtž	ks	3,000			
40	210204121	patice stožárová litinová pro sadové stožáry /dmtž	ks	3,000			
41	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	3,000			

Montáže další obory

42	250060012	písmeno do velikosti 100mm	ks	15,000			
----	-----------	----------------------------	----	--------	--	--	--

Zemní práce

43	460200173	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3/ko1.2	m	71,000			
44	460420381	kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	71,000			
45	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	71,000			
46	460560173	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3	m	71,000			
47	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	5,400			
48	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	24,850			
49	460200275	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.5/ko1.2	m	45,000			
50	460030034	vytrhání drobné dlažby v písku, spáry zalité	m2	22,500			
51	460420389	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na50cm	m	45,000			
52	460510031	kabelový vstup z ohebné roury plast pr.110mm	m	90,000			
53	460560275	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.5	m	45,000			
54	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,780			

Oceněný soupis prací

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12

55	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	22,500			
56	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	22,500			
57	460200273	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2	m	15,000			
58	460420389	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na50cm	m	15,000			
59	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	30,000			
60	460560273	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3	m	15,000			
61	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,800			
62	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	7,500			
63	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	5,000			
64	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	2,000			
65	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,000			
66	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,130			
67	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	131,000			

Ostatní náklady

68	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,000			
69	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,000			
70	219999001	dozory správců inženýrských sítí	hod	10,000			
71	219999011	součinnost správce veřejného osvětlení	hod	20,000			
72	219999019	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000			

Revize

1	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,000			
---	-----------	---	----	-------	--	--	--

Součástí jednotkových cen položek musí být: .

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.