

VÝVOD Č.	1
ZAŘÍZENÍ	ROZVOD VO
Pi [kW]	0,2
Č.KABELU	VO
KABEL	AYKY 4x10
PŘÍVOD Z ROZVODU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	

UZEMNĚNÍ PŘIPOJENO NA ZEMNÍCÍ KULATINU 10 mm FeZn VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

1	2	3
0,08	0,06	0,06
WL1	WL2	WL3
CYKY-J 3x4	CYKY-J 3x4	CYKY-J 3x4
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
NAPÁJENÍ OKRUHU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OKRUH O1	NAPÁJENÍ OKRUHU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OKRUH O2	NAPÁJENÍ OKRUHU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OKRUH O3

ROZVADĚČ VO1, 8U, Muzeum, č.p. 35



AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Ing. Radek Pírek Michal Holub	Ing. Radek Pírek Michal Holub	Ing. Ivo Skoták autorizovaný inženýr č. autorizace: 1003896	Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631
HIP: Václav Jankovský, DiS.			

STAVEBNÍK:	**Město Kolín,** Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín	STUPEŇ PROJEKTU:	DZS
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN	DATUM: 06/2016 MĚŘÍTKO:	Č. PARÉ:
OBJEKT:	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	Č.OBJEKTU:	D.2
ODDÍL:	IO 03 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Č. ODDÍLU:	D.2.3
NÁZEV:	ROZVADĚČ VO1, ZAPOJENÍ A SESTAVA	Č. VÝKRESU:	D.2.3.04