



210 81

KUTNOHORSKÁ



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ZPEVNĚNÁ PLOCHA "B"



- A** ZPEVNĚNÁ PLOCHA – LEHKÉ ZATÍŽENÍ
- ZAKOVÁ DLAŽBA – 60 mm
 - KLADEČÍ VRSTVA 4–8 – 40 mm
 - ŠTERKODŘ 8–16 – 150 mm
 - VIBROVANÝ ŠTERK 16–32 – 200 mm
 - HUNĚNÝ ZÁSYP

- B** ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ZATÍŽENÍ NAD 3,5t
- ZAKOVÁ DLAŽBA – 100 mm
 - KLADEČÍ VRSTVA (4–8) – 40 mm
 - KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM – 210 mm
 - ŠTERKODŘ (0–63) – 200 mm

POZNÁMKA

– ZÁŘESY PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
– PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
– POVRCH NOVÉHO ZPEVNĚNÉHO CHODNIKU ZŮSTÁVÁ NA ÚROVNI STÁVAJÍCÍHO CHODNIKU.
– PŘI REALIZACI NUTNO CHRÁNIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ A KONEČNÝ STROMŮ PŘED POŠKOZENÍM.
– ZPEVNĚNOU ČÁST ODLEŠT OD STÁVAJÍCÍHO CHODNIKU BARVOU DLAŽBY
– DLE POTŘEBY PROŘEZAT TISY A BRÍZU V BLÍZKOSTI STANOVISŤE

vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádek Jaroslav	
SO:	Kolín	obec:	Kolín
investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I		
stavba:	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD		
objekt:	SO 09 - KUTNOHORSKÁ ULICE, KOLÍN I		
datum:	září 2015		
suplét:	DPS		
formát:	2A4		
zak. číslo:	15 225		
metrika:	1 : 50		
oblast:	PŮDORYS - KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD		
	01		