



RIEGROVO NÁMĚSTÍ





POZNÁMKA

- ZÁKRESY PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SJÍŽE
- PŘI REALIZACI ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVOU DLAŽBU CHODNÍKU (~2m), PO OSAZENÍ KONTEJNERŮ DOROVNAT TERÉN A OPĚTOVNĚ ZADLAŽDIT PŮVODNÍ DLAŽBOU
- U ZBÝVAJÍCÍCH STRAN STANOVISŤE DOROVNAT TERÉN A ZATRAVNIT

(A) ZPEVNĚNÁ PLOCHA – LEHKÉ ZATÍŽENÍ

– ZÁMKOVÁ DLAŽBA	– 60 mm
– KLADECÍ VRSTVA (4–8)	– 40 mm
– ŠTĚRKODŘÍ (8–16)	– 150 mm
– VIBROVANÝ ŠTĚRK (16–32)	– 200 mm
– HUTNĚNÝ ZÁSYP	

LEGENDA

-  ZPEVNĚNÁ PLOCHA – LEHKÉ ZATÍŽENÍ
-  GUMOVÝ RECYKLÁT SOUČÁST KONTEJNERU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

PLYNOVOD NTL
SĎELOVAČÍ VEDENÍ
VODOVOD
KANALIZACE
VEREJNÉ OSVETLENÍ

vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádek Jaroslav	
SÚ:	Kolín	obec:	Kolín
investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I			
stavba: PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD			
objekt: SO 04 - RIEGROVO NÁMĚSTÍ, KOLÍN 2		formát:	2 A4
obsah: PŮDORYS - KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD		zak. číslo:	15 225
měřtko: 1 : 50		č. v.	01