


UL. BŘEZINOVA



A CHODNÍKOVÝ obrubník 1000x80x(250)  
do beton. lože s opěrou C20/25 nXF3  
obruba 6 cm nad povrchem chodníku

B SILNIČNÍ obrubník 1000/500x150x(250)  
do beton. lože s opěrkou C20/25 nXF3



C SILNIČNÍ obrubník nájezdový 1000/500x150x(150)  
do beton. lože s opěrkou C20/25 nXF3

- POŽADAVKY:
- dlažba chodník – šedá
  - dlažba pro nevidomé (reliéfní) – červená
  - dlažba – tvar I
  - dlažba – vibrolisovaný beton, XF4
  - prostor za obrubou parkovou bude ohumusován
  - spára u asfaltu bude proříznuta a zalita modifikovanou zal.
  - použití nepropustné fólie do drenáže a k zamezní vniku vody do podloží

POZN.:

1) Úprava podloží – TL 40 cm  
nebo náhrada vhodnou zeminou  
(způsob úpravy určí geotechnik)

PŘÍKLAD  
BEZBARIEROVÉ ŘEŠENÍ



Souřadný systém: S-JTSK			
Výškový systém: Bp <sub>v</sub>			
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Dvořáková	PROJEKTOVALI:	Ing. Lucie Dvořáková
KRAJ:	Středočeský	MĚSTO:	Kolín
NÁZEV: Parkoviště ul. Březinova, Kolín – zpracování projektové dokumentace			
DATUM:	12/2017	STUPEŇ PD:	DSP,PS
ČÁST:	C. STAVEBNÍ ČÁST, SO-01 KOMUNIKACE	MĚŘÍTKO:	1:50
PŘÍLOHA:	Vzorový řez	ČÍSLO PŘÍLOHY:	

